

Martin

Levelling Components



www.martinlevelling.it

NEWS 2026

Soluzioni in acciaio inox a 360°
360° Stainless Steel solutions



Piede cisterna
Martin Tank Feet



Supporti e Ruote
Supports and wheels



TECHNO- HYGIENIC
Piede inox 3-A con cella di carico
3-A stainless steel foot with loading cell



NUOVO CATALOGO 2025
 per il mercato americano con filettatura UNC

Martin

Levelling
Components



► UFFICI
► OFFICE



► LOGISTICA
► LOGISTICS



► MAGAZZINO
► WAREHOUSE



► STAMPAGGIO PLASTICA
► PLASTIC MOLDING





INDUSTRY 4.0



- STAMPAGGIO GOMMA
- RUBBER MOLDING



Martin Levelling Components si è specializzata nella produzione di componenti di livellamento realizzando una linea prodotto unica nel suo genere per la vastità dei modelli che mirano a soddisfare le richieste di tutti i settori industriali.

L'azienda Martin S.p.A. si sviluppa su una superficie globale di 7.000 mq rispettivamente ripartita in:

- **REPARTO PRODUTTIVO**
Composto da 60 macchine CNC di ultima generazione, il tutto coadiuvato dalla più recente tecnologia Industria 4.0
- **REPARTO STAMPAGGIO**
dispone di numero 2 consociate per stampaggio con presse a iniezione B.M.B, FABES, G.B.F per lo stampaggio di plastica e gomma.
- **MAGAZZINO**
logistica e confezionamento
- **UFFICI**
Tecnici, Commerciali ed Amministrativi (500 mq)

Martin oltre alla copertura del mercato nazionale, esporta in più di 80 paesi ed è in grado di servire clienti in tutto il mondo.

Martin Levelling Components has specialized in the production of levelling components. The range is characterized by a variety of models, which granting maximum flexibility, is focused to fulfill the requirements of the whole industry.

The company Martin S.p.A. spreads over a global area of 7,000 square meters respectively divided into:

- **PRODUCTION DEPARTMENT**
Composed of 60 latest-generation CNC machines, all supported by the latest Industry 4.0 technology
- **MOLDING DEPARTMENT**
it has two subsidiaries with injection molding machines B.M.B, FABES, G.B.F for molding plastic and rubber.
- **WAREHOUSE**
logistic and assembly
- **OFFICE**
Technical, Commercial and Administrative (500 sqm)

Martin in addition to covering the national market, exports to more than 80 countries and is able to serve customers worldwide.

Martin SpA

Martin SpA



LINEA PLASTICA • PLASTIC LINE

PAG. 13	LINEA PLASTICA • STELO INOX PLASTIC LINE • STAINLESS STEEL SCREW
PAG. 29	LINEA CONVEYOR • STELO INOX CONVEYOR LINE • STAINLESS STEEL SCREW
PAG. 43	LINEA PLASTICA • STELO FERRO PLASTIC LINE • STEEL SCREW
PAG. 61	LINEA CONVEYOR • STELO FERRO CONVEYOR LINE • STEEL SCREW
PAG. 69	TECHNO-EASY
PAG. 70	PROLUNGA IN POLIAMMIDE POLYAMIDE EXTENSION
PAG. 72	TAPPI E PIASTRINE PLUGS & WELDING PLATES



LINEA ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL LINE

PAG. 75	VULCANIZZATO IGIENICO HYGIENIC VULCANIZED
PAG. 89	VULCANIZZATO • VULCANIZED
PAG. 105	LINEA 15° • 15° LINE
PAG. 115	MEDIA PORTATA • MEDIUM LOAD
PAG. 129	CARICHI PESANTI 30° HEAVY DUTY 30°
PAG. 141	CARICHI PESANTI 10° HEAVY DUTY 10°
PAG. 145	CARICHI PESANTI 0° HEAVY DUTY 0°



LINEA IGIENICA 3-A HYGIENIC 3-A LINE

PAG. 153	TECHNO - HYGIENIC
PAG. 170	ACCESSORI INOX CERTIFICATI 3-A STAINLESS STEEL ACCESSORIES 3-A ACCEPTED
PAG. 187	PIEDE CON CELLA DI CARICO A COMPRESSIONE CERTIFICATO 3-A 3-A HYGIENIC CERTIFIED FOOT WITH COMPRESSION LOADING CELL
PAG. 195	MANUALE D'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE COMPONENTI 3-A CLEANING & MAINTENANCE MANUAL



LINEA USDA USDA LINE

PAG. 229	TECHNO - CLEAN
PAG. 237	TECHNO - TANK



ACCESSORI INOX STAINLESS STEEL ACCESSORIES

PAG. 242	SNODO PER CONSOLE STAINLESS STEEL ROTATING MOUNTING BRACKET
PAG. 244	ACCESSORI INOX STAINLESS STEEL ACCESSORIES
PAG. 267	SUPPORTI INOX STAINLESS STEEL SUPPORTS



LINEA RUOTE WHEELS LINE

PAG. 271

SUPPORTI E RUOTE
SUPPORTS AND WHEELS




LINEA ACCIAIO • STEEL LINE

PAG. 286	VULCANIZZATO VULCANIZED
PAG. 297	MEDIA PORTATA MEDIUM LOAD
PAG. 309	CARICHI PESANTI 30° HEAVY DUTY 30°
PAG. 316	CARICHI PESANTI 10° HEAVY DUTY 10°
PAG. 321	CARICHI PESANTI 0° HEAVY DUTY 0°



LINEA TECHNO-FIX • TECHNO-FIX LINE

PAG. 330	MANUALE DI UTILIZZO TECHNO-FIX TECHNOFIX USER MANUAL
PAG. 333	TECHNO-FIX INOX STAINLESS STEEL TECHNOFIX
PAG. 334	TECHNO-FIX
PAG. 336	VITI A REGISTRO ADJUSTING SCREWS
PAG. 340	PIEDE RETTANGOLARE RECTANGULAR FOOT




LINEA STAMPATA PRESSED LINE

PAG. 342	ACCIAIO ZINCATO ZINC PLATED
PAG. 352	INOX STAINLESS STEEL



LINEA ANTIVIBRANTE ANTI-VIBRATION LINE

PAG. 359	ANTIVIBRANTI ANTI-VIBRATION MOUNTS
PAG. 363	TECHNO-PRESS
PAG. 364	TECHNO-PLUS
PAG. 365	ANTI-MOVING
PAG. 366	SILENT-BLOCKS



LINEA MINI MINI LINE

PAG. 377	PIEDI IN GOMMA RUBBER FEET
PAG. 383	PIEDI ZINCATI ZINC PLATED FEET
PAG. 384	PIEDI IN PLASTICA PLASTIC FEET
PAG. 390	TAPPI PLUGS





MATERIALI E TRATTAMENTI MATERIALS AND TREATMENT



ACCIAIO • MILD STEEL

ACCIAIO C40 (1.1186)

Acciaio non legato bonificabile in acqua e in olio
Non-alloy steel quenched with water and oil

* Su richiesta / On request:

ACCIAIO CONFORME alla Norma ASTM (ACCIAIO 8.8 e 10.9)


Acciaio conforme alla norma ASTM - EN ISO 898-1:2013
Steel compliant with the ASTM standard - EN ISO 898-1: 2013

ZINCATURA ELETTROLITICA A FREDDO COLD ZINC-PLATED

- Temperatura d'esercizio:
aria (-40° C a +180° C)
acqua calda (+120° C)
- Settori d'impiego:
Ambienti privi di umidità
- Operating temperature:
air (-40° C to + 180° C)
hot water (+120° C)
- Sector of use:
Environments without humidity

* Su richiesta / On request:

Cromatura / Chrome-plated
Nichelatura / Nickel-plated



VERNICIATURA GIALLA • YELLOW PAINT: RAL1007

- Verniciatura a forno giallo Ral1007
Modesta resistenza agli agenti chimici
- Temperatura d'esercizio:
aria (-40° C a +170° C)
acqua calda (+120° C)
- Settori d'impiego:
Ambienti mediamente corrosivi

Ral1007 yellow oven painting

- Operating temperature:
air (-40° C to +170° C)
in hot water (+120° C)
- Sectors of use:
Medium corrosive environments

* Su richiesta / On request:

Colori differenti / Different Colours



CATAFORESI • BLACK CATAPHORESIS

La verniciatura per cataforesi è un trattamento di verniciatura in grado di conferire una notevole resistenza alla corrosione.

Cataphoresis is painting is a paint treatment able to give elements a remarkable resistance to corrosion.



FOSFATAZIONE E BRUNITURA PHOSPHATING AND BURNISHING

La fosfatazione ha proprietà antigrippaggio, riduce l'attrito e migliora lo scorrimento dei componenti. Inoltre ha una buona resistenza alla corrosione.

Phosphating has anti-seize properties, reduces friction and improves material flow. It also has good corrosion resistance.



ACCIAIO INOX • STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX AISI 304 (1.4301)

CONFORME AL REGOLAMENTO CE N. 2023/2006

- Struttura austenitica
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Ottima resistenza all'ossidazione
- Acciaio a bassissimo residuo magnetico
- Temperatura di esercizio:
aria (-70° C a +120° C)
acqua calda (+120° C)
- Settori d'impiego:
Ambienti umidi e corrosivi, ambienti dove le norme igieniche sono restrittive ed indispensabili (industria alimentare, casearia, chimico-farmaceutica, imbottigliamento), industria elettronica (dove è richiesta amagnetività)
- Austenitic Structure
- Chemical agents high resistance
- Excellent oxidation resistance
- Low magnetical residual
- Operative temperature:
Air (-70° C a +120° C)
Hot water (+120° C)
- Application Sector:
Damp and corrosive environments, context where strict hygienic rules are necessary (chemical-pharmaceutical and enological sector, food industry), electronic industry

* Su richiesta / On request:

ACCIAIO AISI303 (1.4305) - ACCIAIO AISI316 (1.4401)

TORNITURA FINE • TURNED FINISHING



BRILLANTATURA • VIBRO-POLISHED

Processo attuato per rendere lucida la superficie

Process implemented to make the surface glossy



LUCIDATURA • HIGH-GLOSS POLISHED

Superficie con rugosità bassissima
E ottima lucentezza superficiale

Surface with very low roughness and excellent surface gloss.



SABBIATURA • SANDBLASTED

Trattamento meccanico con sfere in acciaio inox che conferisce al prodotto trattato un aspetto di rugosità uniforme e omogenea.

Mechanical treatment with stainless steel spheres that gives to the surface a uniform and homogeneous roughness.



SCOTCH BRITE

Con finitura scotch-brite si intende un processo di spazzolatura fine pur mantenendo una bassa rugosità (Ra <0,8).

With scotch-brite finish we mean a fine brushing process that keeps an acceptable roughness (Ra <0,8).





MATERIALI E TRATTAMENTI MATERIALS AND TREATMENT



PLASTICA • PLASTIC

POLIAMMIDE RINFORZATA PA6 • REINFORCED POLYAMIDE PA6

Poliammide 6, 30% sfere di vetro

- Alta resistenza meccanica. Consente di sopportare elevate capacità di carico
 - Buona resistenza termica
 - Buona resistenza agli agenti chimici
 - Temperatura d'esercizio aria (-5° C a +120° C) acqua calda (+100° C)
 - Colore: nero, grigio, blu
 - Infiammabilità: 94 HB
- Polyamide 6, 30% glass spheres*
- High mechanical resistance also for Heavy loads
 - Good heat resistance
 - Good resistance to chemical agents
 - Operative temperature air (-5° C to +120° C) hot water (+100° C)
 - Color: black, grey, blue
 - Inflammability: 94 HB

* Su richiesta / On request

POLIAMMIDE ANTI FREDDO • FREEZE-PROOF POLYAMIDE

Poliammide PA6 con additivo per resistere a temperature fino a -30° C

PA 6-Copolymer, 30% glass fibres and freeze-proof additive to resist temperatures -30° C

ADDITIVO • ANTI UV

Additivo anti usura creato per la protezione di poliammide PA6. Prodotto indicato per applicazioni molto esposte ai raggi UV

Anti UV additive created for PA6 polyamide protection. Product indicated to protect the product against UV rays.

POLIPROPILENE • POLYPROPYLENE

Polimero inodore e atossico.

- Buona resistenza meccanica
- Buona resistenza Termica
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Temperatura d'esercizio: -10° / +100° C

Odorless and non-toxic polymer.

- Good mechanical resistance
- Good Thermal Resistance
- High resistance to chemical agents
- Operative temperature: -10° C / +100° C

POLIETILENE • POLYETHYLENE

Questo materiale possiede una elevata resistenza agli agenti chimici, è resistente all'acqua, a soluzioni saline, ad acidi, alcali, alcool e benzina. Il Polietilene non assorbe acqua o liquidi, infatti viene intaccato solamente da acidi ossidanti quali acido Nitrico, acido solforico e dagli alogeni. Per le sue proprietà di atossicità e basso assorbimento d'acqua è largamente utilizzato nel settore alimentare. Si utilizza normalmente con temperature tra i -40° C ed +80° C.

This material has a high resistance to chemical agents, is resistant to water, salt solutions, acids, alkali, alcohol and gasoline. Polyethylene does not absorb water or liquids, in fact it is only affected by oxidizing acids such as Nitric acid, sulfuric acid and halogens. For its properties of non-toxicity and low water absorption is widely used in the food industry. It is normally used with temperatures between -40 degrees Celsius and 80 degrees Celsius.



* Su richiesta / On request: COLORI DIFFERENTI – DIFFERENT COLOURS

MATERIALE ANTISCIVOLO • ANTI-SLIP MATERIAL

GOMMA NITRILICA NBR 70/80 SHORE, ALIMENTARE CERTIFICATA "FDA"

NITRITE RUBBER NBR 70/80 SHORE FOR FOOD "FDA" CERTIFIED

- Temperatura d'esercizio: aria (-25° C a +110° C) acqua calda (+80° C)
- Colore: Nero
- Infiammabilità: 94 HB
- Gomma anti-olio adatta ad essere impiegata nel settore alimentare
- Operative Temperature air (-25° C to +110° C) hot water (+80° C)
- Colour: black
- Flammability: 94 HB
- Anti-oil rubber suitable for food sectors

* Su richiesta / On request:

Durezza Shore diversa dallo standard
Different Shore



GOMMA E.P.D.M. 80 SHORE ALIMENTARE CERTIFICATA "FDA", RAL 5015

E.P.D.M. RUBBER 80 SHORE FOR FOOD "FDA" CERTIFIED, RAL 5015

Gomma dalle buone caratteristiche meccaniche e dall'ottima resistenza al vapore e agli acidi. Particolarmente resistente agli agenti chimici e atmosferici.

- Temperatura d'esercizio: -80° C a +150° C
- Colore: Blu RAL 5015

Rubber with good mechanical features and excellent resistance against steam and acids. It is particularly resistant to chemicals and atmospheric agents.

- Operative temperature: -80° C a +150° C
- Colour: Blu RAL 5015



MESCOLA SILICONICA 70/75 SHORE, ALIMENTARE CERTIFICATA "FDA", RAL 5015

SILICONE BLEND 70/75 SHORE, FOR FOOD "FDA" CERTIFIED, RAL 5015

- Temperatura d'esercizio: da -50° C a +190° C
- Colore: Blu RAL 5015
- Mescola adatta al settore alimentare e farmaceutico, elettronico e chimico. Buona resistenza alle soluzioni acquose, ai grassi animali, vegetali e agli oli. Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV. Alta resistenza al calore.

- Operative temperature: -50° C to +190° C
- Colour: Blu RAL 5015
- Compound suitable for food, pharmaceutical, electronics and chemical industry. Good resistance to aqueous solution, animal and vegetable fats, and oil. Good resistance to weathering, ozone and UV rays. High resistance to heat.



RESISTENZE CHIMICHE
CHEMICAL RESISTANCES

Abbreviazioni:
Abbreviation:



Resistenza Buona
Good Resistance



Resistenza Insufficiente
Insufficient Resistance



Resistenza Sufficiente
Fairly Resistance

AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS	POLIAMMIDE PA POLYAMIDE PA	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE	POLIETILENE POLYETHYLENE	GOMMA NBR NBR RUBBER	ACCIAIO INOX AISI 304 STAINLESS STEEL 1.4301	SILICONE SILICON	E.P.D.M.
Acetato di butile Butyl acetate	●	●					●
Acetato di metile Methyl Acetate	●	●		●	●		●
Acetato etilico Ethyl acetate	●	●		●	●	●	
Aceto Vinegar	●	●	●	●	●	●	●
Acetone Acetone	●	●	●	●	●	●	●
Acido acetico Acetic acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido benzoico Benzoic acid	●	●	●	●	●		●
Acido borico Boric acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido citrico Citric acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido cloridrico Hydrochloric acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido cromico Chromic acid	●			●	●	●	●
Acido fluoridrico Hydrofluoric acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido formico Formic acid	●		●	●	●	●	●
Acido fosforico Phosphoric acid	●	●	●	●	●		●
Acido lattico Lactic acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido nitrico Nitric acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido oleico Oleic acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido ossalico Oxalic acid	●	●		●	●	●	●
Acido solforico Sulphuric acid	●	●	●	●	●	●	●
Acido tartarico Tartaric acid	●	●	●	●	●	●	●
Acqua Water	●	●	●	●	●	●	●
Acqua clorata Chlorine water		●	●		●	●	
Acqua di mare Sea water	●	●	●	●	●	●	●
Acqua distillata Distilled water	●	●	●		●	●	
Acqua e sapone Water and soap	●	●	●	●	●	●	
Alcool etilico Ethyl alcohol	●	●		●	●	●	●
Alcool metilico Methyl alcohol	●			●	●	●	●
Ammoniaca Ammonia	●	●	●	●	●	●	●
Anilina Aniline	●	●	●	●	●	●	●
Benzina Gasoline	●	●	●	●	●	●	●
Benzolo Benzol	●	●	●	●	●	●	
Bevande analcoliche Alcoholic drinks	●	●	●	●	●	●	
Birra Beer	●	●	●	●	●	●	●
Burro Butter	●	●	●	●	●	●	●
Carbonato di sodio Sodium carbonate	●	●	●	●	●		
Cloroformio Chloroform	●	●	●	●	●	●	●
Cloruro di ammonio Ammonium chloride	●	●		●	●		●
Cloruro di bario Barium chloride	●	●		●	●	●	●
Cloruro di calcio Calcium chloride	●	●	●	●	●	●	●
Cloruro di ferro Ferric chloride	●	●		●	●		●
Cloruro di magnesio Magnesium chloride	●	●		●	●	●	
Cloruro di metilene Methylene chloride	●	●	●	●	●		●



AGENTI CHIMICI CHEMICAL AGENTS	POLIAMMIDE PA POLYAMIDE PA	POLIPROPILENE POLYPROPYLENE	POLIETILENE POLYETHYLENE	GOMMA NBR NBR RUBBER	ACCIAIO INOX AISI 304 STAINLESS STEEL 1.4301	SILICONE SILICON	E.P.D.M.
Cloruro di sodio Sodium chloride	●	●	●	●	●	●	●
Etere di petrolio Petroleum ether	●	●		●	●	●	
Etere etilico Ethyl ether	●	●				●	
Fenolo Phenol	●	●		●	●	●	●
Formaggio Cheese	●	●		●		●	●
Formaldeide Formaldehyde	●	●	●	●	●		●
Glicerina Glycerine	●	●	●	●	●	●	●
Grassi alimentari Food fats	●	●	●	●	●	●	●
Idrossido di potassio Potassium hydroxide	●	●	●	●	●		●
Idrossido di sodio Sodium hydroxide	●			●	●	●	●
Ipoclorito di sodio Sodium hypochlorite	●	●	●	●	●	●	●
Latte Milk	●	●	●	●	●	●	●
Nitrato d'argento Silver nitrate	●	●		●	●		●
Nitrobenzene Nitrobenzene	●	●		●		●	●
Olii alimentari Food oils	●	●	●	●	●	●	●
Olii minerali Mineral oils	●	●	●	●	●	●	
Olii vegetali Vegetable oils	●	●	●	●	●	●	
Olio di lino Linseed oil	●	●	●	●	●	●	●
Olio di silicone Silicone oil	●	●		●			
Olio per trasformatori Transformer oil	●	●		●			●
Paraffina Paraffin			●				●
Petrolio Petroleum	●	●	●	●	●		●
Salamoia Brine	●	●	●		●		
Silicato di sodio Sodium silicate	●			●	●	●	●
Soda caustica Caustic sodium carbonate	●	●	●	●	●		●
Solfato di alluminio Aluminium sulphate	●	●	●	●			
Solfato di sodio Sodium sulphate	●			●	●	●	●
Solfuro di carbonio Carbon sulphide	●	●		●	●		●
Succhi di frutta Fruit juice	●	●	●	●	●	●	
Succhi vegetali Vegetable juice	●	●	●	●	●	●	
Tetracloruro di carbonio Carbon tetrachloride	●	●		●	●	●	●
Tetralina Tetralin	●	●		●	●	●	●
Tintura di iodio Iodine dye	●	●	●	●	●		
Trementina Turpentine			●		●		●
Vaselina Vaseline	●		●	●	●	●	●
Vino Wine	●	●	●	●	●	●	●
Whisky Whisky	●	●		●	●	●	●
Xilolo Xylol	●	●	●	●	●		●

I dati relativi alla tabella si riferiscono a prove di laboratorio eseguite su provini non sollecitati e sono da considerarsi orientative, in quanto il comportamento del materiale nelle reali condizioni di esercizio dipende da fattori quali: temperatura, concentrazione dell'agente chimico, azione dell'agente chimico a tempo breve e continuo.

Data reported in these pages come from laboratory tests on unstrained samples and should be considered indicative since the material resistance in real working conditions may depend on several factors such as temperature, concentration of the chemical agent and action of the agent in short and continuous time.



INFORMAZIONI PER IL CALCOLO DEL CARICO

INFO ON HOW TO CALCULATE THE LOAD

Per calcolare la portata di ciascun componente di livellamento per una struttura in cui il carico è distribuito uniformemente sui supporti sarà sufficiente dividere il peso totale della struttura in Newton per il numero dei supporti da utilizzare.

To calculate the static load capacity of a single levelling components in a machine/structure where the global load is uniformly distributed among the components is enough to divide the load of the structure for the number of levelling legs.

Peso totale macchina

N supporti

Qualora ci si trovasse in presenza di una forza dinamica, ad esempio in caso di movimento dovuto a lavori di manutenzione o assemblaggio consigliamo di raddoppiare il peso della struttura.

In case the machine/structure is subjected to a dynamic load, for example the movement caused by maintenance or assembling works we suggest to double the total weight.

Peso totale macchina x 2

N supporti

Infine qualora la struttura debba supportare degli operatori è consigliabile considerare per ciascun operatore 1500N da aggiungere al carico di ogni supporto.

In case some operators have to act on the structure we suggest to add 1500N to the load capacity of each component.

Peso totale macchina x 2

N supporti

+1500N per numero operatori

Qualora la macchina/struttura sia costantemente sottoposta a vibrazioni o sollecitazioni è opportuno valutare nello specifico la natura delle sollecitazioni per suggerire un adeguato sistema di livellamento.

In case the machine is subjected to constant vibrations it is advisable to evaluate the nature of the stress in order to find out the adequate levelling system.




ESECUZIONI SPECIALI - SPECIAL PARTS


Regolazione dall'alto

Regulation from the screw top

STANDARD



ESAGONO
HEXAGONAL



QUADRO
SQUARE



FILETTO INTERNO
INTERNAL THREAD



ESAGONO INTERNO
INTERNAL HEX




TIPO DI FILETTO

THREAD VERSION

- Filettatura metrica a passo grosso (standard)
Metric thread – big pitch (standard)
- Filettatura metrica a passo fine
Metric thread – thin pitch
- Filettatura Gas 55°
Gas 55° thread
- Filettatura Americana UNC
American thread UNC
- Filettatura Whitworth
Whitworth thread

Regolazione dal basso

Regulation from the screw end



ESAGONALE
HEXAGONAL



FRESATO
MILLED



QUADRO
SQUARE



FORATO
DRILLED



DADO PRESSATO
PRESSED NUT



LUNGHEZZE VITI SPECIALI
SPECIAL SCREW LENGTHS

Possibilità di realizzare viti estremamente lunghe su prodotti ottenuti da Barra Filettata. Lunghezza massima eseguibile 400mm.

Option to create extremely long screw on products obtained by threaded bar. Maximum executable length: 400mm


In nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per vagliare ulteriori specifiche richieste.
Our technical office is at your complete disposal for the evaluation of specific solution.

LINEA PLASTICA • STELO INOX

PLASTIC LINE • STAINLESS STEEL SCREW



- PAG. 13** LINEA PLASTICA • STELO INOX
PLASTIC LINE • STAINLESS STEEL SCREW
- PAG. 29** LINEA CONVEYOR • STELO INOX
CONVEYOR LINE • STAINLESS STEEL SCREW
- PAG. 43** LINEA PLASTICA • STELO FERRO
PLASTIC LINE • STEEL SCREW
- PAG. 61** LINEA CONVEYOR • STELO FERRO
CONVEYOR LINE • STEEL SCREW
- PAG. 69** TECHNO-EASY
- PAG. 70** PROLUNGA IN POLIAMMIDE • *POLYAMIDE EXTENSION*
- PAG. 72** TAPPI E PIASTRINE • *PLUGS & WELDING PLATES*



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	H	H1	
9000	9001	M8X25	16	25	Ø40	4	M8	41	44	5000
9010	9011	M8X50	16	50	Ø40	4	M8	66	69	5000
9020	9021	M10X25	16	25	Ø40	5	M10	41	44	5000
9030	9031	M10X50	16	50	Ø40	5	M10	66	69	5000
9040	9041	M8X25	20	25	Ø50	4	M8	45	48	6000
9050	9051	M8X50	20	50	Ø50	4	M8	70	73	6000
9060	9061	M10X25	20	25	Ø50	5	M10	45	48	6000
9070	9071	M10X50	20	50	Ø50	5	M10	70	73	6000

Confezione:

- per articoli con base Ø 40 mm: 200 pezzi
- per articoli con base Ø 50 mm: 150 pezzi


Set Box:

- Products Ø 40 mm base: 200 pieces
- Products Ø 50 mm base: 150 pieces

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Piede in Polyamide & Inox

PLASTICA
Martin
 Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 40, STELO SNODATO 30°
Features: BASE Ø 40, 30° ARTICULATED STEM


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10000/6	10001/6	M6X25	27	25	Ø 40	12	M6	16	52	55	5000
10002/6	10003/6	M6X50	27	50	Ø 40	12	M6	16	77	80	5000
10004/6	10005/6	M6X75	27	75	Ø 40	12	M6	16	102	105	5000
10000	10001	M8X25	27	25	Ø 40	12	M8	16	52	55	10000
10002	10003	M8X50	27	50	Ø 40	12	M8	16	77	80	10000
10004	10005	M8X75	27	75	Ø 40	12	M8	16	102	105	10000
10006	10007	M8X100	27	100	Ø 40	12	M8	16	127	130	10000
10008	10009	M10X25	27	25	Ø 40	12	M10	16	52	55	10000
10010	10011	M10X50	27	50	Ø 40	12	M10	16	77	80	10000
10012	10013	M10X75	27	75	Ø 40	12	M10	16	102	105	10000
10014	10015	M10X100	27	100	Ø 40	12	M10	16	127	130	10000
10016	10017	M10X125	27	125	Ø 40	12	M10	16	152	155	10000
10008/12	10009/12	M12X25	27	25	Ø 40	12	M12	16	52	55	10000
10010/12	10011/12	M12X50	27	50	Ø 40	12	M12	16	77	80	10000
10012/12	10013/12	M12X75	27	75	Ø 40	12	M12	16	102	105	10000
10014/12	10015/12	M12X100	27	100	Ø 40	12	M12	16	127	130	10000
10016/12	10017/12	M12X125	27	125	Ø 40	12	M12	16	152	155	10000
10016/12x150	10017/12x150	M12X150	27	150	Ø 40	12	M12	16	177	180	10000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10018	10019	M10X25	31	25	Ø 50	14	M10	20	56	59	11000
10020	10021	M10X50	31	50	Ø 50	14	M10	20	81	84	11000
10022	10023	M10X75	31	75	Ø 50	14	M10	20	106	109	11000
10024	10025	M10X100	31	100	Ø 50	14	M10	20	131	134	11000
10026	10027	M10X125	31	125	Ø 50	14	M10	20	156	159	11000
10028	10029	M12X25	31	25	Ø 50	14	M12	20	56	59	11000
10030	10031	M12X50	31	50	Ø 50	14	M12	20	81	84	11000
10032	10033	M12X75	31	75	Ø 50	14	M12	20	106	109	11000
10034	10035	M12X100	31	100	Ø 50	14	M12	20	131	134	11000
10036	10037	M12X125	31	125	Ø 50	14	M12	20	156	159	11000
10036/150	10037/150	M12X150	31	150	Ø 50	14	M12	20	181	184	11000
10038	10039	M14X25	31	25	Ø 50	14	M14	20	56	59	11000
10040	10041	M14X50	31	50	Ø 50	14	M14	20	81	84	11000
10042	10043	M14X75	31	75	Ø 50	14	M14	20	106	109	11000
10044	10045	M14X100	31	100	Ø 50	14	M14	20	131	134	11000
10046	10047	M14X125	31	125	Ø 50	14	M14	20	156	159	11000
10040/16	10041/16	M16X50	35	50	Ø 50	13*	M16	20	85	88	11000
10042/16	10043/16	M16X75	35	75	Ø 50	13*	M16	20	110	113	11000
10044/16	10045/16	M16X100	35	100	Ø 50	13*	M16	20	135	138	11000
10046/16	10047/16	M16X125	35	125	Ø 50	13*	M16	20	160	163	11000
10048/16	10049/16	M16X150	35	150	Ø 50	13*	M16	20	185	188	11000

* Chiave ottenuta da barra tonda
Wrench from round bar

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 30°

Features: BASE Ø 65, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10048/10	10049/10	M10X50	33	50	Ø 65	14	M10	23	83	86	11000
10050/10	10051/10	M10X75	33	75	Ø 65	14	M10	23	108	111	11000
10052/10	10053/10	M10X100	33	100	Ø 65	14	M10	23	133	136	11000
10054/10	10055/10	M10X125	33	125	Ø 65	14	M10	23	158	161	11000
10048/12	10049/12	M12X50	33	50	Ø 65	14	M12	23	83	86	11000
10050/12	10051/12	M12X75	33	75	Ø 65	14	M12	23	108	111	11000
10052/12	10053/12	M12X100	33	100	Ø 65	14	M12	23	133	136	11000
10054/12	10055/12	M12X125	33	125	Ø 65	14	M12	23	158	161	11000
10056/12	10057/12	M12X150	33	150	Ø 65	14	M12	23	183	186	11000
10048	10049	M14X50	33	50	Ø 65	14	M14	23	83	86	15000
10050	10051	M14X75	33	75	Ø 65	14	M14	23	108	111	15000
10052	10053	M14X100	33	100	Ø 65	14	M14	23	133	136	15000
10054	10055	M14X125	33	125	Ø 65	14	M14	23	158	161	15000
10056	10057	M14X150	33	150	Ø 65	14	M14	23	183	186	15000
10058	10059	M14X175	33	175	Ø 65	14	M14	23	208	211	15000
10060	10061	M16X50	38	50	Ø 65	13*	M16	23	88	91	15000
10062	10063	M16X75	38	75	Ø 65	13*	M16	23	113	116	15000
10064	10065	M16X100	38	100	Ø 65	13*	M16	23	138	141	15000
10066	10067	M16X125	38	125	Ø 65	13*	M16	23	163	166	15000
10068	10069	M16X150	38	150	Ø 65	13*	M16	23	188	191	15000
10070	10071	M16X175	38	175	Ø 65	13*	M16	23	213	216	15000
10072	10073	M16X200	38	200	Ø 65	13*	M16	23	238	241	15000
10060/20	10061/20	M20X50	38	50	Ø 65	17*	M20	23	88	91	15000
10062/20	10063/20	M20X75	38	75	Ø 65	17*	M20	23	113	116	15000
10064/20	10065/20	M20X100	38	100	Ø 65	17*	M20	23	138	141	15000
10066/20	10067/20	M20X125	38	125	Ø 65	17*	M20	23	163	166	15000
10068/20	10069/20	M20X150	38	150	Ø 65	17*	M20	23	188	191	15000
10070/20	10071/20	M20X175	38	175	Ø 65	17*	M20	23	213	216	15000
10072/20	10073/20	M20X200	38	200	Ø 65	17*	M20	23	238	241	15000

* Chiave ottenuta da barra tonda
Wrench from round bar



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10074/10	10075/10	M10X50	38	50	Ø 83	14	M10	27	88	91	15000
10076/10	10077/10	M10X75	38	75	Ø 83	14	M10	27	113	116	15000
10078/10	10079/10	M10X100	38	100	Ø 83	14	M10	27	138	141	15000
10080/10	10081/10	M10X125	38	125	Ø 83	14	M10	27	163	166	15000
10074/12	10075/12	M12X50	38	50	Ø 83	14	M12	27	88	91	15000
10076/12	10077/12	M12X75	38	75	Ø 83	14	M12	27	113	116	15000
10078/12	10079/12	M12X100	38	100	Ø 83	14	M12	27	138	141	15000
10080/12	10081/12	M12X125	38	125	Ø 83	14	M12	27	163	166	15000
10082/12	10083/12	M12X150	38	150	Ø 83	14	M12	27	188	191	15000
10074/14	10075/14	M14X50	38	50	Ø 83	14	M14	27	88	91	20000
10076/14	10077/14	M14X75	38	75	Ø 83	14	M14	27	113	116	20000
10078/14	10079/14	M14X100	38	100	Ø 83	14	M14	27	138	141	20000
10080/14	10081/14	M14X125	38	125	Ø 83	14	M14	27	163	166	20000
10082/14	10083/14	M14X150	38	150	Ø 83	14	M14	27	188	191	20000
10084/14	10085/14	M14X175	38	175	Ø 83	14	M14	27	213	216	20000
10074	10075	M16X50	42	50	Ø 83	13*	M16	27	92	95	20000
10076	10077	M16X75	42	75	Ø 83	13*	M16	27	117	120	20000
10078	10079	M16X100	42	100	Ø 83	13*	M16	27	142	145	20000
10080	10081	M16X125	42	125	Ø 83	13*	M16	27	167	170	20000
10082	10083	M16X150	42	150	Ø 83	13*	M16	27	192	195	20000
10084	10085	M16X175	42	175	Ø 83	13*	M16	27	217	220	20000
10086	10087	M16X200	42	200	Ø 83	13*	M16	27	242	245	20000
10088	10089	M20X75	42	75	Ø 83	17*	M20	27	117	120	20000
10090	10091	M20X100	42	100	Ø 83	17*	M20	27	142	145	20000
10092	10093	M20X125	42	125	Ø 83	17*	M20	27	167	170	20000
10094	10095	M20X150	42	150	Ø 83	17*	M20	27	192	195	20000
10096	10097	M20X175	42	175	Ø 83	17*	M20	27	217	220	20000
10098	10099	M20X200	42	200	Ø 83	17*	M20	27	242	245	20000
10100	10101	M20X225	42	225	Ø 83	17*	M20	27	267	270	20000

* Chiave ottenuta da barra tonda
Wrench from round bar

Piede in Polyamide & Inox


Caratteristiche: BASE Ø 103, STELO SNODATO 30°

Features: BASE Ø 103, 30° ARTICULATED STEM

PLASTICA


Martin
Levelling Components

PLASTICA



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10102	10103	M16X50	51	50	Ø 103	20	M16	32	101	104	25000
10104	10105	M16X75	51	75	Ø 103	20	M16	32	126	129	25000
10106	10107	M16X100	51	100	Ø 103	20	M16	32	151	154	25000
10108	10109	M16X125	51	125	Ø 103	20	M16	32	176	179	25000
10110	10111	M16X150	51	150	Ø 103	20	M16	32	201	204	25000
10112	10113	M16X175	51	175	Ø 103	20	M16	32	226	229	25000
10114	10115	M16X200	51	200	Ø 103	20	M16	32	251	254	25000
10116	10117	M16X225	51	225	Ø 103	20	M16	32	276	279	25000
10120	10121	M20X75	51	75	Ø 103	20	M20	32	126	129	25000
10122	10123	M20X100	51	100	Ø 103	20	M20	32	151	154	25000
10124	10125	M20X125	51	125	Ø 103	20	M20	32	176	179	25000
10126	10127	M20X150	51	150	Ø 103	20	M20	32	201	204	25000
10128	10129	M20X175	51	175	Ø 103	20	M20	32	226	229	25000
10130	10131	M20X200	51	200	Ø 103	20	M20	32	251	254	25000
10132	10133	M20X225	51	225	Ø 103	20	M20	32	276	279	25000
10134	10135	M20X250	51	250	Ø 103	20	M20	32	301	304	25000
10138	10139	M24X75	52	75	Ø 103	20	M24	32	127	130	25000
10140	10141	M24X100	52	100	Ø 103	20	M24	32	152	155	25000
10142	10143	M24X125	52	125	Ø 103	20	M24	32	177	180	25000
* 10144	10145	M24X150	52	150	Ø 103	20	M24	32	202	205	25000
* 10146	10147	M24X175	52	175	Ø 103	20	M24	32	227	230	25000
* 10148	10149	M24X200	52	200	Ø 103	20	M24	32	252	255	25000
10150	10151	M24X225	52	225	Ø 103	20	M24	32	277	280	25000
10152	10153	M24X250	52	250	Ø 103	20	M24	32	302	305	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10102/15	10103/15	M16X50	48	50	Ø 103	13	M16	32	98	101	20000
10106/15	10107/15	M16X100	48	100	Ø 103	13	M16	32	148	151	20000
10110/15	10111/15	M16X150	48	150	Ø 103	13	M16	32	198	201	20000
10114/15	10115/15	M16X200	48	200	Ø 103	13	M16	32	248	251	20000
10122/20	10123/20	M20X100	50	100	Ø 103	17	M20	32	150	153	20000
10126/20	10127/20	M20X150	50	150	Ø 103	17	M20	32	200	203	20000
10130/20	10131/20	M20X200	50	200	Ø 103	17	M20	32	246	253	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Caratteristiche: BASE Ø 123, STELO SNODATO 30°

Features: BASE Ø 123, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10154	10155	M16X50	57	50	Ø 123	20	M16	37	107	110	35000
10156	10157	M16X75	57	75	Ø 123	20	M16	37	132	135	35000
10158	10159	M16X100	57	100	Ø 123	20	M16	37	157	160	35000
10160	10161	M16X125	57	125	Ø 123	20	M16	37	182	185	35000
10162	10163	M16X150	57	150	Ø 123	20	M16	37	207	210	35000
10164	10165	M16X175	57	175	Ø 123	20	M16	37	232	235	35000
10166	10167	M16X200	57	200	Ø 123	20	M16	37	257	260	35000
10168	10169	M16X225	57	225	Ø 123	20	M16	37	282	285	35000
10172	10173	M20X75	57	75	Ø 123	20	M20	37	132	135	35000
10174	10175	M20X100	57	100	Ø 123	20	M20	37	157	160	35000
10176	10177	M20X125	57	125	Ø 123	20	M20	37	182	185	35000
10178	10179	M20X150	57	150	Ø 123	20	M20	37	207	210	35000
10180	10181	M20X175	57	175	Ø 123	20	M20	37	232	235	35000
10182	10183	M20X200	57	200	Ø 123	20	M20	37	257	260	35000
10184	10185	M20X225	57	225	Ø 123	20	M20	37	282	285	35000
10186	10187	M20X250	57	250	Ø 123	20	M20	37	307	310	35000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10190	10191	M24X75	58	75	Ø 123	20	M24	37	133	136	35000
10192	10193	M24X100	58	100	Ø 123	20	M24	37	158	161	35000
10194	10195	M24X125	58	125	Ø 123	20	M24	37	183	186	35000
* 10196	10197	M24X150	58	150	Ø 123	20	M24	37	208	211	35000
10198	10199	M24X175	58	175	Ø 123	20	M24	37	233	236	35000
* 10200	10201	M24X200	58	200	Ø 123	20	M24	37	258	261	35000
10202	10203	M24X225	58	225	Ø 123	20	M24	37	283	286	35000
10204	10205	M24X250	58	250	Ø 123	20	M24	37	308	311	35000
10206	10207	M30X100	59	100	Ø 123	26	M30	37	159	162	35000
10208	10209	M30X125	59	125	Ø 123	26	M30	37	184	187	35000
* 10210	10211	M30X150	59	150	Ø 123	26	M30	37	209	212	35000
10212	10213	M30X175	59	175	Ø 123	26	M30	37	234	237	35000
* 10214	10215	M30X200	59	200	Ø 123	26	M30	37	259	262	35000
10216	10217	M30X225	59	225	Ø 123	26	M30	37	284	287	35000
10218	10219	M30X250	59	250	Ø 123	26	M30	37	309	312	35000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Inox


PLASTICA

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 123, STELO SNODATO 30°
Features: BASE Ø 123, 30° ARTICULATED STEM


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10154/15	10155/15	M16X50	53	50	Ø 123	13	M16	37	103	106	25000
10158/15	10159/15	M16X100	53	100	Ø 123	13	M16	37	153	156	25000
10162/15	10163/15	M16X150	53	150	Ø 123	13	M16	37	203	206	25000
10166/15	10167/15	M16X200	53	200	Ø 123	13	M16	37	253	256	25000
10174/20	10175/20	M20X100	55	100	Ø 123	17	M20	37	155	158	25000
10178/20	10179/20	M20X150	55	150	Ø 123	17	M20	37	205	208	25000
10182/20	10183/20	M20X200	55	200	Ø 123	17	M20	37	255	258	25000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12630/10	12631/10	M10X50	36	50	Ø 83	14	M10	28	86	89	15000
12632/10	12633/10	M10X75	36	75	Ø 83	14	M10	28	111	114	15000
12634/10	12635/10	M10X100	36	100	Ø 83	14	M10	28	136	139	15000
12636/10	12637/10	M10X125	36	125	Ø 83	14	M10	28	161	164	15000
12630/12	12631/12	M12X50	36	50	Ø 83	14	M12	28	86	89	15000
12632/12	12633/12	M12X75	36	75	Ø 83	14	M12	28	111	114	15000
12634/12	12635/12	M12X100	36	100	Ø 83	14	M12	28	136	139	15000
12636/12	12637/12	M12X125	36	125	Ø 83	14	M12	28	161	164	15000
12630	12631	M14X50	36	50	Ø 83	14	M14	28	86	89	20000
12632	12633	M14X75	36	75	Ø 83	14	M14	28	111	114	20000
12634	12635	M14X100	36	100	Ø 83	14	M14	28	136	139	20000
12636	12637	M14X125	36	125	Ø 83	14	M14	28	161	164	20000
12638	12639	M14X150	36	150	Ø 83	14	M14	28	186	189	20000
12640	12641	M14X175	36	175	Ø 83	14	M14	28	212	215	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Caratteristiche: BASE Ø 83, STELO FISSO

Features: BASE Ø 83, FIX STEM



CODICE - CODE		descrizione <i>description</i>	DIMENSIONI PRINCIPALI - <i>MAIN DIMENSIONS</i>								CARICO STATICO <i>STATIC LOAD</i> NEWTON
standard <i>standard</i>	antiscivolo <i>antislip</i>		A	B	D		F	G	H	H1	
12658	12659	M16X50	40	50	Ø 83	13	M16	28	90	93	20000
12660	12661	M16X75	40	75	Ø 83	13	M16	28	115	118	20000
12662	12663	M16X100	40	100	Ø 83	13	M16	28	140	143	20000
12664	12665	M16X125	40	125	Ø 83	13	M16	28	165	168	20000
12666	12667	M16X150	40	150	Ø 83	13	M16	28	190	193	20000
12668	12669	M16X175	40	175	Ø 83	13	M16	28	215	218	20000
12670	12671	M16X200	40	200	Ø 83	13	M16	28	240	243	20000
12688	12689	M20X75	40	75	Ø 83	17	M20	28	115	118	20000
12690	12691	M20X100	40	100	Ø 83	17	M20	28	140	143	20000
12692	12693	M20X125	40	125	Ø 83	17	M20	28	165	168	20000
12694	12695	M20X150	40	150	Ø 83	17	M20	28	190	193	20000
12696	12697	M20X175	40	175	Ø 83	17	M20	28	215	218	20000
12698	12699	M20X200	40	200	Ø 83	17	M20	28	240	243	20000
12700	12701	M20X225	40	225	Ø 83	17	M20	28	265	268	20000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12718	12719	M16X50	45	50	Ø 103	17	M16	33	95	98	35000
12720	12721	M16X75	45	75	Ø 103	17	M16	33	120	123	35000
12722	12723	M16X100	45	100	Ø 103	17	M16	33	145	148	35000
12724	12725	M16X125	45	125	Ø 103	17	M16	33	170	173	35000
12726	12727	M16X150	45	150	Ø 103	17	M16	33	195	198	35000
12728	12729	M16X175	45	175	Ø 103	17	M16	33	220	223	35000
12730	12731	M16X200	45	200	Ø 103	17	M16	33	245	248	35000
12732	12733	M16X225	45	225	Ø 103	17	M16	33	270	273	35000
12752	12753	M20X75	45	75	Ø 103	17	M20	33	120	123	35000
12754	12755	M20X100	45	100	Ø 103	17	M20	33	145	148	35000
12756	12757	M20X125	45	125	Ø 103	17	M20	33	170	173	35000
12758	12759	M20X150	45	150	Ø 103	17	M20	33	195	198	35000
12760	12761	M20X175	45	175	Ø 103	17	M20	33	220	223	35000
12762	12763	M20X200	45	200	Ø 103	17	M20	33	245	248	35000
12764	12765	M20X225	45	225	Ø 103	17	M20	33	270	273	35000
12784	12785	M24X75	47	75	Ø 103	20	M24	33	122	125	35000
12786	12787	M24X100	47	100	Ø 103	20	M24	33	147	150	35000
12788	12789	M24X125	47	125	Ø 103	20	M24	33	172	175	35000
* 12790	12791	M24X150	47	150	Ø 103	20	M24	33	197	200	35000
* 12792	12793	M24X175	47	175	Ø 103	20	M24	33	222	225	35000
* 12794	12795	M24X200	47	200	Ø 103	20	M24	33	247	250	35000
12796	12797	M24X225	47	225	Ø 103	20	M24	33	272	275	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Caratteristiche: BASE Ø 123, STELO FISSO

Features: BASE Ø 123, FIX STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12814	12815	M16X50	50	50	Ø 123	20	M16	37	100	103	35000
12816	12817	M16X75	50	75	Ø 123	20	M16	37	125	128	35000
12818	12819	M16X100	50	100	Ø 123	20	M16	37	150	153	35000
12820	12821	M16X125	50	125	Ø 123	20	M16	37	175	178	35000
12822	12823	M16X150	50	150	Ø 123	20	M16	37	200	203	35000
12824	12825	M16X175	50	175	Ø 123	20	M16	37	225	228	35000
12826	12827	M16X200	50	200	Ø 123	20	M16	37	250	253	35000
12828	12829	M16X225	50	225	Ø 123	20	M16	37	275	278	35000
12848	12849	M20X75	50	75	Ø 123	20	M20	37	125	128	40000
12850	12851	M20X100	50	100	Ø 123	20	M20	37	150	153	40000
12852	12853	M20X125	50	125	Ø 123	20	M20	37	175	178	40000
12854	12855	M20X150	50	150	Ø 123	20	M20	37	200	203	40000
12856	12857	M20X175	50	175	Ø 123	20	M20	37	225	228	40000
12858	12859	M20X200	50	200	Ø 123	20	M20	37	250	253	40000
12860	12861	M20X225	50	225	Ø 123	20	M20	37	275	278	40000
12818/20	12819/20	M16X100	50	100	Ø 123	17	M16	37	150	153	35000
12822/20	12823/20	M16X150	50	150	Ø 123	17	M16	37	200	203	35000
12826/20	12827/20	M16X200	50	200	Ø 123	17	M16	37	250	253	35000
12850/20	12851/20	M20X100	50	100	Ø 123	17	M20	37	150	153	40000
12854/20	12855/20	M20X150	50	150	Ø 123	17	M20	37	200	203	40000
12858/20	12859/20	M20X200	50	200	Ø 123	17	M20	37	250	253	40000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12878	12879	M24X75	50	75	Ø 123	20	M24	37	125	128	45000
12880	12881	M24X100	50	100	Ø 123	20	M24	37	150	153	45000
12882	12883	M24X125	50	125	Ø 123	20	M24	37	175	178	45000
* 12884	12885	M24X150	50	150	Ø 123	20	M24	37	200	203	45000
* 12886	12887	M24X175	50	175	Ø 123	20	M24	37	225	228	45000
* 12888	12889	M24X200	50	200	Ø 123	20	M24	37	250	253	45000
12890	12891	M24X225	50	225	Ø 123	20	M24	37	275	278	45000
12892	12893	M24X250	50	250	Ø 123	20	M24	37	300	303	45000
12910	12911	M30X100	50	100	Ø 123	26	M30	37	150	153	45000
12912	12913	M30X125	50	125	Ø 123	26	M30	37	175	178	45000
* 12914	12915	M30X150	50	150	Ø 123	26	M30	37	200	203	45000
* 12916	12917	M30X175	50	175	Ø 123	26	M30	37	225	228	45000
* 12918	12919	M30X200	50	200	Ø 123	26	M30	37	250	253	45000
12920	12921	M30X225	50	225	Ø 123	26	M30	37	275	278	45000
12922	12923	M30X250	50	250	Ø 123	26	M30	37	300	303	45000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



LINEA CONVEYOR • STELO INOX
design ribassato per facilità di regolazione

CONVEYOR LINE • STAINLESS STEEL SCREW
low profile to ease the adjustment operation



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18050CI	18051CI	M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
18052CI	18053CI	M10x75	30	75	Ø 83	8	M10	18	105	108	10000
18054CI	18055CI	M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
18056CI	18057CI	M10x125	30	125	Ø 83	8	M10	18	155	158	10000
18058CI	18059CI	M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
18062CI	18063CI	M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
18064CI	18065CI	M12x75	30	75	Ø 83	10	M12	18	105	108	13000
18066CI	18067CI	M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
18068CI	18069CI	M12x125	30	125	Ø 83	10	M12	18	155	158	13000
18070CI	18071CI	M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
18074CI	18075CI	M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
18076CI	18077CI	M16x125	30	125	Ø 83	13	M16	18	155	158	16000
18078CI	18079CI	M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
18080CI	18081CI	M16x175	30	175	Ø 83	13	M16	18	205	208	16000
18082CI	18083CI	M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
18086CI	18087CI	M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
18088CI	18089CI	M20x125	32	125	Ø 83	17	M20	18	157	160	18000
18090CI	18091CI	M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
18092CI	18093CI	M20x175	32	175	Ø 83	17	M20	18	207	210	18000
18094CI	18095CI	M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
18096CI	18097CI	M20x225	32	225	Ø 83	17	M20	18	257	260	18000
18098CI	18099CI	M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Caratteristiche: BASE RIBASSATA Ø 103 CON COVER, STELO SNODATO 30°

Features: LOW-PROFILE BASE Ø 103 WITH COVER, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18100CI	18101CI	M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
18102CI	18103CI	M16x125	32	125	Ø 103	13	M16	20	157	160	18000
18104CI	18105CI	M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
18106CI	18107CI	M16x175	32	175	Ø 103	13	M16	20	207	210	18000
18108CI	18109CI	M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
18112CI	18113CI	M20x100	34	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
18114CI	18115CI	M20x125	34	125	Ø 103	17	M20	20	159	162	20000
18116CI	18117CI	M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
18118CI	18119CI	M20x175	34	175	Ø 103	17	M20	20	209	212	20000
18120CI	18121CI	M20x200	34	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
18122CI	18123CI	M20x225	34	225	Ø 103	17	M20	20	259	262	20000
18124CI	18125CI	M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
18128CI	18129CI	M24x100	37	100	Ø 103	20	M24	20	137	140	25000
18130CI	18131CI	M24x125	37	125	Ø 103	20	M24	20	162	165	25000
* 18132CI	18133CI	M24x150	37	150	Ø 103	20	M24	20	187	190	25000
* 18134CI	18135CI	M24x175	37	175	Ø 103	20	M24	20	212	215	25000
* 18136CI	18137CI	M24x200	37	200	Ø 103	20	M24	20	237	240	25000
18138CI	18139CI	M24x225	37	225	Ø 103	20	M24	20	262	265	25000
18140CI	18141CI	M24x250	37	250	Ø 103	20	M24	20	284	287	25000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18150CI	18151CI	M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	137	18000
18152CI	18153CI	M16x125	34	125	Ø 123	13	M16	22	159	162	18000
18154CI	18155CI	M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	187	18000
18156CI	18157CI	M16x175	34	175	Ø 123	13	M16	22	209	212	18000
18158CI	18159CI	M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	237	18000
18162CI	18163CI	M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	139	20000
18164CI	18165CI	M20x125	36	125	Ø 123	17	M20	22	161	164	20000
18166CI	18167CI	M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	189	20000
18168CI	18169CI	M20x175	36	175	Ø 123	17	M20	22	211	214	20000
18170CI	18171CI	M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	239	20000
18172CI	18173CI	M20x225	36	225	Ø 123	17	M20	22	261	264	20000
18174CI	18175CI	M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	289	20000
18178CI	18179CI	M24x100	39	100	Ø 123	20	M24	22	139	142	25000
18180CI	18181CI	M24x125	39	125	Ø 123	20	M24	22	164	167	25000
* 18182CI	18183CI	M24x150	39	150	Ø 123	20	M24	22	189	192	25000
* 18184CI	18185CI	M24x175	39	175	Ø 123	20	M24	22	214	217	25000
* 18186CI	18187CI	M24x200	39	200	Ø 123	20	M24	22	239	242	25000
18188CI	18189CI	M24x225	39	225	Ø 123	20	M24	22	264	267	25000
18190CI	18191CI	M24x250	39	250	Ø 123	20	M24	22	289	292	25000
18194CI	18195CI	M30x100	39	100	Ø 123	26	M30	22	139	142	25000
18196CI	18197CI	M30x125	39	125	Ø 123	26	M30	22	164	167	25000
* 18198CI	18199CI	M30x150	39	150	Ø 123	26	M30	22	189	192	25000
18200CI	18201CI	M30x175	39	175	Ø 123	26	M30	22	214	217	25000
* 18202CI	18203CI	M30x200	39	200	Ø 123	26	M30	22	239	242	25000
18204CI	18205CI	M30x225	39	225	Ø 123	26	M30	22	264	267	25000
18206CI	18207CI	M30x250	39	250	Ø 123	26	M30	22	289	292	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice


Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & cover Inox

PLASTICA


Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE RIBASSATA Ø 83 CON COVER, STELO SNODATO 16°
Features: LOW-PROFILE BASE Ø 83 WITH COVER, 16° ARTICULATED STEM


CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18210CI	18211CI	M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
18212CI	18213CI	M12x75	35	75	Ø 83	10	M12	25	110	113	14000
18214CI	18215CI	M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
18216CI	18217CI	M12x125	35	125	Ø 83	10	M12	25	160	163	14000
18218CI	18219CI	M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
18222CI	18223CI	M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
18224CI	18225CI	M16x125	35	125	Ø 83	13	M16	25	160	163	20000
18226CI	18227CI	M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
18228CI	18229CI	M16x175	35	175	Ø 83	13	M16	25	210	213	20000
18230CI	18231CI	M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
18234CI	18235CI	M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
18236CI	18237CI	M20x125	37	125	Ø 83	17	M20	25	162	165	20000
18238CI	18239CI	M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
18240CI	18241CI	M20x175	37	175	Ø 83	17	M20	25	212	215	20000
18242CI	18243CI	M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
18244CI	18245CI	M20x225	37	225	Ø 83	17	M20	25	262	265	20000
18246CI	18247CI	M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
18250CI	18251CI	M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	20000
18252CI	18253CI	M24x125	37	125	Ø 83	20	M24	25	162	165	20000
* 18254CI	18255CI	M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	20000
* 18256CI	18257CI	M24x175	37	175	Ø 83	20	M24	25	212	215	20000
* 18258CI	18259CI	M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	20000
18260CI	18261CI	M24x225	37	225	Ø 83	20	M24	25	262	265	20000
18262CI	18263CI	M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	20000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari).
- Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo		A	B	D	🔑	F	G	H	H1	
18264CI	18265CI	M16x100	37	100	Ø 103	13	M16	27	137	140	30000
18266CI	18267CI	M16x125	37	125	Ø 103	13	M16	27	162	165	30000
18268CI	18269CI	M16x150	37	150	Ø 103	13	M16	27	187	190	30000
18270CI	18271CI	M16x175	37	175	Ø 103	13	M16	27	212	215	30000
18272CI	18273CI	M16x200	37	200	Ø 103	13	M16	27	237	240	30000
18276CI	18277CI	M20x100	39	100	Ø 103	17	M20	27	139	142	30000
18278CI	18279CI	M20x125	39	125	Ø 103	17	M20	27	164	167	30000
18280CI	18281CI	M20x150	39	150	Ø 103	17	M20	27	189	192	30000
18282CI	18283CI	M20x175	39	175	Ø 103	17	M20	27	214	217	30000
18284CI	18285CI	M20x200	39	200	Ø 103	17	M20	27	239	242	30000
18286CI	18287CI	M20x225	39	225	Ø 103	17	M20	27	264	267	30000
18288CI	18289CI	M20x250	39	250	Ø 103	17	M20	27	289	292	30000
18292CI	18293CI	M24x100	39	100	Ø 103	20	M24	27	139	142	30000
18294CI	18295CI	M24x125	39	125	Ø 103	20	M24	27	164	167	30000
* 18296CI	18297CI	M24x150	39	150	Ø 103	20	M24	27	189	192	30000
18298CI	18299CI	M24x175	39	175	Ø 103	20	M24	27	214	217	30000
* 18300CI	18301CI	M24x200	39	200	Ø 103	20	M24	27	239	242	30000
18302CI	18303CI	M24x225	39	225	Ø 103	20	M24	27	264	267	30000
18304CI	18305CI	M24x250	39	250	Ø 103	20	M24	27	289	292	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"/P2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"/P2"** to the code


• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & cover Inox


PLASTICA
Caratteristiche: BASE RIBASSATA Ø 123 CON COVER, STELO SNODATO 16°
Features: LOW-PROFILE BASE Ø 123 WITH COVER, 16° ARTICULATED STEM
Martin
 Levelling Components


CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18310CI	18311CI	M16x100	39	100	Ø 123	13	M16	29	139	142	35000
18312CI	18313CI	M16x125	39	125	Ø 123	13	M16	29	164	167	35000
18314CI	18315CI	M16x150	39	150	Ø 123	13	M16	29	189	192	35000
18316CI	18317CI	M16x175	39	175	Ø 123	13	M16	29	214	217	35000
18318CI	18319CI	M16x200	39	200	Ø 123	13	M16	29	239	242	35000
18322CI	18323CI	M20x100	41	100	Ø 123	17	M20	29	141	144	35000
18324CI	18325CI	M20x125	41	125	Ø 123	17	M20	29	166	169	35000
18326CI	18327CI	M20x150	41	150	Ø 123	17	M20	29	191	194	35000
18328CI	18329CI	M20x175	41	175	Ø 123	17	M20	29	216	219	35000
18330CI	18331CI	M20x200	41	200	Ø 123	17	M20	29	241	244	35000
18332CI	18333CI	M20x225	41	225	Ø 123	17	M20	29	266	269	35000
18334CI	18335CI	M20x250	41	250	Ø 123	17	M20	29	291	294	35000
18338CI	18339CI	M24x100	41	100	Ø 123	20	M24	29	141	144	35000
18340CI	18341CI	M24x125	41	125	Ø 123	20	M24	29	166	169	35000
* 18342CI	18343CI	M24x150	41	150	Ø 123	20	M24	29	191	194	35000
18344CI	18345CI	M24x175	41	175	Ø 123	20	M24	29	216	219	35000
* 18346CI	18347CI	M24x200	41	200	Ø 123	20	M24	29	241	244	35000
18348CI	18349CI	M24x225	41	225	Ø 123	20	M24	29	266	269	35000
18350CI	18351CI	M24x250	41	250	Ø 123	20	M24	29	291	294	35000
18354CI	18355CI	M30x100	41	100	Ø 123	26	M30	29	141	144	35000
18356CI	18357CI	M30x125	41	125	Ø 123	26	M30	29	166	169	35000
* 18358CI	18359CI	M30x150	41	150	Ø 123	26	M30	29	191	194	35000
18360CI	18361CI	M30x175	41	175	Ø 123	26	M30	29	216	219	35000
* 18362CI	18363CI	M30x200	41	200	Ø 123	26	M30	29	241	244	35000
18364CI	18365CI	M30x225	41	225	Ø 123	26	M30	29	266	269	35000
18366CI	18367CI	M30x250	41	250	Ø 123	26	M30	29	291	294	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro e cover inox AISI 304. Gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice dispari). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in inox.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass plus st. steel cover. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore (uneven code). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with st. steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18050	18051	M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
18052	18053	M10x75	30	75	Ø 83	8	M10	18	105	108	10000
18054	18055	M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
18056	18057	M10x125	30	125	Ø 83	8	M10	18	155	158	10000
18058	18059	M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
18062	18063	M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
18064	18065	M12x75	30	75	Ø 83	10	M12	18	105	108	13000
18066	18067	M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
18068	18069	M12x125	30	125	Ø 83	10	M12	18	155	158	13000
18070	18071	M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
18074	18075	M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
18076	18077	M16x125	30	125	Ø 83	13	M16	18	155	158	16000
18078	18079	M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
18080	18081	M16x175	30	175	Ø 83	13	M16	18	205	208	16000
18082	18083	M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
18086	18087	M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
18088	18089	M20x125	32	125	Ø 83	17	M20	18	157	160	18000
18090	18091	M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
18092	18093	M20x175	32	175	Ø 83	17	M20	18	207	210	18000
18094	18095	M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
18096	18097	M20x225	32	225	Ø 83	17	M20	18	257	260	18000
18098	18099	M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000




VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)

BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Inox


PLASTICA
Caratteristiche: BASE RIBASSATA Ø 103, STELO SNODATO 30°
Features: LOW-PROFILE BASE Ø 103, 30° ARTICULATED STEM
Martin
 Levelling Components


CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON	
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1		
18100	18101	M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000	
18102	18103	M16x125	32	125	Ø 103	13	M16	20	157	160	18000	
18104	18105	M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000	
18106	18107	M16x175	32	175	Ø 103	13	M16	20	207	210	18000	
18108	18109	M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000	
18112	18113	M20x100	34	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000	
18114	18115	M20x125	34	125	Ø 103	17	M20	20	159	162	20000	
18116	18117	M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000	
18118	18119	M20x175	34	175	Ø 103	17	M20	20	209	212	20000	
18120	18121	M20x200	34	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000	
18122	18123	M20x225	34	225	Ø 103	17	M20	20	259	262	20000	
18124	18125	M20x250	34	250	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000	
18128	18129	M24x100	37	100	Ø 103	20	M24	20	137	140	25000	
18130	18131	M24x125	37	125	Ø 103	20	M24	20	162	165	25000	
*	18132	18133	M24x150	37	150	Ø 103	20	M24	20	187	190	25000
	18134	18135	M24x175	37	175	Ø 103	20	M24	20	212	215	25000
*	18136	18137	M24x200	37	200	Ø 103	20	M24	20	237	240	25000
	18138	18139	M24x225	37	225	Ø 103	20	M24	20	262	265	25000
	18140	18141	M24x250	37	250	Ø 103	20	M24	20	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)
BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
18150	18151	M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	137	18000
18152	18153	M16x125	34	125	Ø 123	13	M16	22	159	162	18000
18154	18155	M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	187	18000
18156	18157	M16x175	34	175	Ø 123	13	M16	22	209	212	18000
18158	18159	M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	237	18000
18162	18163	M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	139	20000
18164	18165	M20x125	36	125	Ø 123	17	M20	22	161	164	20000
18166	18167	M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	189	20000
18168	18169	M20x175	36	175	Ø 123	17	M20	22	211	214	20000
18170	18171	M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	239	20000
18172	18173	M20x225	36	225	Ø 123	17	M20	22	261	264	20000
18174	18175	M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	289	20000
18178	18179	M24x100	39	100	Ø 123	20	M24	22	139	142	25000
18180	18181	M24x125	39	125	Ø 123	20	M24	22	164	167	25000
* 18182	18183	M24x150	39	150	Ø 123	20	M24	22	189	192	25000
* 18184	18185	M24x175	39	175	Ø 123	20	M24	22	214	217	25000
* 18186	18187	M24x200	39	200	Ø 123	20	M24	22	239	242	25000
18188	18189	M24x225	39	225	Ø 123	20	M24	22	264	267	25000
18190	18191	M24x250	39	250	Ø 123	20	M24	22	289	292	25000
18194	18195	M30x100	39	100	Ø 123	26	M30	22	139	142	25000
18196	18197	M30x125	39	125	Ø 123	26	M30	22	164	167	25000
18198	18199	M30x150	39	150	Ø 123	26	M30	22	189	192	25000
18200	18201	M30x175	39	175	Ø 123	26	M30	22	214	217	25000
18202	18203	M30x200	39	200	Ø 123	26	M30	22	239	242	25000
18204	18205	M30x225	39	225	Ø 123	26	M30	22	264	267	25000
18206	18207	M30x250	39	250	Ø 123	26	M30	22	289	292	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)
BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Inox

PLASTICA
Martin
 Levelling Components

Caratteristiche: BASE SEMISNODATA Ø 65, STELO SNODATO 16°
Features: HALF-ARTICULATED BASE Ø 65, 16° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18210/65	18211/65	M12x50	39	50	Ø 65	10	M12	29	89	92	13000
18212/65	18213/65	M12x75	39	75	Ø 65	10	M12	29	114	117	13000
18214/65	18215/65	M12x100	39	100	Ø 65	10	M12	29	139	142	13000
18216/65	18217/65	M12x125	39	125	Ø 65	10	M12	29	164	167	13000
18218/65	18219/65	M12x150	39	150	Ø 65	10	M12	29	189	192	18000
18222/65	18223/65	M16x100	39	100	Ø 65	13	M16	29	139	142	18000
18224/65	18225/65	M16x125	39	125	Ø 65	13	M16	29	164	167	18000
18226/65	18227/65	M16x150	39	150	Ø 65	13	M16	29	189	192	18000
18228/65	18229/65	M16x175	39	175	Ø 65	13	M16	29	214	217	18000
18230/65	18231/65	M16x200	39	200	Ø 65	13	M16	29	241	244	18000
18234/65	18235/65	M20x100	41	100	Ø 65	17	M20	29	141	144	18000
18236/65	18237/65	M20x125	41	125	Ø 65	17	M20	29	166	169	18000
18238/65	18239/65	M20x150	41	150	Ø 65	17	M20	29	191	194	18000
18240/65	18241/65	M20x175	41	175	Ø 65	17	M20	29	216	219	18000
18242/65	18243/65	M20x200	41	200	Ø 65	17	M20	29	241	244	18000
18244/65	18245/65	M20x225	41	225	Ø 65	17	M20	29	266	269	18000
18246/65	18247/65	M20x250	41	250	Ø 65	17	M20	29	291	294	18000
18250/65	18251/65	M24x100	41	100	Ø 65	20	M24	29	141	144	18000
18252/65	18253/65	M24x125	41	125	Ø 65	20	M24	29	166	169	18000
* 18254/65	18255/65	M24x150	41	150	Ø 65	20	M24	29	191	194	18000
18256/65	18257/65	M24x175	41	175	Ø 65	20	M24	29	216	219	18000
* 18258/65	18259/65	M24x200	41	200	Ø 65	20	M24	29	241	244	18000
18260/65	18261/65	M24x225	41	225	Ø 65	20	M24	29	266	269	18000
18262/65	18263/65	M24x250	41	250	Ø 65	20	M24	29	291	294	18000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)
 BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D	🔑	F	G	H	H1	
18210	18211	M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
18212	18213	M12x75	35	75	Ø 83	10	M12	25	110	113	14000
18214	18215	M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
18216	18217	M12x125	35	125	Ø 83	10	M12	25	160	163	14000
18218	18219	M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
18222	18223	M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
18224	18225	M16x125	35	125	Ø 83	13	M16	25	160	163	20000
18226	18227	M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
18228	18229	M16x175	35	175	Ø 83	13	M16	25	210	213	20000
18230	18231	M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
18234	18235	M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
18236	18237	M20x125	37	125	Ø 83	17	M20	25	162	165	20000
18238	18239	M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
18240	18241	M20x175	37	175	Ø 83	17	M20	25	212	215	20000
18242	18243	M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
18244	18245	M20x225	37	225	Ø 83	17	M20	25	262	265	20000
18246	18247	M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
18250	18251	M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	20000
18252	18253	M24x125	37	125	Ø 83	20	M24	25	162	165	20000
* 18254	18255	M24x150	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	20000
18256	18257	M24x175	37	175	Ø 83	20	M24	25	212	215	20000
* 18258	18259	M24x200	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	20000
18260	18261	M24x225	37	225	Ø 83	20	M24	25	262	265	20000
18262	18263	M24x250	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	20000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)
BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Inox

PLASTICA
Martin
 Levelling Components

Caratteristiche: BASE RIBASSATA Ø 103, STELO SNODATO 16°
Features: LOW-PROFILE BASE Ø 103, 16° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON	
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1		
18264	18265	M16x100	37	100	Ø 103	13	M16	27	137	140	30000	
18266	18267	M16x125	37	125	Ø 103	13	M16	27	162	165	30000	
18268	18269	M16x150	37	150	Ø 103	13	M16	27	187	190	30000	
18270	18271	M16x175	37	175	Ø 103	13	M16	27	212	215	30000	
18272	18273	M16x200	37	200	Ø 103	13	M16	27	237	240	30000	
18276	18277	M20x100	39	100	Ø 103	17	M20	27	139	142	30000	
18278	18279	M20x125	39	125	Ø 103	17	M20	27	164	167	30000	
18280	18281	M20x150	39	150	Ø 103	17	M20	27	189	192	30000	
18282	18283	M20x175	39	175	Ø 103	17	M20	27	214	217	30000	
18284	18285	M20x200	39	200	Ø 103	17	M20	27	239	242	30000	
18286	18287	M20x225	39	225	Ø 103	17	M20	27	264	267	30000	
18288	18289	M20x250	39	250	Ø 103	17	M20	27	289	292	30000	
18292	18293	M24x100	39	100	Ø 103	20	M24	27	139	142	30000	
18294	18295	M24x125	39	125	Ø 103	20	M24	27	164	167	30000	
*	18296	18297	M24x150	39	150	Ø 103	20	M24	27	189	192	30000
	18298	18299	M24x175	39	175	Ø 103	20	M24	27	214	217	30000
*	18300	18301	M24x200	39	200	Ø 103	20	M24	27	239	242	30000
	18302	18303	M24x225	39	225	Ø 103	20	M24	27	264	267	30000
	18304	18305	M24x250	39	250	Ø 103	20	M24	27	289	292	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)
 BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D	🔑	F	G	H	H1	
18310	18311	M16x100	39	100	Ø 123	13	M16	29	139	142	35000
18312	18313	M16x125	39	125	Ø 123	13	M16	29	164	167	35000
18314	18315	M16x150	39	150	Ø 123	13	M16	29	189	192	35000
18316	18317	M16x175	39	175	Ø 123	13	M16	29	214	217	35000
18318	18319	M16x200	39	200	Ø 123	13	M16	29	239	242	35000
18322	18323	M20x100	41	100	Ø 123	17	M20	29	141	144	35000
18324	18325	M20x125	41	125	Ø 123	17	M20	29	166	169	35000
18326	18327	M20x150	41	150	Ø 123	17	M20	29	191	194	35000
18328	18329	M20x175	41	175	Ø 123	17	M20	29	216	219	35000
18330	18331	M20x200	41	200	Ø 123	17	M20	29	241	244	35000
18332	18333	M20x225	41	225	Ø 123	17	M20	29	266	269	35000
18334	18335	M20x250	41	250	Ø 123	17	M20	29	291	294	35000
18338	18339	M24x100	41	100	Ø 123	20	M24	29	141	144	35000
18340	18341	M24x125	41	125	Ø 123	20	M24	29	166	169	35000
* 18342	18343	M24x150	41	150	Ø 123	20	M24	29	191	194	35000
18344	18345	M24x175	41	175	Ø 123	20	M24	29	216	219	35000
* 18346	18347	M24x200	41	200	Ø 123	20	M24	29	241	244	35000
18348	18349	M24x225	41	225	Ø 123	20	M24	29	266	269	35000
18350	18351	M24x250	41	250	Ø 123	20	M24	29	291	294	35000
18354	18355	M30x100	41	100	Ø 123	26	M30	29	141	144	35000
18356	18357	M30x125	41	125	Ø 123	26	M30	29	166	169	35000
* 18358	18359	M30x150	41	150	Ø 123	26	M30	29	191	194	35000
18360	18361	M30x175	41	175	Ø 123	26	M30	29	216	219	35000
* 18362	18363	M30x200	41	200	Ø 123	26	M30	29	241	244	35000
18364	18365	M30x225	41	225	Ø 123	26	M30	29	266	269	35000
18366	18367	M30x250	41	250	Ø 123	26	M30	29	291	294	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice


Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)


BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling mount could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



LINEA PLASTICA • STELO FERRO
PLASTIC LINE • STEEL SCREW




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10220/6	10221/6	M6X25	27	25	Ø 40	12	M6	16	52	55	5000
10222/6	10223/6	M6X50	27	50	Ø 40	12	M6	16	77	80	5000
10224/6	10225/6	M6X75	27	75	Ø 40	12	M6	16	102	105	5000
10220	10221	M8X25	27	25	Ø 40	12	M8	16	52	55	10000
10222	10223	M8X50	27	50	Ø 40	12	M8	16	77	80	10000
10224	10225	M8X75	27	75	Ø 40	12	M8	16	102	105	10000
10226	10227	M8X100	27	100	Ø 40	12	M8	16	127	130	10000
10228	10229	M10X25	27	25	Ø 40	12	M10	16	52	55	10000
10230	10231	M10X50	27	50	Ø 40	12	M10	16	77	80	10000
10232	10233	M10X75	27	75	Ø 40	12	M10	16	102	105	10000
10234	10235	M10X100	27	100	Ø 40	12	M10	16	127	130	10000
10236	10237	M10X125	27	125	Ø 40	12	M10	16	152	155	10000
10228/12	10229/12	M12X25	27	25	Ø 40	12	M12	16	52	55	10000
10230/12	10231/12	M12X50	27	50	Ø 40	12	M12	16	77	80	10000
10232/12	10233/12	M12X75	27	75	Ø 40	12	M12	16	102	105	10000
10234/12	10235/12	M12X100	27	100	Ø 40	12	M12	16	127	130	10000
10236/12	10237/12	M12X125	27	125	Ø 40	12	M12	16	152	155	10000
10236/12x150	10237/12x150	M12X150	27	125	Ø 40	12	M12	16	177	180	10000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Acciaio Zincato


PLASTICA

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 50, STELO SNODATO 30°
Features: BASE Ø 50, 30° ARTICULATED STEM


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10238	10239	M10X25	31	25	Ø 50	14	M10	20	56	59	11000
10240	10241	M10X50	31	50	Ø 50	14	M10	20	81	84	11000
10242	10243	M10X75	31	75	Ø 50	14	M10	20	106	109	11000
10244	10245	M10X100	31	100	Ø 50	14	M10	20	131	134	11000
10246	10247	M10X125	31	125	Ø 50	14	M10	20	156	159	11000
10248	10249	M12X25	31	25	Ø 50	14	M12	20	56	59	11000
10250	10251	M12X50	31	50	Ø 50	14	M12	20	81	84	11000
10252	10253	M12X75	31	75	Ø 50	14	M12	20	106	109	11000
10254	10255	M12X100	31	100	Ø 50	14	M12	20	131	134	11000
10256	10257	M12X125	31	125	Ø 50	14	M12	20	156	159	11000
10256/150	10257/150	M12X150	31	150	Ø 50	14	M12	20	181	184	11000
10258	10259	M14X25	31	25	Ø 50	14	M14	20	56	59	11000
10260	10261	M14X50	31	50	Ø 50	14	M14	20	81	84	11000
10262	10263	M14X75	31	75	Ø 50	14	M14	20	106	109	11000
10264	10265	M14X100	31	100	Ø 50	14	M14	20	131	134	11000
10266	10267	M14X125	31	125	Ø 50	14	M14	20	156	159	11000
10260/16	10261/16	M16X50	31	50	Ø 50	16	M16	20	81	84	11000
10262/16	10263/16	M16X75	31	75	Ø 50	16	M16	20	106	109	11000
10264/16	10265/16	M16X100	31	100	Ø 50	16	M16	20	131	134	11000
10266/16	10267/16	M16X125	31	125	Ø 50	16	M16	20	156	159	11000
10268/16	10269/16	M16X150	31	150	Ø 50	16	M16	20	181	184	11000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10268/10	10269/10	M10X50	33	50	Ø 65	14	M10	23	83	86	11000
10270/10	10271/10	M10X75	33	75	Ø 65	14	M10	23	108	111	11000
10272/10	10273/10	M10X100	33	100	Ø 65	14	M10	23	133	136	11000
10274/10	10275/10	M10X125	33	125	Ø 65	14	M10	23	158	161	11000
10268/12	10269/12	M12X50	33	50	Ø 65	14	M12	23	83	86	11000
10270/12	10271/12	M12X75	33	75	Ø 65	14	M12	23	108	111	11000
10272/12	10273/12	M12X100	33	100	Ø 65	14	M12	23	133	136	11000
10274/12	10275/12	M12X125	33	125	Ø 65	14	M12	23	158	161	11000
10276/12	10277/12	M12X150	33	125	Ø 65	14	M12	23	183	186	11000
10268	10269	M14X50	33	50	Ø 65	14	M14	23	83	86	15000
10270	10271	M14X75	33	75	Ø 65	14	M14	23	108	111	15000
10272	10273	M14X100	33	100	Ø 65	14	M14	23	133	136	15000
10274	10275	M14X125	33	125	Ø 65	14	M14	23	158	161	15000
10276	10277	M14X150	33	150	Ø 65	14	M14	23	183	186	15000
10278	10279	M14X175	33	175	Ø 65	14	M14	23	208	211	15000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Acciaio Zincato


PLASTICA

Martin
Levelling Components


PLASTICA

Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 30°

Features: BASE Ø 65, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10280	10281	M16X50	33	50	Ø 65	16	M16	23	83	86	15000
10282	10283	M16X75	33	75	Ø 65	16	M16	23	108	111	15000
10284	10285	M16X100	33	100	Ø 65	16	M16	23	133	136	15000
10286	10287	M16X125	33	125	Ø 65	16	M16	23	158	161	15000
10288	10289	M16X150	33	150	Ø 65	16	M16	23	183	186	15000
10290	10291	M16X175	33	175	Ø 65	16	M16	23	208	211	15000
10292	10293	M16X200	33	200	Ø 65	16	M16	23	233	236	15000



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10282/20	10283/20	M20X75	39	75	Ø 65	17	M20	23	114	117	15000
10284/20	10285/20	M20X100	39	100	Ø 65	17	M20	23	139	142	15000
10286/20	10287/20	M20X125	39	125	Ø 65	17	M20	23	164	167	15000
10288/20	10289/20	M20X150	39	150	Ø 65	17	M20	23	189	192	15000
10290/20	10291/20	M20X175	39	175	Ø 65	17	M20	23	214	217	15000
10292/20	10293/20	M20X200	39	200	Ø 65	17	M20	23	239	242	15000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10294/10	10295/10	M10X50	38	50	Ø 83	14	M10	27	88	91	15000
10296/10	10297/10	M10X75	38	75	Ø 83	14	M10	27	113	116	15000
10298/10	10299/10	M10X100	38	100	Ø 83	14	M10	27	138	141	15000
10300/10	10301/10	M10X125	38	125	Ø 83	14	M10	27	163	166	15000
10294/12	10295/12	M12X50	38	50	Ø 83	14	M12	27	88	91	15000
10296/12	10297/12	M12X75	38	75	Ø 83	14	M12	27	113	116	15000
10298/12	10299/12	M12X100	38	100	Ø 83	14	M12	27	138	141	15000
10300/12	10301/12	M12X125	38	125	Ø 83	14	M12	27	163	166	15000
10302/12	10303/12	M12X150	38	150	Ø 83	14	M12	27	188	191	15000
10294/14	10295/14	M14X50	38	50	Ø 83	14	M14	27	88	91	20000
10296/14	10297/14	M14X75	38	75	Ø 83	14	M14	27	113	116	20000
10298/14	10299/14	M14X100	38	100	Ø 83	14	M14	27	138	141	20000
10300/14	10301/14	M14X125	38	125	Ø 83	14	M14	27	163	166	20000
10302/14	10303/14	M14X150	38	150	Ø 83	14	M14	27	188	191	20000
10304/14	10305/14	M14X175	38	175	Ø 83	14	M14	27	213	216	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.


• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

PLASTICA

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 83, STELO SNODATO 30°
Features: BASE Ø 83, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10294	10295	M16X50	38	50	Ø 83	16	M16	27	88	91	20000
10296	10297	M16X75	38	75	Ø 83	16	M16	27	113	116	20000
10298	10299	M16X100	38	100	Ø 83	16	M16	27	138	141	20000
10300	10301	M16X125	38	125	Ø 83	16	M16	27	163	166	20000
10302	10303	M16X150	38	150	Ø 83	16	M16	27	188	191	20000
10304	10305	M16X175	38	175	Ø 83	16	M16	27	213	216	20000
10306	10307	M16X200	38	200	Ø 83	16	M16	27	238	241	20000



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10308	10309	M20X75	42	75	Ø 83	17	M20	27	117	120	20000
10310	10311	M20X100	42	100	Ø 83	17	M20	27	142	145	20000
10312	10313	M20X125	42	125	Ø 83	17	M20	27	167	170	20000
10314	10315	M20X150	42	150	Ø 83	17	M20	27	192	195	20000
10316	10317	M20X175	42	175	Ø 83	17	M20	27	217	220	20000
10318	10319	M20X200	42	200	Ø 83	17	M20	27	242	245	20000
10320	10321	M20X225	42	225	Ø 83	17	M20	27	267	270	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10322	10323	M16X50	51	50	Ø 103	20	M16	32	101	104	25000
10324	10325	M16X75	51	75	Ø 103	20	M16	32	126	129	25000
10326	10327	M16X100	51	100	Ø 103	20	M16	32	151	154	25000
10328	10329	M16X125	51	125	Ø 103	20	M16	32	176	179	25000
10330	10331	M16X150	51	150	Ø 103	20	M16	32	201	204	25000
10332	10333	M16X175	51	175	Ø 103	20	M16	32	226	229	25000
10334	10335	M16X200	51	200	Ø 103	20	M16	32	251	254	25000
10336	10337	M16X225	51	225	Ø 103	20	M16	32	276	279	25000
10340	10341	M20X75	51	75	Ø 103	20	M20	32	126	129	25000
10342	10343	M20X100	51	100	Ø 103	20	M20	32	151	154	25000
10344	10345	M20X125	51	125	Ø 103	20	M20	32	176	179	25000
10346	10347	M20X150	51	150	Ø 103	20	M20	32	201	204	25000
10348	10349	M20X175	51	175	Ø 103	20	M20	32	226	229	25000
10350	10351	M20X200	51	200	Ø 103	20	M20	32	251	254	25000
10352	10353	M20X225	51	225	Ø 103	20	M20	32	276	279	25000
10354	10355	M20X250	51	250	Ø 103	20	M20	32	301	304	25000
10358	10359	M24X75	52	75	Ø 103	20	M24	32	127	130	25000
10360	10361	M24X100	52	100	Ø 103	20	M24	32	152	155	25000
10362	10363	M24X125	52	125	Ø 103	20	M24	32	177	180	25000
* 10364	10365	M24X150	52	150	Ø 103	20	M24	32	202	205	25000
* 10366	10367	M24X175	52	175	Ø 103	20	M24	32	227	230	25000
* 10368	10369	M24X200	52	200	Ø 103	20	M24	32	252	255	25000
10370	10371	M24X225	52	225	Ø 103	20	M24	32	277	280	25000
10372	10373	M24X250	52	250	Ø 103	20	M24	32	302	305	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

PLASTICA
Martin
 Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 103, STELO SNODATO 30°
Features: BASE Ø 103, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D			F	G	H	H1	
10322/15	10323/15	M16X50	51	50	Ø 103	16		M16	32	101	104	20000
10326/15	10327/15	M16X100	51	100	Ø 103	16		M16	32	151	154	20000
10330/15	10331/15	M16X150	51	150	Ø 103	16		M16	32	201	204	20000
10334/15	10335/15	M16X200	51	200	Ø 103	16		M16	32	251	254	20000
10342/20	10343/20	M20X100	51	100	Ø 103		17	M20	32	151	154	20000
10346/20	10347/20	M20X150	51	150	Ø 103		17	M20	32	201	204	20000
10350/20	10351/20	M20X200	51	200	Ø 103		17	M20	32	251	254	20000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10374	10375	M16X50	57	50	Ø 123	20	M16	37	107	110	35000
10376	10377	M16X75	57	75	Ø 123	20	M16	37	132	135	35000
10378	10379	M16X100	57	100	Ø 123	20	M16	37	157	160	35000
10380	10381	M16X125	57	125	Ø 123	20	M16	37	182	185	35000
10382	10383	M16X150	57	150	Ø 123	20	M16	37	207	210	35000
10384	10385	M16X175	57	175	Ø 123	20	M16	37	232	235	35000
10386	10387	M16X200	57	200	Ø 123	20	M16	37	257	260	35000
10388	10389	M16X225	57	225	Ø 123	20	M16	37	285	288	35000
10392	10393	M20X75	57	75	Ø 123	20	M20	37	132	135	35000
10394	10395	M20X100	57	100	Ø 123	20	M20	37	157	160	35000
10396	10397	M20X125	57	125	Ø 123	20	M20	37	182	185	35000
10398	10399	M20X150	57	150	Ø 123	20	M20	37	207	210	35000
10400	10401	M20X175	57	175	Ø 123	20	M20	37	232	235	35000
10402	10403	M20X200	57	200	Ø 123	20	M20	37	257	260	35000
10404	10405	M20X225	57	225	Ø 123	20	M20	37	282	285	35000
10406	10407	M20X250	57	250	Ø 123	20	M20	37	307	310	35000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Acciaio Zincato



PLASTICA
Martin
 Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 123, STELO SNODATO 30°
Features: BASE Ø 123, 30° ARTICULATED STEM


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10410	10411	M24X75	58	75	Ø 123	20	M24	37	133	136	35000
10412	10413	M24X100	58	100	Ø 123	20	M24	37	158	161	35000
10414	10415	M24X125	58	125	Ø 123	20	M24	37	183	186	35000
* 10416	10417	M24X150	58	150	Ø 123	20	M24	37	208	211	35000
* 10418	10419	M24X175	58	175	Ø 123	20	M24	37	233	236	35000
* 10420	10421	M24X200	58	200	Ø 123	20	M24	37	258	261	35000
10422	10423	M24X225	58	225	Ø 123	20	M24	37	283	286	35000
10424	10425	M24X250	58	250	Ø 123	20	M24	37	308	311	35000
10426	10427	M30X100	59	100	Ø 123	26	M30	37	159	162	35000
10428	10429	M30X125	59	125	Ø 123	26	M30	37	184	187	35000
* 10430	10431	M30X150	59	150	Ø 123	26	M30	37	209	212	35000
* 10432	10433	M30X175	59	175	Ø 123	26	M30	37	234	237	35000
* 10434	10435	M30X200	59	200	Ø 123	26	M30	37	259	262	35000
10436	10437	M30X225	59	225	Ø 123	26	M30	37	284	287	35000
10880	10881	M30X250	59	250	Ø 123	26	M30	37	309	312	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		descrizione <i>description</i>	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard <i>standard</i>	antiscivolo <i>antislip</i>		A	B	D			F	G	H	H1	
10374/15	10375/15	M16X50	57	50	Ø 123	16		M16	37	107	110	25000
10378/15	10379/15	M16X100	57	100	Ø 123	16		M16	37	157	160	25000
10382/15	10383/15	M16X150	57	150	Ø 123	16		M16	37	207	210	25000
10386/15	10387/15	M16X200	57	200	Ø 123	16		M16	37	257	260	25000
10394/20	10395/20	M20X100	57	100	Ø 123		17	M20	37	157	160	25000
10398/20	10399/20	M20X150	57	150	Ø 123		17	M20	37	207	210	25000
10402/20	10403/20	M20X200	57	200	Ø 123		17	M20	37	257	260	25000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

Caratteristiche: BASE Ø 83, STELO FISSO

Features: BASE Ø 83, FIX STEM


PLASTICA

Martin
Levelling Components




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12644/10	12645/10	M10X50	36	50	Ø 83	14	M10	28	86	89	10000
12646/10	12647/10	M10X75	36	75	Ø 83	14	M10	28	111	114	10000
12648/10	12649/10	M10X100	36	100	Ø 83	14	M10	28	136	139	10000
12650/10	12651/10	M10X125	36	125	Ø 83	14	M10	28	161	164	10000
12644/12	12645/12	M12X50	36	50	Ø 83	14	M12	28	86	89	15000
12646/12	12647/12	M12X75	36	75	Ø 83	14	M12	28	111	114	15000
12648/12	12649/12	M12X100	36	100	Ø 83	14	M12	28	136	139	15000
12650/12	12651/12	M12X125	36	125	Ø 83	14	M12	28	161	164	15000
12644	12645	M14X50	36	50	Ø 83	14	M14	28	86	89	25000
12646	12647	M14X75	36	75	Ø 83	14	M14	28	111	114	25000
12648	12649	M14X100	36	100	Ø 83	14	M14	28	136	139	25000
12650	12651	M14X125	36	125	Ø 83	14	M14	28	161	164	25000
12652	12653	M14X150	36	150	Ø 83	14	M14	28	186	189	25000
12654	12655	M14X175	36	175	Ø 83	14	M14	28	211	215	25000

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12672	12673	M16X50	36	50	Ø 83	16	M16	28	86	89	25000
12674	12675	M16X75	36	75	Ø 83	16	M16	28	111	114	25000
12676	12677	M16X100	36	100	Ø 83	16	M16	28	136	139	25000
12678	12679	M16X125	36	125	Ø 83	16	M16	28	161	164	25000
12680	12681	M16X150	36	150	Ø 83	16	M16	28	186	189	25000
12682	12683	M16X175	36	175	Ø 83	16	M16	28	211	214	25000
12684	12685	M16X200	36	200	Ø 83	16	M16	28	236	239	25000



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12704	12705	M20X75	40	75	Ø 83	17	M20	28	115	118	25000
12706	12707	M20X100	40	100	Ø 83	17	M20	28	140	143	25000
12708	12709	M20X125	40	125	Ø 83	17	M20	28	165	168	25000
12710	12711	M20X150	40	150	Ø 83	17	M20	28	190	193	25000
12712	12713	M20X175	40	175	Ø 83	17	M20	28	215	218	25000
12714	12715	M20X200	40	200	Ø 83	17	M20	28	240	243	25000
12716	12717	M20X225	40	225	Ø 83	17	M20	28	265	268	25000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.



CODICE - CODE		descrizione <i>description</i>	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON	
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1		
12734	12735	M16X50	45	50	Ø 103	17	M16	33	95	98	35000	
12736	12737	M16X75	45	75	Ø 103	17	M16	33	120	123	35000	
12738	12739	M16X100	45	100	Ø 103	17	M16	33	145	148	35000	
12740	12741	M16X125	45	125	Ø 103	17	M16	33	170	173	35000	
12742	12743	M16X150	45	150	Ø 103	17	M16	33	195	198	35000	
12744	12745	M16X175	45	175	Ø 103	17	M16	33	220	223	35000	
12746	12747	M16X200	45	200	Ø 103	17	M16	33	245	248	35000	
12748	12749	M16X225	45	225	Ø 103	17	M16	33	270	273	35000	
12768	12769	M20X75	45	75	Ø 103	17	M20	33	120	123	35000	
12770	12771	M20X100	45	100	Ø 103	17	M20	33	145	148	35000	
12772	12773	M20X125	45	125	Ø 103	17	M20	33	170	173	35000	
12774	12775	M20X150	45	150	Ø 103	17	M20	33	195	198	35000	
12776	12777	M20X175	45	175	Ø 103	17	M20	33	220	223	35000	
12778	12779	M20X200	45	200	Ø 103	17	M20	33	245	248	35000	
12780	12781	M20X225	45	225	Ø 103	17	M20	33	270	273	35000	
12800	12801	M24X75	47	75	Ø 103	20	M24	33	122	125	35000	
12802	12803	M24X100	47	100	Ø 103	20	M24	33	147	150	35000	
12804	12805	M24X125	47	125	Ø 103	20	M24	33	172	175	35000	
*	12806	12807	M24X150	47	150	Ø 103	20	M24	33	197	200	35000
	12808	12809	M24X175	47	175	Ø 103	20	M24	33	222	225	35000
*	12810	12811	M24X200	47	200	Ø 103	20	M24	33	247	250	35000
	12812	12813	M24X225	47	225	Ø 103	20	M24	33	272	275	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12830	12831	M16X50	50	50	Ø 123	20	M16	37	100	103	35000
12832	12833	M16X75	50	75	Ø 123	20	M16	37	125	128	35000
12834	12835	M16X100	50	100	Ø 123	20	M16	37	150	153	35000
12836	12837	M16X125	50	125	Ø 123	20	M16	37	175	178	35000
12838	12839	M16X150	50	150	Ø 123	20	M16	37	200	203	35000
12840	12841	M16X175	50	175	Ø 123	20	M16	37	225	228	35000
12842	12843	M16X200	50	200	Ø 123	20	M16	37	250	253	35000
12844	12845	M16X225	50	225	Ø 123	20	M16	37	275	278	35000
12864	12865	M20X75	50	75	Ø 123	20	M20	37	125	128	40000
12866	12867	M20X100	50	100	Ø 123	20	M20	37	150	153	40000
12868	12869	M20X125	50	125	Ø 123	20	M20	37	175	178	40000
12870	12871	M20X150	50	150	Ø 123	20	M20	37	200	203	40000
12872	12873	M20X175	50	175	Ø 123	20	M20	37	225	228	40000
12874	12875	M20X200	50	200	Ø 123	20	M20	37	250	253	40000
12876	12877	M20X225	50	225	Ø 123	20	M20	37	275	278	40000
12834/20	12835/20	M16X100	50	100	Ø 123	17	M16	37	150	153	35000
12838/20	12839/20	M16X150	50	150	Ø 123	17	M16	37	200	203	35000
12842/20	12843/20	M16X200	50	200	Ø 123	17	M16	37	250	253	35000
12866/20	12867/20	M20X100	50	100	Ø 123	17	M20	37	150	153	40000
12870/20	12871/20	M20X150	50	150	Ø 123	17	M20	37	200	203	40000
12874/20	12875/20	M20X200	50	200	Ø 123	17	M20	37	250	253	40000

• Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide & Acciaio Zincato


Caratteristiche: BASE Ø 123, STELO FISSO

Features: BASE Ø 123, FIX STEM

PLASTICA

Martin
Levelling Components

PLASTICA




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12894	12895	M24X75	51	75	Ø 123	20	M24	37	126	129	45000
12896	12897	M24X100	51	100	Ø 123	20	M24	37	151	154	45000
12898	12899	M24X125	51	125	Ø 123	20	M24	37	176	179	45000
* 12900	12901	M24X150	51	150	Ø 123	20	M24	37	201	204	45000
* 12902	12903	M24X175	51	175	Ø 123	20	M24	37	226	229	45000
* 12904	12905	M24X200	51	200	Ø 123	20	M24	37	251	254	45000
12906	12907	M24X225	51	225	Ø 123	20	M24	37	276	279	45000
12908	12909	M24X250	51	250	Ø 123	20	M24	37	301	304	45000
12924	12925	M30X100	52	100	Ø 123	26	M30	37	152	155	45000
12926	12927	M30X125	52	125	Ø 123	26	M30	37	177	180	45000
* 12928	12929	M30X150	52	150	Ø 123	26	M30	37	202	205	45000
* 12930	12931	M30X175	52	175	Ø 123	26	M30	37	227	230	45000
* 12932	12933	M30X200	52	200	Ø 123	26	M30	37	252	255	45000
12934	12935	M30X225	52	225	Ø 123	26	M30	37	277	280	45000
12936	12937	M30X250	52	250	Ø 123	26	M30	37	302	305	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Martin

Levelling Components



LINEA CONVEYOR • STELO FERRO
design ribassato per facilità di regolazione

CONVEYOR LINE • STEEL SCREW
low profile to ease the adjustment operation



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
18500	18501	M10x50	30	50	Ø 83	8	M10	18	80	83	10000
18502	18503	M10x75	30	75	Ø 83	8	M10	18	105	108	10000
18504	18505	M10x100	30	100	Ø 83	8	M10	18	130	133	10000
18506	18507	M10x125	30	125	Ø 83	8	M10	18	155	158	10000
18508	18509	M10x150	30	150	Ø 83	8	M10	18	180	183	10000
18512	18513	M12x50	30	50	Ø 83	10	M12	18	80	83	13000
18514	18515	M12x75	30	75	Ø 83	10	M12	18	105	108	13000
18516	18517	M12x100	30	100	Ø 83	10	M12	18	130	133	13000
18518	18519	M12x125	30	125	Ø 83	10	M12	18	155	158	13000
18520	18521	M12x150	30	150	Ø 83	10	M12	18	180	183	13000
18524	18525	M16x100	30	100	Ø 83	13	M16	18	130	133	16000
18526	18527	M16x125	30	125	Ø 83	13	M16	18	155	158	16000
18528	18529	M16x150	30	150	Ø 83	13	M16	18	180	183	16000
18530	18531	M16x175	30	175	Ø 83	13	M16	18	205	208	16000
18532	18533	M16x200	30	200	Ø 83	13	M16	18	230	233	16000
18536	18537	M20x100	32	100	Ø 83	17	M20	18	132	135	18000
18538	18539	M20x125	32	125	Ø 83	17	M20	18	157	160	18000
18540	18541	M20x150	32	150	Ø 83	17	M20	18	182	185	18000
18542	18543	M20x175	32	175	Ø 83	17	M20	18	207	210	18000
18544	18545	M20x200	32	200	Ø 83	17	M20	18	232	235	18000
18546	18547	M20x225	32	225	Ø 83	17	M20	18	257	260	18000
18548	18549	M20x250	32	250	Ø 83	17	M20	18	282	285	18000



VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)

BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Piede in Polyamide & Acciaio Zincato

CONVEYORS

Caratteristiche: BASE RIBASSATA Ø 103, STELO SNODATO 30°

Features: LOW-PROFILE BASE Ø 103, 30° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
18550	18551	M16x100	32	100	Ø 103	13	M16	20	132	135	18000
18552	18553	M16x125	32	125	Ø 103	13	M16	20	157	160	18000
18554	18555	M16x150	32	150	Ø 103	13	M16	20	182	185	18000
18556	18557	M16x175	32	175	Ø 103	13	M16	20	207	210	18000
18558	18559	M16x200	32	200	Ø 103	13	M16	20	232	235	18000
18562	18563	M20x100	34	100	Ø 103	17	M20	20	134	137	20000
18564	18565	M20x125	34	125	Ø 103	17	M20	20	159	162	20000
18566	18567	M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	184	187	20000
18568	18569	M20x175	34	175	Ø 103	17	M20	20	209	212	20000
18570	18571	M20x200	34	200	Ø 103	17	M20	20	234	237	20000
18572	18573	M20x225	34	225	Ø 103	17	M20	20	259	262	20000
18574	18575	M20x150	34	150	Ø 103	17	M20	20	284	287	20000
18578	18579	M24x100	37	100	Ø 103	20	M24	20	137	140	25000
18580	18581	M24x125	37	125	Ø 103	20	M24	20	162	165	25000
* 18582	18583	M24x150	37	150	Ø 103	20	M24	20	187	190	25000
* 18584	18585	M24x175	37	175	Ø 103	20	M24	20	212	215	25000
* 18586	18587	M24x200	37	200	Ø 103	20	M24	20	237	240	25000
18588	18589	M24x225	37	225	Ø 103	20	M24	20	262	265	25000
18590	18591	M24x250	37	250	Ø 103	20	M24	20	287	290	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice


Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)

BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18600	18601	M16x100	34	100	Ø 123	13	M16	22	134	137	18000
18602	18603	M16x125	34	125	Ø 123	13	M16	22	159	162	18000
18604	18605	M16x150	34	150	Ø 123	13	M16	22	184	187	18000
18606	18607	M16x175	34	175	Ø 123	13	M16	22	209	212	18000
18608	18609	M16x200	34	200	Ø 123	13	M16	22	234	237	18000
18612	18613	M20x100	36	100	Ø 123	17	M20	22	136	139	20000
18614	18615	M20x125	36	125	Ø 123	17	M20	22	161	164	20000
18616	18617	M20x150	36	150	Ø 123	17	M20	22	186	189	20000
18618	18619	M20x175	36	175	Ø 123	17	M20	22	211	214	20000
18620	18621	M20x200	36	200	Ø 123	17	M20	22	236	239	20000
18622	18623	M20x225	36	225	Ø 123	17	M20	22	261	264	20000
18624	18625	M20x250	36	250	Ø 123	17	M20	22	286	289	20000
18628	18629	M24x100	39	100	Ø 123	20	M24	22	139	142	25000
18630	18631	M24x125	39	125	Ø 123	20	M24	22	164	167	25000
* 18632	18633	M24x150	39	150	Ø 123	20	M24	22	189	192	25000
* 18634	18635	M24x175	39	175	Ø 123	20	M24	22	214	217	25000
* 18636	18637	M24x200	39	200	Ø 123	20	M24	22	239	242	25000
18638	18639	M24x225	39	225	Ø 123	20	M24	22	264	267	25000
18640	18641	M24x250	39	250	Ø 123	20	M24	22	289	292	25000
18644	18645	M30x100	39	100	Ø 123	26	M30	22	139	142	25000
18646	18647	M30x125	39	125	Ø 123	26	M30	22	164	167	25000
* 18648	18649	M30x150	39	150	Ø 123	26	M30	22	189	192	25000
* 18650	18651	M30x175	39	175	Ø 123	26	M30	22	214	217	25000
* 18652	18653	M30x200	39	200	Ø 123	26	M30	22	239	242	25000
18654	18655	M30x225	39	225	Ø 123	26	M30	22	264	267	25000
18656	18657	M30x250	39	250	Ø 123	26	M30	22	289	292	25000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice


Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)

BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18660/65	18661/65	M12x50	39	50	65	10	M12	29	89	92	13000
18662/65	18663/65	M12x75	39	75	65	10	M12	29	114	117	13000
18664/65	18665/65	M12x100	39	100	65	10	M12	29	139	142	13000
18666/65	18667/65	M12x125	39	125	65	10	M12	29	164	167	13000
18668/65	18669/65	M12x150	39	150	65	10	M12	29	189	192	18000
18672/65	18673/65	M16x100	39	100	65	13	M16	29	139	142	18000
18674/65	18675/65	M16x125	39	125	65	13	M16	29	164	167	18000
18676/65	18677/65	M16x150	39	150	65	13	M16	29	189	192	18000
18678/65	18679/65	M16x175	39	175	65	13	M16	29	214	217	18000
18680/65	18681/65	M16x200	39	200	65	13	M16	29	239	242	18000
18684/65	18685/65	M20x100	41	100	65	17	M20	29	141	144	18000
18686/65	18687/65	M20x125	41	125	65	17	M20	29	166	169	18000
18688/65	18689/65	M20x150	41	150	65	17	M20	29	191	194	18000
18690/65	18691/65	M20x175	41	175	65	17	M20	29	216	219	18000
18692/65	18693/65	M20x200	41	200	65	17	M20	29	241	244	18000
18694/65	18695/65	M20x225	41	225	65	17	M20	29	266	269	18000
18696/65	18697/65	M20x250	41	250	65	17	M20	29	291	294	18000
18700/65	18701/65	M24x100	41	100	65	20	M24	29	141	144	18000
18702/65	18703/65	M24x125	41	125	65	20	M24	29	166	169	18000
18704/65	18705/65	M24x150	41	150	65	20	M24	29	191	194	18000
18706/65	18707/65	M24x175	41	175	65	20	M24	29	216	219	18000
* 18708/65	18709/65	M24x200	41	200	65	20	M24	29	241	244	18000
* 18710/65	18711/65	M24x225	41	225	65	20	M24	29	266	269	18000
* 18712/65	18713/65	M24x250	41	250	65	20	M24	29	291	294	18000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)

BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18660	18661	M12x50	35	50	Ø 83	10	M12	25	85	88	14000
18662	18663	M12x75	35	75	Ø 83	10	M12	25	110	113	14000
18664	18665	M12x100	35	100	Ø 83	10	M12	25	135	138	14000
18666	18667	M12x125	35	125	Ø 83	10	M12	25	160	163	14000
18668	18669	M12x150	35	150	Ø 83	10	M12	25	185	188	14000
18672	18673	M16x100	35	100	Ø 83	13	M16	25	135	138	20000
18674	18675	M16x125	35	125	Ø 83	13	M16	25	160	163	20000
18676	18677	M16x150	35	150	Ø 83	13	M16	25	185	188	20000
18678	18679	M16x175	35	175	Ø 83	13	M16	25	210	213	20000
18680	18681	M16x200	35	200	Ø 83	13	M16	25	235	238	20000
18684	18685	M20x100	37	100	Ø 83	17	M20	25	137	140	20000
18686	18687	M20x125	37	125	Ø 83	17	M20	25	162	165	20000
18688	18689	M20x150	37	150	Ø 83	17	M20	25	187	190	20000
18690	18691	M20x175	37	175	Ø 83	17	M20	25	212	215	20000
18692	18693	M20x200	37	200	Ø 83	17	M20	25	237	240	20000
18694	18695	M20x225	37	225	Ø 83	17	M20	25	262	265	20000
18696	18697	M20x250	37	250	Ø 83	17	M20	25	287	290	20000
18700	18701	M24x100	37	100	Ø 83	20	M24	25	137	140	20000
18702	18703	M24x125	37	125	Ø 83	20	M24	25	162	165	20000
*	18704	18705	37	150	Ø 83	20	M24	25	187	190	20000
	18706	18707	37	175	Ø 83	20	M24	25	212	215	20000
*	18708	18709	37	200	Ø 83	20	M24	25	237	240	20000
	18710	18711	37	225	Ø 83	20	M24	25	262	265	20000
	18712	18713	37	250	Ø 83	20	M24	25	287	290	20000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)

BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
18720	18721	M16x100	37	100	Ø 103	13	M16	27	137	140	30000
18722	18723	M16x125	37	125	Ø 103	13	M16	27	162	165	30000
18724	18725	M16x150	37	150	Ø 103	13	M16	27	187	190	30000
18726	18727	M16x175	37	175	Ø 103	13	M16	27	212	215	30000
18728	18729	M16x200	37	200	Ø 103	13	M16	27	237	240	30000
18732	18733	M20x100	39	100	Ø 103	17	M20	27	139	142	30000
18734	18735	M20x125	39	125	Ø 103	17	M20	27	164	167	30000
18736	18737	M20x150	39	150	Ø 103	17	M20	27	189	192	30000
18738	18739	M20x175	39	175	Ø 103	17	M20	27	214	217	30000
18740	18741	M20x200	39	200	Ø 103	17	M20	27	239	242	30000
18742	18743	M20x225	39	225	Ø 103	17	M20	27	264	267	30000
18744	18745	M20x250	39	250	Ø 103	17	M20	27	289	292	30000
18748	18749	M24x100	39	100	Ø 103	20	M24	27	139	142	30000
18750	18751	M24x125	39	125	Ø 103	20	M24	27	164	167	30000
*	18752	18753	39	150	Ø 103	20	M24	27	189	192	30000
	18754	18755	39	175	Ø 103	20	M24	27	214	217	30000
*	18756	18757	39	200	Ø 103	20	M24	27	239	242	30000
	18758	18759	39	225	Ø 103	20	M24	27	264	267	30000
	18760	18761	39	250	Ø 103	20	M24	27	289	292	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice



Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)

BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)

- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
18770	18771	M16x100	39	100	Ø 123	13	M16	29	139	142	35000
18772	18773	M16x125	39	125	Ø 123	13	M16	29	164	167	35000
18774	18775	M16x150	39	150	Ø 123	13	M16	29	189	192	35000
18776	18777	M16x175	39	175	Ø 123	13	M16	29	214	217	35000
18778	18779	M16x200	39	200	Ø 123	13	M16	29	239	242	35000
18782	18783	M20x100	41	100	Ø 123	17	M20	29	141	144	35000
18784	18785	M20x125	41	125	Ø 123	17	M20	29	166	169	35000
18786	18787	M20x150	41	150	Ø 123	17	M20	29	191	194	35000
18788	18789	M20x175	41	175	Ø 123	17	M20	29	216	219	35000
18790	18791	M20x200	41	200	Ø 123	17	M20	29	241	244	35000
18792	18793	M20x225	41	225	Ø 123	17	M20	29	266	269	35000
18794	18795	M20x250	41	250	Ø 123	17	M20	29	291	294	35000
18798	18799	M24x100	41	100	Ø 123	20	M24	29	141	144	35000
18800	18801	M24x125	41	125	Ø 123	20	M24	29	166	169	35000
* 18802	18803	M24x150	41	150	Ø 123	20	M24	29	191	194	35000
* 18804	18805	M24x175	41	175	Ø 123	20	M24	29	216	219	35000
* 18806	18807	M24x200	41	200	Ø 123	20	M24	29	241	244	35000
18808	18809	M24x225	41	225	Ø 123	20	M24	29	266	269	35000
18810	18811	M24x250	41	250	Ø 123	20	M24	29	291	294	35000
18814	18815	M30x100	41	100	Ø 123	26	M30	29	141	144	35000
18816	18817	M30x125	41	125	Ø 123	26	M30	29	166	169	35000
* 18818	18819	M30x150	41	150	Ø 123	26	M30	29	191	194	35000
* 18820	18821	M30x175	41	175	Ø 123	26	M30	29	216	219	35000
* 18822	18823	M30x200	41	200	Ø 123	26	M30	29	241	244	35000
18824	18825	M30x225	41	225	Ø 123	26	M30	29	266	269	35000
18826	18827	M30x250	41	250	Ø 123	26	M30	29	291	294	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 18050BL)
BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 18050BL)



- Materiale base: poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Base in black polyamide material, reinforced by sphere glass. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Piede in Polyamide gomma antivibrante**TECHNO-EASY**
Martin
 Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 83/103/123**Features: BASE Ø 83/103/123 with anti-vibration rubber**

Ø 83 PORTATA 5000 N
 Ø 83 LOAD CAPACITY 5000 N



Ø 103 PORTATA 10000 N
 Ø 103 LOAD CAPACITY 10000 N



Ø 123 PORTATA 12000 N
 Ø 123 LOAD CAPACITY 12000 N

**Technoeasy nasce per eliminare i problemi di vibrazioni
 dove non ci siano esigenze di carichi pesanti**

Applicazione: compressori, alimentatori, vibratori, autodistributori, macchine per pulitura ecc.

*Technoeasy is the right solution in contexts of light medium loads
 Applications: compressors, feeders, vibrators, cleaning machines a.s.o.*

**per ordinare è sufficiente aggiungere "/1" al codice standard.
 Esempio: base plastica Ø 83, stelo In ferro zincato m20x200
 codice standard... 10318 - codice Technoeasy... 10318/1**

*to make your order you just have to add a /1 to the standard CODE.
 Example: Standard leveling 10318: plastic base d.83 screw M20x200
 Technoeasy CODE: 10318/1*

- Materiale base: poliammide rinforzata con fibre di vetro. Gomma NBR 70 shore
- Plastic base reinforced by fiber glass; anti-vibration pad NBR 70 shore

Martin


Levelling Components

Prolunga in Poliammide
Polyamide extension

- Per qualsiasi tipologia di irregolarità del piano
Suitable for any type of floor

STANDARD

- Con o senza gomma
With or without rubber



- Opzione di fissaggio (kit di montaggio non fornito)
Fixing option (mounting set not provided)


www.martinlevelling.it

Prolunga in Poliammide

Caratteristiche: BASE Ø 123 TASSELLABILE

Features: EXTENSION Ø 123 WITH MOUNTING HOLES

Martin
Levelling Components



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
Standard	Antiscivolo Antislip		D	I	H	G	F	
PROLD123	PROLD123/G	PROLUNGA PER BASE PA Ø123	123	87	43	13	18	35000

- Prolunga adattabile a tutte le 4 tipologie di basi in plastica Martin Ø 123
- Extension suitable for all 4 Martin plastic footplates Ø 123

Opzionale: Gomma anti-scivolo



Materiale: NBR nera 70 shore (livello qualitativo FDA)




Codice: 30-40050-123

Optional: Anti-slip rubber pad

Material: Black NBR 70 shore (FDA quality)

Part number: 30-40050-123







CODICE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO MASSIMO MAXIMUM STATIC LOAD NEWTON
	ESTERNO EXTERNAL	SPESSORE THICKNESS	INTERNO INTERNAL	FILETTO SCREW-THREAD	D	D1	H	H1	
17000/M8	Ø 30 mm	1 mm	28 mm	M8	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17000				M10	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17001				M12	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17002				M14	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17003				M16	Ø 30	Ø 28,5	6	35	3200
17004/M8	Ø 38 mm	1,5 mm	35 mm	M8	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17004				M10	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17005				M12	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17006				M14	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17007				M16	Ø 38	Ø 35,5	8	43	5500
17008/M8	Ø 42 mm	1,5 mm	39 mm	M8	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17008				M10	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17009				M12	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17010				M14	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17011				M16	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17012				M20	Ø 42	Ø 39,5	8	42	6500
17008/M8/SP2	Ø 42 mm	2 mm	38 mm	M8	Ø 42	Ø 38,5	8	42	6500
17008/SP2				M10	Ø 42	Ø 38,5	8	42	6500
17009/SP2				M12	Ø 42	Ø 38,5	8	42	6500
17010/SP2				M14	Ø 42	Ø 38,5	8	42	6500
17011/SP2				M16	Ø 42	Ø 38,5	8	42	6500
17012/SP2				M20	Ø 42	Ø 38,5	8	42	6500
17008/M8/SP2.5	Ø 42 mm	2,5 mm	37 mm	M8	Ø 42	Ø 37,5	8	42	6500
17008/SP2.5				M10	Ø 42	Ø 37,5	8	42	6500
17009/SP2.5				M12	Ø 42	Ø 37,5	8	42	6500
17010/SP2.5				M14	Ø 42	Ø 37,5	8	42	6500
17011/SP2.5				M16	Ø 42	Ø 37,5	8	42	6500
17012/SP2.5				M20	Ø 42	Ø 37,5	8	42	6500
17008/M8/SP3	Ø 42 mm	3 mm	36 mm	M8	Ø 42	Ø 36,5	8	42	6500
17008/SP3				M10	Ø 42	Ø 36,5	8	42	6500
17009/SP3				M12	Ø 42	Ø 36,5	8	42	6500
17010/SP3				M14	Ø 42	Ø 36,5	8	42	6500
17011/SP3				M16	Ø 42	Ø 36,5	8	42	6500
17012/SP3				M20	Ø 42	Ø 36,5	8	42	6500
17013/M8	Ø 48 mm	1,5 mm	45 mm	M8	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17013				M10	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17014				M12	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17015				M14	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17016				M16	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17017				M20	Ø 48	Ø 45,5	11	49	8000
17013/M8/SP2	Ø 48 mm	2 mm	44 mm	M8	Ø 48	Ø 44,5	11	49	8000
17013/SP2				M10	Ø 48	Ø 44,5	11	49	8000
17014/SP2				M12	Ø 48	Ø 44,5	11	49	8000
17015/SP2				M14	Ø 48	Ø 44,5	11	49	8000
17016/SP2				M16	Ø 48	Ø 44,5	11	49	8000
17017/SP2				M20	Ø 48	Ø 44,5	11	49	8000
17018/M8	Ø 50 mm	1,5 mm	47 mm	M8	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17018/M10				M10	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17018				M12	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17019				M14	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17020				M16	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17021				M20	Ø 50	Ø 47,5	11	49	8500
17022	Ø 60 mm	1,5 mm	57 mm	M14	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17023				M16	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17024				M20	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17025				M24	Ø 60	Ø 57,5	12	50	10000
17026	Ø 60 mm	2 mm	56 mm	M14	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17027				M16	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17028				M20	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17029				M24	Ø 60	Ø 56,5	12	50	10000
17030	Ø 60 mm	2,5 mm	55 mm	M14	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
17031				M16	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
17032				M20	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000
17033				M24	Ø 60	Ø 55,5	12	50	10000

Caratteristiche: TAPPO QUADRO, INSERTO OTTONE NICHELATO

Features: SQUARE PLUG, NICKEL BRASS INSERT






CODICE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO MASSIMO MAXIMUM STATIC LOAD NEWTON
	ESTERNO EXTERNAL	SPESSORE THICKNESS	INTERNO INTERNAL	FILETTO SCREW-THREAD	Q	Q1	H	H1	
17034/M8	30x30	1,5 mm	27 mm	M8	30	27,5	6	33	5500
17034				M10	30	27,5	6	33	5500
17035				M12	30	27,5	6	33	5500
17036				M14	30	27,5	6	33	5500
17037				M16	30	27,5	6	33	5500
17034/M8/SP2	30x30	2 mm	26 mm	M8	30	26,5	6	33	5500
17034/SP2				M10	30	26,5	6	33	5500
17035/SP2				M12	30	26,5	6	33	5500
17036/SP2				M14	30	26,5	6	33	5500
17037/SP2				M16	30	26,5	6	33	5500
17038/M8	35x35	1,5 mm	32 mm	M8	35	32,5	8	43	7000
17038				M10	35	32,5	8	43	7000
17039				M12	35	32,5	8	43	7000
17040				M14	35	32,5	8	43	7000
17041				M16	35	32,5	8	43	7000
17038/M8/SP2	35x35	2 mm	31 mm	M8	35	31,5	8	43	7000
17038/SP2				M10	35	31,5	8	43	7000
17039/SP2				M12	35	31,5	8	43	7000
17040/SP2				M14	35	31,5	8	43	7000
17041/SP2				M16	35	31,5	8	43	7000
17043/M8	40x40	1,5 mm	37 mm	M8	40	37,5	8	43	8000
17043				M10	40	37,5	8	43	8000
17044				M12	40	37,5	8	43	8000
17045				M14	40	37,5	8	43	8000
17046				M16	40	37,5	8	43	8000
17047	40x40	2 mm	36 mm	M20	40	37,5	8	43	8000
17048/M8				M8	40	36,5	8	43	8000
17048				M10	40	36,5	8	43	8000
17049				M12	40	36,5	8	43	8000
17050				M14	40	36,5	8	43	8000
17051	40x40	3 mm	34 mm	M16	40	36,5	8	43	8000
17052				M20	40	36,5	8	43	8000
17048/M8/SP3				M8	40	34,5	8	43	8000
17048/SP3				M10	40	34,5	8	43	8000
17049/SP3				M12	40	34,5	8	43	8000
17050/SP3	50x50	1,5 mm	47 mm	M14	40	34,5	8	43	8000
17051/SP3				M16	40	34,5	8	43	8000
17052/SP3				M20	40	34,5	8	43	8000
17053				M12	50	47,5	10	55	9500
17054				M14	50	47,5	10	55	9500
17055	50x50	2 mm	46 mm	M16	50	47,5	10	55	9500
17056				M20	50	47,5	10	55	9500
17057/SP2				M12	50	46,5	10	55	9500
17058/SP2				M14	50	46,5	10	55	9500
17059/SP2				M16	50	46,5	10	55	9500
17060/SP2	50x50	2,5 mm	45 mm	M20	50	46,5	10	55	9500
17057				M12	50	45,5	10	55	9500
17058				M14	50	45,5	10	55	9500
17059				M16	50	45,5	10	55	9500
17060				M20	50	45,5	10	55	9500
17057/SP3	50x50	3 mm	44 mm	M12	50	44,5	10	55	9500
17058/SP3				M14	50	44,5	10	55	9500
17059/SP3				M16	50	44,5	10	55	9500
17060/SP3				M20	50	44,5	10	55	9500


- Materiale: poliammide rinforzata con sfera di vetro. Inserto filettato in ottone nichelato. A richiesta inserto filettato in acciaio inox: per Vs ordine aggiungere alla fine del codice standard la lettera "I". Es. 17000 I tappo d.30 con inserto filettato inox
- Material: polyamide reinforced with sphere glass. Threaded insert in nickel-plated brass. Stainless steel insert is also available: in this case to place your order, please add an "I" at the end of the standard code. Ex. 17000I

Caratteristiche: PIASTRINE INOX A SALDARE


Features: ST STEEL WELDING PLATES



CODICE CODE	L	L1	S	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
PI17487	35	35	3	M8	5000
PI17488	35	35	3	M10	5000
PI17489	35	35	3	M12	5000
PI17490	35	35	3	M16	8000
PI17491	35	35	3	M20	10000
PI17497	40	40	3	M8	5000
PI17498	40	40	3	M10	5000
PI17499	40	40	3	M12	5000
PI17500	40	40	3	M16	8000
PI17501	40	40	3	M20	10000
PI17507	50	50	3	M8	5000
PI17508	50	50	3	M10	5000
PI17509	50	50	3	M12	5000
PI17510	50	50	3	M16	8000
PI17511	50	50	3	M20	10000
PI17517	60	60	3	M8	5000
PI17518	60	60	3	M10	5000
PI17519	60	60	3	M12	5000
PI17520	60	60	3	M16	8000
PI17521	60	60	3	M20	10000
PI17529	60	40	3	M12	5000
PI17530	60	40	3	M16	8000
PI17531	60	40	3	M20	10000
PI17539	80	40	3	M12	5000
PI17540	80	40	3	M16	8000
PI17541	80	40	3	M20	10000
PI17549	100	40	3	M12	5000
PI17550	100	40	3	M16	8000
PI17551	100	40	3	M20	10000
PI17559	100	50	3	M12	5000
PI17560	100	50	3	M16	8000
PI17561	100	50	3	M20	10000



PIASTRINA IN INOX A SALDARE TONDA
ROUND STAINLESS STEEL WELDING PLATE



CODICE CODE	L	S	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
PI17562	40	3	M8	5000
PI17563	40	3	M10	5000
PI17564	40	3	M12	5000
PI17565	40	3	M16	8000
PI17566	40	3	M20	10000
PI17567	42	3	M8	5000
PI17568	42	3	M10	5000
PI17569	42	3	M12	5000
PI17570	42	3	M16	8000
PI17571	42	3	M20	10000
PI17577	48	3	M8	5000
PI17578	48	3	M10	5000
PI17579	48	3	M12	5000

CODICE CODE	L	S	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
PI17580	48	3	M16	8000
PI17581	48	3	M20	10000
PI17587	50	3	M8	5000
PI17588	50	3	M10	5000
PI17589	50	3	M12	5000
PI17590	50	3	M16	8000
PI17591	50	3	M20	10000
PI17597	60	3	M8	5000
PI17598	60	3	M10	5000
PI17599	60	3	M12	5000
PI17600	60	3	M16	8000
PI17601	60	3	M20	10000



LINEA ACCIAIO INOSSIDABILE

STAINLESS STEEL LINE



PAG. 75 VULCANIZZATO IGIENICO • *HYGIENIC VULCANIZED*

PAG. 89 VULCANIZZATO • *VULCANIZED*

PAG. 105 LINEA 15° • *15° LINE*

PAG. 115 MEDIA PORTATA • *MEDIUM LOAD*

PAG. 129 CARICHI PESANTI 30° • *HEAVY DUTY 30°*

PAG. 141 CARICHI PESANTI 10° • *HEAVY DUTY 10°*

PAG. 145 CARICHI PESANTI 0° • *HEAVY DUTY 0°*


• Materiale base e stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
Gomma NBR 80 shore. Stelo snodato 10°

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• *Screw and base material: 1.4301 (1.4401 on request).*

Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Articulated screw 10°

• *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*



NBR



EPDM




CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	
24500R	24500RB	M10x50	32	50	Ø 50	-	14	M10	24	82	4000
24502R	24502RB	M10x75	32	75	Ø 50	-	14	M10	24	107	4000
24504R	24504RB	M10x100	32	100	Ø 50	-	14	M10	24	132	4000
24506R	24506RB	M10x125	32	125	Ø 50	-	14	M10	24	157	4000
24507R/BF	24507RB/BF	M10x150	35	150	Ø 50	8	-	M10	24	185	4000
24508R/BF	24508RB/BF	M10x175	35	175	Ø 50	8	-	M10	24	210	4000
24509R/BF	24509RB/BF	M10x200	35	200	Ø 50	8	-	M10	24	235	4000
24600R	24600RB	M12x50	32	50	Ø 50	-	14	M12	24	82	4000
24602R	24602RB	M12x75	32	75	Ø 50	-	14	M12	24	107	4000
24604R	24604RB	M12x100	32	100	Ø 50	-	14	M12	24	132	4000
24606R	24606RB	M12x125	32	125	Ø 50	-	14	M12	24	157	4000
24607R/BF	24607RB/BF	M12x150	35	150	Ø 50	10	-	M12	24	185	4000
24608R/BF	24608RB/BF	M12x175	35	175	Ø 50	10	-	M12	24	210	4000
24609R/BF	24609RB/BF	M12x200	35	200	Ø 50	10	-	M12	24	235	4000
24700R	24700RB	M14x75	32	75	Ø 50	-	14	M14	24	107	4000
24702R	24702RB	M14x100	32	100	Ø 50	-	14	M14	24	132	4000
24704R	24704RB	M14x125	32	125	Ø 50	-	14	M14	24	157	4000
24706R	24706RB	M14x150	32	150	Ø 50	-	14	M14	24	182	4000
24708R	24708RB	M14x175	32	175	Ø 50	-	14	M14	24	207	4000
24800R	24800RB	M16x75	35	75	Ø 50	13	-	M16	24	110	4000
24802R	24802RB	M16x100	35	100	Ø 50	13	-	M16	24	135	4000
24804R	24804RB	M16x125	35	125	Ø 50	13	-	M16	24	160	4000
24806R	24806RB	M16x150	35	150	Ø 50	13	-	M16	24	185	4000
24808R	24808RB	M16x175	35	175	Ø 50	13	-	M16	24	210	4000
24810R	24810RB	M16x200	35	200	Ø 50	13	-	M16	24	235	4000

Piede Inox

VULCANIZZATO IGIENICO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 60, STELO SNODATO 10°

Features: HYGIENIC VULCANIZED BASE Ø 60, 10° ARTICULATED STEM




NBR



EPDM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	
24510R	24510RB	M10x50	35	50	ø 60	-	14	M10	27	85	7000
24512R	24512RB	M10x75	35	75	ø 60	-	14	M10	27	110	7000
24514R	24514RB	M10x100	35	100	ø 60	-	14	M10	27	135	7000
24516R	24516RB	M10x125	35	125	ø 60	-	14	M10	27	160	7000
24518R/BF	24518RB/BF	M10x150	40	150	ø 60	8	-	M10	27	190	7000
24520R/BF	24520RB/BF	M10x175	40	175	ø 60	8	-	M10	27	215	7000
24522R/BF	24522RB/BF	M10x200	40	200	ø 60	8	-	M10	27	240	7000
24610R	24610RB	M12x50	35	50	ø 60	-	14	M12	27	85	7000
24612R	24612RB	M12x75	35	75	ø 60	-	14	M12	27	110	7000
24614R	24614RB	M12x100	35	100	ø 60	-	14	M12	27	135	7000
24616R	24616RB	M12x125	35	125	ø 60	-	14	M12	27	160	7000
24618R/BF	24618RB/BF	M12x150	40	150	ø 60	10	-	M12	27	190	7000
24620R/BF	24620RB/BF	M12x175	40	175	ø 60	10	-	M12	27	215	7000
24622R/BF	24622RB/BF	M12x200	40	200	ø 60	10	-	M12	27	240	7000
24710R	24710RB	M14x75	35	75	ø 60	-	14	M14	27	110	7000
24712R	24712RB	M14x100	35	100	ø 60	-	14	M14	27	135	7000
24714R	24714RB	M14x125	35	125	ø 60	-	14	M14	27	160	7000
24716R	24716RB	M14x150	35	150	ø 60	-	14	M14	27	185	7000
24718R	24718RB	M14x175	35	175	ø 60	-	14	M14	27	210	7000
24814R	24814RB	M16x75	40	75	ø 60	13	-	M16	27	115	7000
24816R	24816RB	M16x100	40	100	ø 60	13	-	M16	27	140	7000
24818R	24818RB	M16x125	40	125	ø 60	13	-	M16	27	165	7000
24820R	24820RB	M16x150	40	150	ø 60	13	-	M16	27	190	7000
24822R	24822RB	M16x175	40	175	ø 60	13	-	M16	27	215	7000
24824R	24824RB	M16x200	40	200	ø 60	13	-	M16	27	240	7000
24910R	24910RB	M20x75	40	75	ø 60	17	-	M20	27	115	7000
24912R	24912RB	M20x100	40	100	ø 60	17	-	M20	27	140	7000
24914R	24914RB	M20x125	40	125	ø 60	17	-	M20	27	165	7000
24916R	24916RB	M20x150	40	150	ø 60	17	-	M20	27	190	7000
24918R	24918RB	M20x175	40	175	ø 60	17	-	M20	27	215	7000
24920R	24920RB	M20x200	40	200	ø 60	17	-	M20	27	240	7000
24922R	24922RB	M20x225	40	225	ø 60	17	-	M20	27	265	7000
24924R	24924RB	M20x250	40	250	ø 60	17	-	M20	27	290	7000



NBR

EPDM

CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	
24900/10R	24900/10RB	M10x50	37	50	ø 80	-	14	M10	30	87	10000
25000/10R	25000/10RB	M10x75	37	75	ø 80	-	14	M10	30	112	10000
25002/10R	25002/10RB	M10x100	37	100	ø 80	-	14	M10	30	137	10000
25004/10R	25004/10RB	M10x125	37	125	ø 80	-	14	M10	30	162	10000
25006/10R/BF	25006/10RB/BF	M10x150	42	150	ø 80	8	-	M10	30	192	10000
25008/10R/BF	25008/10RB/BF	M10x175	42	175	ø 80	8	-	M10	30	217	10000
25010/10R/BF	25010/10RB/BF	M10x200	42	200	ø 80	8	-	M10	30	242	10000
24900/12R	24900/12RB	M12x50	37	50	ø 80	-	14	M12	30	87	10000
25000/12R	25000/12RB	M12x75	37	75	ø 80	-	14	M12	30	112	10000
25002/12R	25002/12RB	M12x100	37	100	ø 80	-	14	M12	30	137	10000
25004/12R	25004/12RB	M12x125	37	125	ø 80	-	14	M12	30	162	10000
25006/12R/BF	25006/12RB/BF	M12x150	42	150	ø 80	10	-	M12	30	192	10000
25008/12R/BF	25008/12RB/BF	M12x175	42	175	ø 80	10	-	M12	30	217	10000
25010/12R/BF	25010/12RB/BF	M12x200	42	200	ø 80	10	-	M12	30	242	10000
25000R	25000RB	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	30	110	10000
25002R	25002RB	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	30	135	10000
25004R	25004RB	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	30	160	10000
25006R	25006RB	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	30	185	10000
25008R	25008RB	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	30	210	10000
25020R	25020RB	M16x75	42	75	ø 80	13	-	M16	30	117	10000
25022R	25022RB	M16x100	42	100	ø 80	13	-	M16	30	142	10000
25024R	25024RB	M16x125	42	125	ø 80	13	-	M16	30	167	10000
25026R	25026RB	M16x150	42	150	ø 80	13	-	M16	30	192	10000
25028R	25028RB	M16x175	42	175	ø 80	13	-	M16	30	217	10000
25030R	25030RB	M16x200	42	200	ø 80	13	-	M16	30	242	10000
25040R	25040RB	M20x75	42	75	ø 80	17	-	M20	30	117	10000
25042R	25042RB	M20x100	42	100	ø 80	17	-	M20	30	142	10000
25044R	25044RB	M20x125	42	125	ø 80	17	-	M20	30	167	10000
25046R	25046RB	M20x150	42	150	ø 80	17	-	M20	30	192	10000
25048R	25048RB	M20x175	42	175	ø 80	17	-	M20	30	217	10000
25050R	25050RB	M20x200	42	200	ø 80	17	-	M20	30	242	10000
25052R	25052RB	M20x225	42	225	ø 80	17	-	M20	30	267	10000
25054R	25054RB	M20x250	42	250	ø 80	17	-	M20	30	292	10000
25070R	25070RB	M24x75	42	75	ø 80	20	-	M24	30	117	10000
25072R	25072RB	M24x100	42	100	ø 80	20	-	M24	30	142	10000
25074R	25074RB	M24x125	42	125	ø 80	20	-	M24	30	167	10000
* 25076R	25076RB	M24x150	42	150	ø 80	20	-	M24	30	192	10000
* 25078R	25078RB	M24x175	42	175	ø 80	20	-	M24	30	217	10000
* 25080R	25080RB	M24x200	42	200	ø 80	20	-	M24	30	242	10000
25082R	25082RB	M24x225	42	225	ø 80	20	-	M24	30	267	10000
25084R	25084RB	M24x250	42	250	ø 80	20	-	M24	30	292	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

Piede Inox


VULCANIZZATO IGIENICO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 100, STELO SNODATO 10°

Features: HYGIENIC VULCANIZED BASE Ø 100, 10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components

INOX




NBR

EPDM

CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	
25100R	25100RB	M16x75	46	75	ø 100	13	-	M16	33	121	15000
25102R	25102RB	M16x100	46	100	ø 100	13	-	M16	33	146	15000
25104R	25104RB	M16x125	46	125	ø 100	13	-	M16	33	171	15000
25106R	25106RB	M16x150	46	150	ø 100	13	-	M16	33	196	15000
25108R	25108RB	M16x175	46	175	ø 100	13	-	M16	33	221	15000
25110R	25110RB	M16x200	46	200	ø 100	13	-	M16	33	246	15000
25120R	25120RB	M20x75	46	75	ø 100	17	-	M20	33	121	15000
25122R	25122RB	M20x100	46	100	ø 100	17	-	M20	33	146	15000
25124R	25124RB	M20x125	46	125	ø 100	17	-	M20	33	171	15000
25126R	25126RB	M20x150	46	150	ø 100	17	-	M20	33	196	15000
25128R	25128RB	M20x175	46	175	ø 100	17	-	M20	33	221	15000
25130R	25130RB	M20x200	46	200	ø 100	17	-	M20	33	246	15000
25132R	25132RB	M20x225	46	225	ø 100	17	-	M20	33	271	15000
25134R	25134RB	M20x250	46	250	ø 100	17	-	M20	33	296	15000
25150R	25150RB	M24x100	48	100	ø 100	20	-	M24	33	148	15000
25152R	25152RB	M24x125	48	125	ø 100	20	-	M24	33	173	15000
* 25154R	25154RB	M24x150	48	150	ø 100	20	-	M24	33	198	15000
* 25156R	25156RB	M24x175	48	175	ø 100	20	-	M24	33	223	15000
* 25158R	25158RB	M24x200	48	200	ø 100	20	-	M24	33	248	15000
25160R	25160RB	M24x225	48	225	ø 100	20	-	M24	33	273	15000
25162R	25162RB	M24x250	48	250	ø 100	20	-	M24	33	298	15000
25180R	25180RB	M30x100	48	100	ø 100	-	26	M30	33	148	15000
25182R	25182RB	M30x125	48	125	ø 100	-	26	M30	33	173	15000
* 25184R	25184RB	M30x150	48	150	ø 100	-	26	M30	33	198	15000
* 25186R	25186RB	M30x175	48	175	ø 100	-	26	M30	33	223	15000
* 25188R	25188RB	M30x200	48	200	ø 100	-	26	M30	33	248	15000
25200R	25200RB	M30x225	48	225	ø 100	-	26	M30	33	273	15000
25202R	25202RB	M30x250	48	250	ø 100	-	26	M30	33	298	15000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.



NBR



EPDM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	
25250R	25250RB	M16x75	49	75	Ø 120	13	-	M16	36	124	30000
25252R	25252RB	M16x100	49	100	Ø 120	13	-	M16	36	149	30000
25254R	25254RB	M16x125	49	125	Ø 120	13	-	M16	36	174	30000
25256R	25256RB	M16x150	49	150	Ø 120	13	-	M16	36	199	30000
25258R	25258RB	M16x175	49	175	Ø 120	13	-	M16	36	224	30000
25260R	25260RB	M16x200	49	200	Ø 120	13	-	M16	36	249	30000
25262R	25262RB	M20x75	49	75	Ø 120	17	-	M20	36	124	30000
25264R	25264RB	M20x100	49	100	Ø 120	17	-	M20	36	149	30000
25266R	25266RB	M20x125	49	125	Ø 120	17	-	M20	36	174	30000
25268R	25268RB	M20x150	49	150	Ø 120	17	-	M20	36	199	30000
25270R	25270RB	M20x175	49	175	Ø 120	17	-	M20	36	224	30000
25272R	25272RB	M20x200	49	200	Ø 120	17	-	M20	36	249	30000
25274R	25274RB	M20x225	49	225	Ø 120	17	-	M20	36	274	30000
25276R	25276RB	M20x250	49	250	Ø 120	17	-	M20	36	299	30000
25278R	25278RB	M24x100	51	100	Ø 120	20	-	M24	36	151	30000
25280R	25280R	M24x125	51	125	Ø 120	20	-	M24	36	176	30000
* 25282R	25282RB	M24x150	51	150	Ø 120	20	-	M24	36	201	30000
* 25284R	25284RB	M24x175	51	175	Ø 120	20	-	M24	36	226	30000
* 25286R	25286RB	M24x200	51	200	Ø 120	20	-	M24	36	251	30000
* 25288R	25288RB	M24x225	51	225	Ø 120	20	-	M24	36	276	30000
25290R	25290RB	M24x250	51	250	Ø 120	20	-	M24	36	301	30000
25292R	25292RB	M30x100	51	100	Ø 120	-	26	M30	36	151	30000
25294R	25294RB	M30x125	51	125	Ø 120	-	26	M30	36	176	30000
* 25296R	25296RB	M30x150	51	150	Ø 120	-	26	M30	36	201	30000
* 25298R	25298RB	M30x175	51	175	Ø 120	-	26	M30	36	226	30000
* 25300R	25300RB	M30x200	51	200	Ø 120	-	26	M30	36	251	30000
25302R	25302RB	M30x225	51	225	Ø 120	-	26	M30	36	276	30000
25304R	25304RB	M30x250	51	250	Ø 120	-	26	M30	36	301	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

Piede Inox


VULCANIZZATO IGIENICO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 60 CON FISSAGGIO, STELO SNODATO 10°

Features: HYGIENIC VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60, 10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components

INOX




NBR



EPDM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	I	
24510R/F	24510RB/F	M10x50	35	50	ø 60	-	14	M10	27	85	45	7000
24512R/F	24512RB/F	M10x75	35	75	ø 60	-	14	M10	27	110	45	7000
24514R/F	24514RB/F	M10x100	35	100	ø 60	-	14	M10	27	135	45	7000
24516R/F	24516RB/F	M10x125	35	125	ø 60	-	14	M10	27	160	45	7000
24518R/BF/F	24518RB/BF/F	M10x150	40	150	ø 60	8	-	M10	27	190	45	7000
24520R/BF/F	24520RB/BF/F	M10x175	40	175	ø 60	8	-	M10	27	215	45	7000
24522R/BF/F	24522RB/BF/F	M10x200	40	200	ø 60	8	-	M10	27	240	45	7000
24610R/F	24610RB/F	M12x50	35	50	ø 60	-	14	M12	27	85	45	7000
24612R/F	24612RB/F	M12x75	35	75	ø 60	-	14	M12	27	110	45	7000
24614R/F	24614RB/F	M12x100	35	100	ø 60	-	14	M12	27	135	45	7000
24616R/F	24616RB/F	M12x125	35	125	ø 60	-	14	M12	27	160	45	7000
24618R/BF/F	24618RB/BF/F	M12x150	40	150	ø 60	10	-	M12	27	190	45	7000
24620R/BF/F	24620RB/BF/F	M12x175	40	175	ø 60	10	-	M12	27	215	45	7000
24622R/BF/F	24622RB/BF/F	M12x200	40	200	ø 60	10	-	M12	27	240	45	7000
24710R/F	24710RB/F	M14x75	35	75	ø 60	-	14	M14	27	110	45	7000
24712R/F	24712RB/F	M14x100	35	100	ø 60	-	14	M14	27	135	45	7000
24714R/F	24714RB/F	M14x125	35	125	ø 60	-	14	M14	27	160	45	7000
24716R/F	24716RB/F	M14x150	35	150	ø 60	-	14	M14	27	185	45	7000
24718R/F	24718RB/F	M14x175	35	175	ø 60	-	14	M14	27	210	45	7000
24814R/F	24814RB/F	M16x75	40	75	ø 60	13	-	M16	27	115	45	7000
24816R/F	24816RB/F	M16x100	40	100	ø 60	13	-	M16	27	140	45	7000
24818R/F	24818RB/F	M16x125	40	125	ø 60	13	-	M16	27	165	45	7000
24820R/F	24820RB/F	M16x150	40	150	ø 60	13	-	M16	27	190	45	7000
24822R/F	24822RB/F	M16x175	40	175	ø 60	13	-	M16	27	215	45	7000
24824R/F	24824RB/F	M16x200	40	200	ø 60	13	-	M16	27	240	45	7000
24910R/F	24910RB/F	M20x75	40	75	ø 60	17	-	M20	27	115	45	7000
24912R/F	24912RB/F	M20x100	40	100	ø 60	17	-	M20	27	140	45	7000
24914R/F	24914RB/F	M20x125	40	125	ø 60	17	-	M20	27	165	45	7000
24916R/F	24916RB/F	M20x150	40	150	ø 60	17	-	M20	27	190	45	7000
24918R/F	24918RB/F	M20x175	40	175	ø 60	17	-	M20	27	215	45	7000
24920R/F	24920RB/F	M20x200	40	200	ø 60	17	-	M20	27	240	45	7000
24922R/F	24922RB/F	M20x225	40	225	ø 60	17	-	M20	27	265	45	7000
24924R/F	24924RB/F	M20x250	40	250	ø 60	17	-	M20	27	290	45	7000



NBR



EPDM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	I	
24510R/FF	24510RB/FF	M10x50	35	50	ø 60	-	14	M10	27	85	90	7000
24512R/FF	24512RB/FF	M10x75	35	75	ø 60	-	14	M10	27	110	90	7000
24514R/FF	24514RB/FF	M10x100	35	100	ø 60	-	14	M10	27	135	90	7000
24516R/FF	24516RB/FF	M10x125	35	125	ø 60	-	14	M10	27	160	90	7000
24518R/BF/FF	24518RB/BF/FF	M10x150	40	150	ø 60	8	-	M10	27	190	90	7000
24520R/BF/FF	24520RB/BF/FF	M10x175	40	175	ø 60	8	-	M10	27	215	90	7000
24522R/BF/FF	24522RB/BF/FF	M10x200	40	200	ø 60	8	-	M10	27	240	90	7000
24610R/FF	24610RB/FF	M12x50	35	50	ø 60	-	14	M12	27	85	90	7000
24612R/FF	24612RB/FF	M12x75	35	75	ø 60	-	14	M12	27	110	90	7000
24614R/FF	24614RB/FF	M12x100	35	100	ø 60	-	14	M12	27	135	90	7000
24616R/FF	24616RB/FF	M12x125	35	125	ø 60	-	14	M12	27	160	90	7000
24618R/BF/FF	24618RB/BF/FF	M12x150	40	150	ø 60	10	-	M12	27	190	90	7000
24620R/BF/FF	24620RB/BF/FF	M12x175	40	175	ø 60	10	-	M12	27	215	90	7000
24622R/BF/FF	24622RB/BF/FF	M12x200	40	200	ø 60	10	-	M12	27	240	90	7000
24710R/FF	24710RB/FF	M14x75	35	75	ø 60	-	14	M14	27	110	90	7000
24712R/FF	24712RB/FF	M14x100	35	100	ø 60	-	14	M14	27	135	90	7000
24714R/FF	24714RB/FF	M14x125	35	125	ø 60	-	14	M14	27	160	90	7000
24716R/FF	24716RB/FF	M14x150	35	150	ø 60	-	14	M14	27	185	90	7000
24718R/FF	24718RB/FF	M14x175	35	175	ø 60	-	14	M14	27	210	90	7000
24814R/FF	24814RB/FF	M16x75	40	75	ø 60	13	-	M16	27	115	90	7000
24816R/FF	24816RB/FF	M16x100	40	100	ø 60	13	-	M16	27	140	90	7000
24818R/FF	24818RB/FF	M16x125	40	125	ø 60	13	-	M16	27	165	90	7000
24820R/FF	24820RB/FF	M16x150	40	150	ø 60	13	-	M16	27	190	90	7000
24822R/FF	24822RB/FF	M16x175	40	175	ø 60	13	-	M16	27	215	90	7000
24824R/FF	24824RB/FF	M16x200	40	200	ø 60	13	-	M16	27	240	90	7000
24910R/FF	24910RB/FF	M20x75	40	75	ø 60	17	-	M20	27	115	90	7000
24912R/FF	24912RB/FF	M20x100	40	100	ø 60	17	-	M20	27	140	90	7000
24914R/FF	24914RB/FF	M20x125	40	125	ø 60	17	-	M20	27	165	90	7000
24916R/FF	24916RB/FF	M20x150	40	150	ø 60	17	-	M20	27	190	90	7000
24918R/FF	24918RB/FF	M20x175	40	175	ø 60	17	-	M20	27	215	90	7000
24920R/FF	24920RB/FF	M20x200	40	200	ø 60	17	-	M20	27	240	90	7000
24922R/FF	24922RB/FF	M20x225	40	225	ø 60	17	-	M20	27	265	90	7000
24924R/FF	24924RB/FF	M20x250	40	250	ø 60	17	-	M20	27	290	90	7000

Piede Inox


VULCANIZZATO IGIENICO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 80 CON FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°

Features: HYGIENIC VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 80,
10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components

INOX



NBR




EPDM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS										CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	I		
24900/10R/F	24900/10RB/F	M10x50	37	50	ø 80	-	14	M10	30	87	54	10000	
25000/10R/F	25000/10RB/F	M10x75	37	75	ø 80	-	14	M10	30	112	54	10000	
25002/10R/F	25002/10RB/F	M10x100	37	100	ø 80	-	14	M10	30	137	54	10000	
25004/10R/F	25004/10RB/F	M10x125	37	125	ø 80	-	14	M10	30	162	54	10000	
25006/10R/BF/F	25006/10RB/BF/F	M10x150	42	150	ø 80	8	-	M10	30	192	54	10000	
25008/10R/BF/F	25008/10RB/BF/F	M10x175	42	175	ø 80	8	-	M10	30	217	54	10000	
25010/10R/BF/F	25010/10RB/BF/F	M10x200	42	200	ø 80	8	-	M10	30	242	54	10000	
24900/12R/F	24900/12RB/F	M12x50	37	50	ø 80	-	14	M12	30	87	54	10000	
25000/12R/F	25000/12RB/F	M12x75	37	75	ø 80	-	14	M12	30	112	54	10000	
25002/12R/F	25002/12RB/F	M12x100	37	100	ø 80	-	14	M12	30	137	54	10000	
25004/12R/F	25004/12RB/F	M12x125	37	125	ø 80	-	14	M12	30	162	54	10000	
25006/12R/BF/F	25006/12RB/BF/F	M12x150	42	150	ø 80	10	-	M12	30	192	54	10000	
25008/12R/BF/F	25008/12RB/BF/F	M12x175	42	175	ø 80	10	-	M12	30	217	54	10000	
25010/12R/BF/F	25010/12RB/BF/F	M12x200	42	200	ø 80	10	-	M12	30	242	54	10000	
25000R/F	25000RB/F	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	30	110	54	10000	
25002R/F	25002RB/F	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	30	135	54	10000	
25004R/F	25004RB/F	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	30	160	54	10000	
25006R/F	25006RB/F	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	30	185	54	10000	
25008R/F	25008RB/F	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	30	210	54	10000	
25020R/F	25020RB/F	M16x75	42	75	ø 80	13	-	M16	30	117	54	10000	
25022R/F	25022RB/F	M16x100	42	100	ø 80	13	-	M16	30	142	54	10000	
25024R/F	25024RB/F	M16x125	42	125	ø 80	13	-	M16	30	167	54	10000	
25026R/F	25026RB/F	M16x150	42	150	ø 80	13	-	M16	30	192	54	10000	
25028R/F	25028RB/F	M16x175	42	175	ø 80	13	-	M16	30	217	54	10000	
25030R/F	25030RB/F	M16x200	42	200	ø 80	13	-	M16	30	242	54	10000	
25040R/F	25040RB/F	M20x75	42	75	ø 80	17	-	M20	30	117	54	10000	
25042R/F	25042RB/F	M20x100	42	100	ø 80	17	-	M20	30	142	54	10000	
25044R/F	25044RB/F	M20x125	42	125	ø 80	17	-	M20	30	167	54	10000	
25046R/F	25046RB/F	M20x150	42	150	ø 80	17	-	M20	30	192	54	10000	
25048R/F	25048RB/F	M20x175	42	175	ø 80	17	-	M20	30	217	54	10000	
25050R/F	25050RB/F	M20x200	42	200	ø 80	17	-	M20	30	242	54	10000	
25052R/F	25052RB/F	M20x225	42	225	ø 80	17	-	M20	30	267	54	10000	
25054R/F	25054RB/F	M20x250	42	250	ø 80	17	-	M20	30	292	54	10000	
25070R/F	25070RB/F	M24x75	42	75	ø 80	20	-	M24	30	117	54	10000	
25072R/F	25072RB/F	M24x100	42	100	ø 80	20	-	M24	30	142	54	10000	
25074R/F	25074RB/F	M24x125	42	125	ø 80	20	-	M24	30	167	54	10000	
25076R/F	25076RB/F	M24x150	42	150	ø 80	20	-	M24	30	192	54	10000	
25078R/F	25078RB/F	M24x175	42	175	ø 80	20	-	M24	30	217	54	10000	
25080R/F	25080RB/F	M24x200	42	200	ø 80	20	-	M24	30	242	54	10000	
25082R/F	25082RB/F	M24x225	42	225	ø 80	20	-	M24	30	267	54	10000	
25084R/F	25084RB/F	M24x250	42	250	ø 80	20	-	M24	30	292	54	10000	

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	I	
24900/10R/FF	24900/10RB/FF	M10x50	37	50	ø 80	-	14	M10	30	87	108	10000
25000/10R/FF	25000/10RB/FF	M10x75	37	75	ø 80	-	14	M10	30	112	108	10000
25002/10R/FF	25002/10RB/FF	M10x100	37	100	ø 80	-	14	M10	30	137	108	10000
25004/10R/FF	25004/10RB/FF	M10x125	37	125	ø 80	-	14	M10	30	162	108	10000
25006/10R/BF/FF	25006/10RB/BF/FF	M10x150	42	150	ø 80	8	-	M10	30	192	108	10000
25008/10R/BF/FF	25008/10RB/BF/FF	M10x175	42	175	ø 80	8	-	M10	30	217	108	10000
25010/10R/BF/FF	25010/10RB/BF/FF	M10x200	42	200	ø 80	8	-	M10	30	242	108	10000
24900/12R/FF	24900/12RB/FF	M12x50	37	50	ø 80	-	14	M12	30	87	108	10000
25000/12R/FF	25000/12RB/FF	M12x75	37	75	ø 80	-	14	M12	30	112	108	10000
25002/12R/FF	25002/12RB/FF	M12x100	37	100	ø 80	-	14	M12	30	137	108	10000
25004/12R/FF	25004/12RB/FF	M12x125	37	125	ø 80	-	14	M12	30	162	108	10000
25006/12R/BF/FF	25006/12RB/BF/FF	M12x150	42	150	ø 80	10	-	M12	30	192	108	10000
25008/12R/BF/FF	25008/12RB/BF/FF	M12x175	42	175	ø 80	10	-	M12	30	217	108	10000
25010/12R/BF/FF	25010/12RB/BF/FF	M12x200	42	200	ø 80	10	-	M12	30	242	108	10000
25000R/FF	25000RB/FF	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	30	110	108	10000
25002R/FF	25002RB/FF	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	30	135	108	10000
25004R/FF	25004RB/FF	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	30	160	108	10000
25006R/FF	25006RB/FF	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	30	185	108	10000
25008R/FF	25008RB/FF	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	30	210	108	10000
25020R/FF	25020RB/FF	M16x75	42	75	ø 80	13	-	M16	30	117	108	10000
25022R/FF	25022RB/FF	M16x100	42	100	ø 80	13	-	M16	30	142	108	10000
25024R/FF	25024RB/FF	M16x125	42	125	ø 80	13	-	M16	30	167	108	10000
25026R/FF	25026RB/FF	M16x150	42	150	ø 80	13	-	M16	30	192	108	10000
25028R/FF	25028RB/FF	M16x175	42	175	ø 80	13	-	M16	30	217	108	10000
25030R/FF	25030RB/FF	M16x200	42	200	ø 80	13	-	M16	30	242	108	10000
25040R/FF	25040RB/FF	M20x75	42	75	ø 80	17	-	M20	30	117	108	10000
25042R/FF	25042RB/FF	M20x100	42	100	ø 80	17	-	M20	30	142	108	10000
25044R/FF	25044RB/FF	M20x125	42	125	ø 80	17	-	M20	30	167	108	10000
25046R/FF	25046RB/FF	M20x150	42	150	ø 80	17	-	M20	30	192	108	10000
25048R/FF	25048RB/FF	M20x175	42	175	ø 80	17	-	M20	30	217	108	10000
25050R/FF	25050RB/FF	M20x200	42	200	ø 80	17	-	M20	30	242	108	10000
25052R/FF	25052RB/FF	M20x225	42	225	ø 80	17	-	M20	30	267	108	10000
25054R/FF	25054RB/FF	M20x250	42	250	ø 80	17	-	M20	30	292	108	10000
25070R/FF	25070RB/FF	M24x75	42	75	ø 80	20	-	M24	30	117	108	10000
25072R/FF	25072RB/FF	M24x100	42	100	ø 80	20	-	M24	30	142	108	10000
25074R/FF	25074RB/FF	M24x125	42	125	ø 80	20	-	M24	30	167	108	10000
* 25076R/FF	25076RB/FF	M24x150	42	150	ø 80	20	-	M24	30	192	108	10000
* 25078R/FF	25078RB/FF	M24x175	42	175	ø 80	20	-	M24	30	217	108	10000
* 25080R/FF	25080RB/FF	M24x200	42	200	ø 80	20	-	M24	30	242	108	10000
* 25082R/FF	25082RB/FF	M24x225	42	225	ø 80	20	-	M24	30	267	108	10000
* 25084R/FF	25084RB/FF	M24x250	42	250	ø 80	20	-	M24	30	292	108	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice - Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

Piede Inox


VULCANIZZATO IGIENICO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 100 CON FISSAGGIO, STELO SNODATO 10°

Features: HYGIENIC VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 100, 10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components

INOX



Disponibile in
Aisi 316 solo per
gomma EPDM blu
Aisi 316 Available
only for blue
EPDM

NBR

EPDM


CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	I	
25100R/F	25100RB/F	M16x75	46	75	ø 100	13	-	M16	33	121	69	15000
25102R/F	25102RB/F	M16x100	46	100	ø 100	13	-	M16	33	146	69	15000
25104R/F	25104RB/F	M16x125	46	125	ø 100	13	-	M16	33	171	69	15000
25106R/F	25106RB/F	M16x150	46	150	ø 100	13	-	M16	33	196	69	15000
25108R/F	25108RB/F	M16x175	46	175	ø 100	13	-	M16	33	221	69	15000
25110R/F	25110RB/F	M16x200	46	200	ø 100	13	-	M16	33	246	69	15000
25120R/F	25120RB/F	M20x75	46	75	ø 100	17	-	M20	33	121	69	15000
25122R/F	25122RB/F	M20x100	46	100	ø 100	17	-	M20	33	146	69	15000
25124R/F	25124RB/F	M20x125	46	125	ø 100	17	-	M20	33	171	69	15000
25126R/F	25126RB/F	M20x150	46	150	ø 100	17	-	M20	33	196	69	15000
25128R/F	25128RB/F	M20x175	46	175	ø 100	17	-	M20	33	221	69	15000
25130R/F	25130RB/F	M20x200	46	200	ø 100	17	-	M20	33	246	69	15000
25132R/F	25132RB/F	M20x225	46	225	ø 100	17	-	M20	33	271	69	15000
25134R/F	25134RB/F	M20x250	46	250	ø 100	17	-	M20	33	296	69	15000
25150R/F	25150RB/F	M24x100	48	100	ø 100	20	-	M24	33	148	69	15000
25152R/F	25152RB/F	M24x125	48	125	ø 100	20	-	M24	33	173	69	15000
* 25154R/F	25154RB/F	M24x150	48	150	ø 100	20	-	M24	33	198	69	15000
25156R/F	25156RB/F	M24x175	48	175	ø 100	20	-	M24	33	223	69	15000
* 25158R/F	25158RB/F	M24x200	48	200	ø 100	20	-	M24	33	248	69	15000
25160R/F	25160RB/F	M24x225	48	225	ø 100	20	-	M24	33	273	69	15000
25162R/F	25162RB/F	M24x250	48	250	ø 100	20	-	M24	33	298	69	15000
25180R/F	25180RB/F	M30x100	48	100	ø 100	-	26	M30	33	148	69	15000
25182R/F	25182RB/F	M30x125	48	125	ø 100	-	26	M30	33	173	69	15000
* 25184R/F	25184RB/F	M30x150	48	150	ø 100	-	26	M30	33	198	69	15000
25186R/F	25186RB/F	M30x175	48	175	ø 100	-	26	M30	33	223	69	15000
* 25188R/F	25188RB/F	M30x200	48	200	ø 100	-	26	M30	33	248	69	15000
25200R/F	25200RB/F	M30x225	48	225	ø 100	-	26	M30	33	273	69	15000
25202R/F	25202RB/F	M30x250	48	250	ø 100	-	26	M30	33	298	69	15000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 120 CON FISSAGGIO, STELO SNODATO 10°

Features: HYGIENIC VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 120, 10° ARTICULATED STEM

Disponibile in
Aisi 316 solo per
gomma EPDM blu
Aisi 316 Available
only for blue
EPDM



NBR

EPDM

CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
Gomma NBR	Gomma EPDM blu		A	B	D			F	G	H	I	
25250R/F	25250RB/F	M16x75	49	75	Ø 120	13	-	M16	36	124	80	30000
25252R/F	25252RB/F	M16x100	49	100	Ø 120	13	-	M16	36	149	80	30000
25254R/F	25254RB/F	M16x125	49	125	Ø 120	13	-	M16	36	174	80	30000
25256R/F	25256RB/F	M16x150	49	150	Ø 120	13	-	M16	36	199	80	30000
25258R/F	25258RB/F	M16x175	49	175	Ø 120	13	-	M16	36	224	80	30000
25260R/F	25260RB/F	M16x200	49	200	Ø 120	13	-	M16	36	249	80	30000
25262R/F	25262RB/F	M20x75	49	75	Ø 120	17	-	M20	36	124	80	30000
25264R/F	25264RB/F	M20x100	49	100	Ø 120	17	-	M20	36	149	80	30000
25266R/F	25266RB/F	M20x125	49	125	Ø 120	17	-	M20	36	174	80	30000
25268R/F	25268RB/F	M20x150	49	150	Ø 120	17	-	M20	36	199	80	30000
25270R/F	25270RB/F	M20x175	49	175	Ø 120	17	-	M20	36	224	80	30000
25272R/F	25272RB/F	M20x200	49	200	Ø 120	17	-	M20	36	249	80	30000
25274R/F	25274RB/F	M20x225	49	225	Ø 120	17	-	M20	36	274	80	30000
25276R/F	25276RB/F	M20x250	49	250	Ø 120	17	-	M20	36	299	80	30000
25278R/F	25278RB/F	M24x100	51	100	Ø 120	20	-	M24	36	151	80	30000
25280R/F	25280RB/F	M24x125	51	125	Ø 120	20	-	M24	36	176	80	30000
* 25282R/F	25282RB/F	M24x150	51	150	Ø 120	20	-	M24	36	201	80	30000
25284R/F	25284RB/F	M24x175	51	175	Ø 120	20	-	M24	36	226	80	30000
* 25286R/F	25286RB/F	M24x200	51	200	Ø 120	20	-	M24	36	251	80	30000
25288R/F	25288RB/F	M24x225	51	225	Ø 120	20	-	M24	36	276	80	30000
25290R/F	25290RB/F	M24x250	51	250	Ø 120	20	-	M24	36	301	80	30000
25292R/F	25292RB/F	M30x100	51	100	Ø 120	-	26	M30	36	151	80	30000
25294R/F	25294RB/F	M30x125	51	125	Ø 120	-	26	M30	36	176	80	30000
* 25296R/F	25296RB/F	M30x150	51	150	Ø 120	-	26	M30	36	201	80	30000
25298R/F	25298RB/F	M30x175	51	175	Ø 120	-	26	M30	36	226	80	30000
* 25300R/F	25300RB/F	M30x200	51	200	Ø 120	-	26	M30	36	251	80	30000
25302R/F	25302RB/F	M30x225	51	225	Ø 120	-	26	M30	36	276	80	30000
25304R/F	25304RB/F	M30x250	51	250	Ø 120	-	26	M30	36	301	80	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

Piede Inox


VULCANIZZATO IGIENICO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 120 CON DOPPIO FISSAGGIO, STELO SNODATO 10°

Features: HYGIENIC VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 120, DOUBLE FIXING, 10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components

INOX




CODICE - CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
25250R/FF	M16x75	49	75	ø 120	13	-	M16	36	124	160	30000
25252R/FF	M16x100	49	100	ø 120	13	-	M16	36	149	160	30000
25254R/FF	M16x125	49	125	ø 120	13	-	M16	36	174	160	30000
25256R/FF	M16x150	49	150	ø 120	13	-	M16	36	199	160	30000
25258R/FF	M16x175	49	175	ø 120	13	-	M16	36	224	160	30000
25260R/FF	M16x200	49	200	ø 120	13	-	M16	36	249	160	30000
25262R/FF	M20x75	49	75	ø 120	17	-	M20	36	124	160	30000
25264R/FF	M20x100	49	100	ø 120	17	-	M20	36	149	160	30000
25266R/FF	M20x125	49	125	ø 120	17	-	M20	36	174	160	30000
25268R/FF	M20x150	49	150	ø 120	17	-	M20	36	199	160	30000
25270R/FF	M20x175	49	175	ø 120	17	-	M20	36	224	160	30000
25272R/FF	M20x200	49	200	ø 120	17	-	M20	36	249	160	30000
25274R/FF	M20x225	49	225	ø 120	17	-	M20	36	274	160	30000
25276R/FF	M20x250	49	250	ø 120	17	-	M20	36	299	160	30000
25278R/FF	M24x100	51	100	ø 120	20	-	M24	36	151	160	30000
25280R/FF	M24x125	51	125	ø 120	20	-	M24	36	176	160	30000
25282R/FF	M24x150	51	150	ø 120	20	-	M24	36	201	160	30000
25284R/FF	M24x175	51	175	ø 120	20	-	M24	36	226	160	30000
25286R/FF	M24x200	51	200	ø 120	20	-	M24	36	251	160	30000
25288R/FF	M24x225	51	225	ø 120	20	-	M24	36	276	160	30000
25290R/FF	M24x250	51	250	ø 120	20	-	M24	36	301	160	30000
25292R/FF	M30x100	51	100	ø 120	-	26	M30	36	151	160	30000
25294R/FF	M30x125	51	125	ø 120	-	26	M30	36	176	160	30000
25296R/FF	M30x150	51	150	ø 120	-	26	M30	36	201	160	30000
25298R/FF	M30x175	51	175	ø 120	-	26	M30	36	226	160	30000
25300R/FF	M30x200	51	200	ø 120	-	26	M30	36	251	160	30000
25302R/FF	M30x225	51	225	ø 120	-	26	M30	36	276	160	30000
25304R/FF	M30x250	51	250	ø 120	-	26	M30	36	301	160	30000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

LINEA VULCANIZZATA *VULCANIZED LINE*

- Materiale base e stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
Gomma NBR 80 shore
Stelo snodato 10°
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Screw and base material: 1.4301 (1.4401 on request).*
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore
Articulated screw 10°
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request




CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
24400	M8x25	26	25	Ø 40	6	M8	15	51	3000
24402	M8x50	26	50	Ø 40	6	M8	15	76	3000
24404	M8x75	26	75	Ø 40	6	M8	15	101	3000
24406	M10x25	26	25	Ø 40	8	M10	15	51	3000
24408	M10x50	26	50	Ø 40	8	M10	15	76	3000
24410	M10x75	26	75	Ø 40	8	M10	15	101	3000
24412	M10x100	26	100	Ø 40	8	M10	15	126	3000
24414	M10x125	26	125	Ø 40	8	M10	15	151	3000
24416	M12x50	26	50	Ø 40	10	M12	15	76	3000
24418	M12x75	26	75	Ø 40	10	M12	15	101	3000
24420	M12x100	26	100	Ø 40	10	M12	15	126	3000
24422	M12x125	26	125	Ø 40	10	M12	15	151	3000
24424	M12x150	26	150	Ø 40	10	M12	15	176	3000


* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 50, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BASE Ø 50, 10° ARTICULATED STEM



ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX



AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE


CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request




CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	
24500	M10x50	29	50	ø 50	-	14	M10	19	79	4000
24502	M10x75	29	75	ø 50	-	14	M10	19	104	4000
24504	M10x100	29	100	ø 50	-	14	M10	19	129	4000
24506	M10x125	29	125	ø 50	-	14	M10	19	154	4000
24507/BF	M10x150	32	150	ø 50	8	-	M10	19	182	4000
24508/BF	M10x175	32	175	ø 50	8	-	M10	19	207	4000
24509/BF	M10x200	32	200	ø 50	8	-	M10	19	232	4000
24600	M12x50	29	50	ø 50	-	14	M12	19	79	4000
24602	M12x75	29	75	ø 50	-	14	M12	19	104	4000
24604	M12x100	29	100	ø 50	-	14	M12	19	129	4000
24606	M12x125	29	125	ø 50	-	14	M12	19	154	4000
24607/BF	M12x150	32	150	ø 50	10	-	M12	19	182	4000
24608/BF	M12x175	32	175	ø 50	10	-	M12	19	207	4000
24609/BF	M12x200	32	200	ø 50	10	-	M12	19	232	4000
24700	M14x75	29	75	ø 50	-	14	M14	19	104	4000
24702	M14x100	29	100	ø 50	-	14	M14	19	129	4000
24704	M14x125	29	125	ø 50	-	14	M14	19	154	4000
24706	M14x150	29	150	ø 50	-	14	M14	19	179	4000
24708	M14x175	29	175	ø 50	-	14	M14	19	204	4000
24800	M16x75	32	75	ø 50	13	-	M16	19	107	4000
24802	M16x100	32	100	ø 50	13	-	M16	19	132	4000
24804	M16x125	32	125	ø 50	13	-	M16	19	157	4000
24806	M16x150	32	150	ø 50	13	-	M16	19	182	4000
24808	M16x175	32	175	ø 50	13	-	M16	19	207	4000
24810	M16x200	32	200	ø 50	13	-	M16	19	232	4000

* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request





CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	
24510	M10x50	32	50	ø 60	-	14	M10	22	82	7000
24512	M10x75	32	75	ø 60	-	14	M10	22	107	7000
24514	M10x100	32	100	ø 60	-	14	M10	22	132	7000
24516	M10x125	32	125	ø 60	-	14	M10	22	157	7000
24518/BF	M10x150	35	150	ø 60	8	-	M10	22	185	7000
24520/BF	M10x175	35	175	ø 60	8	-	M10	22	210	7000
24522/BF	M10x200	35	200	ø 60	8	-	M10	22	235	7000
24610	M12x50	32	50	ø 60	-	14	M12	22	82	7000
24612	M12x75	32	75	ø 60	-	14	M12	22	107	7000
24614	M12x100	32	100	ø 60	-	14	M12	22	132	7000
24616	M12x125	32	125	ø 60	-	14	M12	22	157	7000
24618/BF	M12x150	35	150	ø 60	10	-	M12	22	185	7000
24620/BF	M12x175	35	175	ø 60	10	-	M12	22	210	7000
24622/BF	M12x200	35	200	ø 60	10	-	M12	22	235	7000
24710	M14x75	32	75	ø 60	-	14	M14	22	107	7000
24712	M14x100	32	100	ø 60	-	14	M14	22	132	7000
24714	M14x125	32	125	ø 60	-	14	M14	22	157	7000
24716	M14x150	32	150	ø 60	-	14	M14	22	182	7000
24718	M14x175	32	175	ø 60	-	14	M14	22	207	7000
24814	M16x75	35	75	ø 60	13	-	M16	22	110	7000
24816	M16x100	35	100	ø 60	13	-	M16	22	135	7000
24818	M16x125	35	125	ø 60	13	-	M16	22	160	7000
24820	M16x150	35	150	ø 60	13	-	M16	22	185	7000
24822	M16x175	35	175	ø 60	13	-	M16	22	210	7000
24824	M16x200	35	200	ø 60	13	-	M16	22	235	7000
24910	M20x75	35	75	ø 60	17	-	M20	22	110	7000
24912	M20x100	35	100	ø 60	17	-	M20	22	135	7000
24914	M20x125	35	125	ø 60	17	-	M20	22	160	7000
24916	M20x150	35	150	ø 60	17	-	M20	22	185	7000
24918	M20x175	35	175	ø 60	17	-	M20	22	210	7000
24920	M20x200	35	200	ø 60	17	-	M20	22	235	7000
24922	M20x225	35	225	ø 60	17	-	M20	22	260	7000
24924	M20x250	35	250	ø 60	17	-	M20	22	285	7000


* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 80, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BASE Ø 80, 10° ARTICULATED STEM



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10


A richiesta - On request




CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	
24900/10	M10x50	35	50	ø 80	-	14	M10	25	85	10000
25000/10	M10x75	35	75	ø 80	-	14	M10	25	110	10000
25002/10	M10x100	35	100	ø 80	-	14	M10	25	135	10000
25004/10	M10x125	35	125	ø 80	-	14	M10	25	160	10000
25006/10/BF	M10x150	38	150	ø 80	8	-	M10	25	188	10000
25008/10/BF	M10x175	38	175	ø 80	8	-	M10	25	213	10000
25010/10/BF	M10x200	38	200	ø 80	8	-	M10	25	238	10000
24900/12	M12x50	35	50	ø 80	-	14	M12	25	85	10000
25000/12	M12x75	35	75	ø 80	-	14	M12	25	110	10000
25002/12	M12x100	35	100	ø 80	-	14	M12	25	135	10000
25004/12	M12x125	35	125	ø 80	-	14	M12	25	160	10000
25006/12/BF	M12x150	38	150	ø 80	10	-	M12	25	188	10000
25008/12/BF	M12x175	38	175	ø 80	10	-	M12	25	213	10000
25010/12/BF	M12x200	38	200	ø 80	10	-	M12	25	238	10000
25000	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	25	110	10000
25002	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	25	135	10000
25004	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	25	160	10000
25006	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	25	185	10000
25008	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	25	210	10000
25020	M16x75	35	75	ø 80	13	-	M16	25	110	10000
25022	M16x100	38	100	ø 80	13	-	M16	25	138	10000
25024	M16x125	38	125	ø 80	13	-	M16	25	163	10000
25026	M16x150	38	150	ø 80	13	-	M16	25	188	10000
25028	M16x175	38	175	ø 80	13	-	M16	25	213	10000
25030	M16x200	38	200	ø 80	13	-	M16	25	238	10000
25040	M20x75	38	75	ø 80	17	-	M20	25	113	10000
25042	M20x100	38	100	ø 80	17	-	M20	25	138	10000
25044	M20x125	38	125	ø 80	17	-	M20	25	163	10000
25046	M20x150	38	150	ø 80	17	-	M20	25	188	10000
25048	M20x175	38	175	ø 80	17	-	M20	25	213	10000
25050	M20x200	38	200	ø 80	17	-	M20	25	238	10000
25052	M20x225	38	225	ø 80	17	-	M20	25	263	10000
25054	M20x250	38	250	ø 80	17	-	M20	25	288	10000
25070	M24x75	40	75	ø 80	20	-	M24	25	115	10000
25072	M24x100	40	100	ø 80	20	-	M24	25	140	10000
25074	M24x125	40	125	ø 80	20	-	M24	25	165	10000
* 25076	M24x150	40	150	ø 80	20	-	M24	25	190	10000
* 25078	M24x175	40	175	ø 80	20	-	M24	25	215	10000
* 25080	M24x200	40	200	ø 80	20	-	M24	25	240	10000
25082	M24x225	40	225	ø 80	20	-	M24	25	265	10000
25084	M24x250	40	250	ø 80	20	-	M24	25	290	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request




CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	
25100	M16x75	42	75	Ø 100	13	-	M16	28	117	15000
25102	M16x100	42	100	Ø 100	13	-	M16	28	142	15000
25104	M16x125	42	125	Ø 100	13	-	M16	28	167	15000
25106	M16x150	42	150	Ø 100	13	-	M16	28	192	15000
25108	M16x175	42	175	Ø 100	13	-	M16	28	217	15000
25110	M16x200	42	200	Ø 100	13	-	M16	28	242	15000
25120	M20x75	42	75	Ø 100	17	-	M20	28	117	15000
25122	M20x100	42	100	Ø 100	17	-	M20	28	142	15000
25124	M20x125	42	125	Ø 100	17	-	M20	28	167	15000
25126	M20x150	42	150	Ø 100	17	-	M20	28	192	15000
25128	M20x175	42	175	Ø 100	17	-	M20	28	217	15000
25130	M20x200	42	200	Ø 100	17	-	M20	28	242	15000
25132	M20x225	42	225	Ø 100	17	-	M20	28	267	15000
25134	M20x250	42	250	Ø 100	17	-	M20	28	292	15000
25150	M24x100	44	100	Ø 100	20	-	M24	28	144	15000
25152	M24x125	44	125	Ø 100	20	-	M24	28	169	15000
* 25154	M24x150	44	150	Ø 100	20	-	M24	28	194	15000
* 25156	M24x175	44	175	Ø 100	20	-	M24	28	219	15000
* 25158	M24x200	44	200	Ø 100	20	-	M24	28	244	15000
25160	M24x225	44	225	Ø 100	20	-	M24	28	269	15000
25162	M24x250	44	250	Ø 100	20	-	M24	28	294	15000
25180	M30x100	44	100	Ø 100	-	26	M30	28	144	15000
25182	M30x125	44	125	Ø 100	-	26	M30	28	169	15000
* 25184	M30x150	44	150	Ø 100	-	26	M30	28	194	15000
25186	M30x175	44	175	Ø 100	-	26	M30	28	219	15000
* 25188	M30x200	44	200	Ø 100	-	26	M30	28	244	15000
25200	M30x225	44	225	Ø 100	-	26	M30	28	269	15000
25202	M30x250	44	250	Ø 100	-	26	M30	28	294	15000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.


* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 120, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BASE Ø 120, 10° ARTICULATED STEM



ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX



AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10


A richiesta - On request




CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	
25250	M16x75	47	75	Ø 120	13	-	M16	32	122	30000
25252	M16x100	47	100	Ø 120	13	-	M16	32	147	30000
25254	M16x125	47	125	Ø 120	13	-	M16	32	172	30000
25256	M16x150	47	150	Ø 120	13	-	M16	32	197	30000
25258	M16x175	47	175	Ø 120	13	-	M16	32	222	30000
25260	M16x200	47	200	Ø 120	13	-	M16	32	247	30000
25262	M20x75	47	75	Ø 120	17	-	M20	32	122	30000
25264	M20x100	47	100	Ø 120	17	-	M20	32	147	30000
25266	M20x125	47	125	Ø 120	17	-	M20	32	172	30000
25268	M20x150	47	150	Ø 120	17	-	M20	32	197	30000
25270	M20x175	47	175	Ø 120	17	-	M20	32	222	30000
25272	M20x200	47	200	Ø 120	17	-	M20	32	247	30000
25274	M20x225	47	225	Ø 120	17	-	M20	32	272	30000
25276	M20x250	47	250	Ø 120	17	-	M20	32	297	30000
25278	M24x100	49	100	Ø 120	20	-	M24	32	149	30000
25280	M24x125	49	125	Ø 120	20	-	M24	32	174	30000
* 25282	M24x150	49	150	Ø 120	20	-	M24	32	199	30000
* 25284	M24x175	49	175	Ø 120	20	-	M24	32	224	30000
* 25286	M24x200	49	200	Ø 120	20	-	M24	32	249	30000
25288	M24x225	49	225	Ø 120	20	-	M24	32	274	30000
25290	M24x250	49	250	Ø 120	20	-	M24	32	299	30000
25292	M30x100	49	100	Ø 120	-	26	M30	32	149	30000
25294	M30x125	49	125	Ø 120	-	26	M30	32	174	30000
* 25296	M30x150	49	150	Ø 120	-	26	M30	32	199	30000
25298	M30x175	49	175	Ø 120	-	26	M30	32	224	30000
* 25300	M30x200	49	200	Ø 120	-	26	M30	32	249	30000
25302	M30x225	49	225	Ø 120	-	26	M30	32	274	30000
25304	M30x250	49	250	Ø 120	-	26	M30	32	299	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	
25306	M16x75	49	75	ø 150	13	-	M16	35	124	30000
25308	M16x100	49	100	ø 150	13	-	M16	35	149	30000
25310	M16x125	49	125	ø 150	13	-	M16	35	174	30000
25312	M16x150	49	150	ø 150	13	-	M16	35	199	30000
25314	M16x175	49	175	ø 150	13	-	M16	35	224	30000
25316	M16x200	49	200	ø 150	13	-	M16	35	249	30000
25318	M20x75	48	75	ø 150	17	-	M20	35	123	30000
25320	M20x100	48	100	ø 150	17	-	M20	35	148	30000
25322	M20x125	48	125	ø 150	17	-	M20	35	173	30000
25324	M20x150	48	150	ø 150	17	-	M20	35	198	30000
25326	M20x175	48	175	ø 150	17	-	M20	35	223	30000
25328	M20x200	48	200	ø 150	17	-	M20	35	248	30000
25330	M20x225	48	225	ø 150	17	-	M20	35	273	30000
25332	M20x250	48	250	ø 150	17	-	M20	35	298	30000
25334	M24x100	49	100	ø 150	20	-	M24	35	149	40000
25336	M24x125	49	125	ø 150	20	-	M24	35	174	40000
* 25338	M24x150	49	150	ø 150	20	-	M24	35	199	40000
* 25340	M24x175	49	175	ø 150	20	-	M24	35	224	40000
* 25342	M24x200	49	200	ø 150	20	-	M24	35	249	40000
25344	M24x225	49	225	ø 150	20	-	M24	35	274	40000
25346	M24x250	49	250	ø 150	20	-	M24	35	299	40000
25348	M30x100	50	100	ø 150	-	26	M30	35	150	40000
25350	M30x125	50	125	ø 150	-	26	M30	35	175	40000
* 25352	M30x150	50	150	ø 150	-	26	M30	35	200	40000
25354	M30x175	50	175	ø 150	-	26	M30	35	225	40000
* 25356	M30x200	50	200	ø 150	-	26	M30	35	250	40000
25358	M30x225	50	225	ø 150	-	26	M30	35	275	40000
25360	M30x250	50	250	ø 150	-	26	M30	35	300	40000
25362	M36x150	50	150	ø 150	-	32	M36	35	200	40000
25364	M36x200	50	200	ø 150	-	32	M36	35	250	40000
25366	M36x250	50	250	ø 150	-	32	M36	35	300	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.



* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

Piede Inox


VULCANIZZATO

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 60 CON FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°**

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60, 10° ARTICULATED STEM



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request




CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24510/F	M10x50	32	50	Ø 60	-	14	M10	22	82	45	7000
24512/F	M10x75	32	75	Ø 60	-	14	M10	22	107	45	7000
24514/F	M10x100	32	100	Ø 60	-	14	M10	22	132	45	7000
24516/F	M10x125	32	125	Ø 60	-	14	M10	22	157	45	7000
24518/BF/F	M10x150	35	150	Ø 60	8	-	M10	22	185	45	7000
24520/BF/F	M10x175	35	175	Ø 60	8	-	M10	22	210	45	7000
24522/BF/F	M10x200	35	200	Ø 60	8	-	M10	22	235	45	7000
24610/F	M12x50	32	50	Ø 60	-	14	M12	22	82	45	7000
24612/F	M12x75	32	75	Ø 60	-	14	M12	22	107	45	7000
24614/F	M12x100	32	100	Ø 60	-	14	M12	22	132	45	7000
24616/F	M12x125	32	125	Ø 60	-	14	M12	22	157	45	7000
24618/BF/F	M12x150	35	150	Ø 60	10	-	M12	22	185	45	7000
24620/BF/F	M12x175	35	175	Ø 60	10	-	M12	22	210	45	7000
24622/BF/F	M12x200	35	200	Ø 60	10	-	M12	22	235	45	7000
24710/F	M14x75	32	75	Ø 60	-	14	M14	22	107	45	7000
24712/F	M14x100	32	100	Ø 60	-	14	M14	22	132	45	7000
24714/F	M14x125	32	125	Ø 60	-	14	M14	22	157	45	7000
24716/F	M14x150	32	150	Ø 60	-	14	M14	22	182	45	7000
24718/F	M14x175	32	175	Ø 60	-	14	M14	22	207	45	7000
24814/F	M16x75	35	75	Ø 60	13	-	M16	22	110	45	7000
24816/F	M16x100	35	100	Ø 60	13	-	M16	22	135	45	7000
24818/F	M16x125	35	125	Ø 60	13	-	M16	22	160	45	7000
24820/F	M16x150	35	150	Ø 60	13	-	M16	22	185	45	7000
24822/F	M16x175	35	175	Ø 60	13	-	M16	22	210	45	7000
24824/F	M16x200	35	200	Ø 60	13	-	M16	22	235	45	7000
24910/F	M20x75	35	75	Ø 60	17	-	M20	22	110	45	7000
24912/F	M20x100	35	100	Ø 60	17	-	M20	22	135	45	7000
24914/F	M20x125	35	125	Ø 60	17	-	M20	22	160	45	7000
24916/F	M20x150	35	150	Ø 60	17	-	M20	22	185	45	7000
24918/F	M20x175	35	175	Ø 60	17	-	M20	22	210	45	7000
24920/F	M20x200	35	200	Ø 60	17	-	M20	22	235	45	7000
24922/F	M20x225	35	225	Ø 60	17	-	M20	22	260	45	7000
24924/F	M20x250	35	250	Ø 60	17	-	M20	22	285	45	7000

* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber



ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24510/FF	M10x50	32	50	Ø 60	-	14	M10	22	82	90	7000
24512/FF	M10x75	32	75	Ø 60	-	14	M10	22	107	90	7000
24514/FF	M10x100	32	100	Ø 60	-	14	M10	22	132	90	7000
24516/FF	M10x125	32	125	Ø 60	-	14	M10	22	157	90	7000
24518/BF/FF	M10x150	35	150	Ø 60	8	-	M10	22	185	90	7000
24520/BF/FF	M10x175	35	175	Ø 60	8	-	M10	22	210	90	7000
24522/BF/FF	M10x200	35	200	Ø 60	8	-	M10	22	235	90	7000
24610/FF	M12x50	32	50	Ø 60	-	14	M12	22	82	90	7000
24612/FF	M12x75	32	75	Ø 60	-	14	M12	22	107	90	7000
24614/FF	M12x100	32	100	Ø 60	-	14	M12	22	132	90	7000
24616/FF	M12x125	32	125	Ø 60	-	14	M12	22	157	90	7000
24618/BF/FF	M12x150	35	150	Ø 60	10	-	M12	22	185	90	7000
24620/BF/FF	M12x175	35	175	Ø 60	10	-	M12	22	210	90	7000
24622/BF/FF	M12x200	35	200	Ø 60	10	-	M12	22	235	90	7000
24710/FF	M14x75	32	75	Ø 60	-	14	M14	22	107	90	7000
24712/FF	M14x100	32	100	Ø 60	-	14	M14	22	132	90	7000
24714/FF	M14x125	32	125	Ø 60	-	14	M14	22	157	90	7000
24716/FF	M14x150	32	150	Ø 60	-	14	M14	22	182	90	7000
24718/FF	M14x175	32	175	Ø 60	-	14	M14	22	207	90	7000
24814/FF	M16x75	35	75	Ø 60	13	-	M16	22	110	90	7000
24816/FF	M16x100	35	100	Ø 60	13	-	M16	22	135	90	7000
24818/FF	M16x125	35	125	Ø 60	13	-	M16	22	160	90	7000
24820/FF	M16x150	35	150	Ø 60	13	-	M16	22	185	90	7000
24822/FF	M16x175	35	175	Ø 60	13	-	M16	22	210	90	7000
24824/FF	M16x200	35	200	Ø 60	13	-	M16	22	235	90	7000
24910/FF	M20x75	35	75	Ø 60	17	-	M20	22	110	90	7000
24912/FF	M20x100	35	100	Ø 60	17	-	M20	22	135	90	7000
24914/FF	M20x125	35	125	Ø 60	17	-	M20	22	160	90	7000
24916/FF	M20x150	35	150	Ø 60	17	-	M20	22	185	90	7000
24918/FF	M20x175	35	175	Ø 60	17	-	M20	22	210	90	7000
24920/FF	M20x200	35	200	Ø 60	17	-	M20	22	235	90	7000
24922/FF	M20x225	35	225	Ø 60	17	-	M20	22	260	90	7000
24924/FF	M20x250	35	250	Ø 60	17	-	M20	22	285	90	7000

* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber



Piede Inox

VULCANIZZATO


Martin
Levelling Components

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 80 CON FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°**

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 80, 10° ARTICULATED STEM



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24900/10/F	M10x50	35	50	ø 80	-	14	M10	25	85	54	10000
25000/10/F	M10x75	35	75	ø 80	-	14	M10	25	110	54	10000
25002/10/F	M10x100	35	100	ø 80	-	14	M10	25	135	54	10000
25004/10/F	M10x125	35	125	ø 80	-	14	M10	25	160	54	10000
25006/10/BF/F	M10x150	38	150	ø 80	8	-	M10	25	188	54	10000
25008/10/BF/F	M10x175	38	175	ø 80	8	-	M10	25	213	54	10000
25010/10/BF/F	M10x200	38	200	ø 80	8	-	M10	25	238	54	10000
24900/12/F	M12x50	35	50	ø 80	-	14	M12	25	85	54	10000
25000/12/F	M12x75	35	75	ø 80	-	14	M12	25	110	54	10000
25002/12/F	M12x100	35	100	ø 80	-	14	M12	25	135	54	10000
25004/12/F	M12x125	35	125	ø 80	-	14	M12	25	160	54	10000
25006/12/BF/F	M12x150	38	150	ø 80	10	-	M12	25	188	54	10000
25008/12/BF/F	M12x175	38	175	ø 80	10	-	M12	25	213	54	10000
25010/12/BF/F	M12x200	38	200	ø 80	10	-	M12	25	238	54	10000
25000/F	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	25	110	54	10000
25002/F	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	25	135	54	10000
25004/F	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	25	160	54	10000
25006/F	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	25	185	54	10000
25008/F	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	25	210	54	10000
25020/F	M16x75	35	75	ø 80	13	-	M16	25	110	54	10000
25022/F	M16x100	38	100	ø 80	13	-	M16	25	138	54	10000
25024/F	M16x125	38	125	ø 80	13	-	M16	25	163	54	10000
25026/F	M16x150	38	150	ø 80	13	-	M16	25	188	54	10000
25028/F	M16x175	38	175	ø 80	13	-	M16	25	213	54	10000
25030/F	M16x200	38	200	ø 80	13	-	M16	25	238	54	10000
25040/F	M20x75	38	75	ø 80	17	-	M20	25	113	54	10000
25042/F	M20x100	38	100	ø 80	17	-	M20	25	138	54	10000
25044/F	M20x125	38	125	ø 80	17	-	M20	25	163	54	10000
25046/F	M20x150	38	150	ø 80	17	-	M20	25	188	54	10000
25048/F	M20x175	38	175	ø 80	17	-	M20	25	213	54	10000
25050/F	M20x200	38	200	ø 80	17	-	M20	25	238	54	10000
25052/F	M20x225	38	225	ø 80	17	-	M20	25	263	54	10000
25054/F	M20x250	38	250	ø 80	17	-	M20	25	288	54	10000
25070/F	M24x75	40	75	ø 80	20	-	M24	25	115	54	10000
25072/F	M24x100	40	100	ø 80	20	-	M24	25	140	54	10000
25074/F	M24x125	40	125	ø 80	20	-	M24	25	165	54	10000
25076/F	M24x150	40	150	ø 80	20	-	M24	25	190	54	10000
25078/F	M24x175	40	175	ø 80	20	-	M24	25	215	54	10000
25080/F	M24x200	40	200	ø 80	20	-	M24	25	240	54	10000
25082/F	M24x225	40	225	ø 80	20	-	M24	25	265	54	10000
25084/F	M24x250	40	250	ø 80	20	-	M24	25	290	54	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.


* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

Piede Inox


VULCANIZZATO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 80 CON DOPPIO FISSAGGIO, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 80, 10° ARTICULATED STEM



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
24900/10/FF	M10x50	35	50	ø 80	-	14	M10	25	85	108	10000
25000/10/FF	M10x75	35	75	ø 80	-	14	M10	25	110	108	10000
25002/10/FF	M10x100	35	100	ø 80	-	14	M10	25	135	108	10000
25004/10/FF	M10x125	35	125	ø 80	-	14	M10	25	160	108	10000
25006/10/BF/FF	M10x150	38	150	ø 80	8	-	M10	25	188	108	10000
25008/10/BF/FF	M10x175	38	175	ø 80	8	-	M10	25	213	108	10000
25010/10/BF/FF	M10x200	38	200	ø 80	8	-	M10	25	238	108	10000
24900/12/FF	M12x50	35	50	ø 80	-	14	M12	25	85	108	10000
25000/12/FF	M12x75	35	75	ø 80	-	14	M12	25	110	108	10000
25002/12/FF	M12x100	35	100	ø 80	-	14	M12	25	135	108	10000
25004/12/FF	M12x125	35	125	ø 80	-	14	M12	25	160	108	10000
25006/12/BF/FF	M12x150	38	150	ø 80	10	-	M12	25	188	108	10000
25008/12/BF/FF	M12x175	38	175	ø 80	10	-	M12	25	213	108	10000
25010/12/BF/FF	M12x200	38	200	ø 80	10	-	M12	25	238	108	10000
25000/FF	M14x75	35	75	ø 80	-	14	M14	25	110	108	10000
25002/FF	M14x100	35	100	ø 80	-	14	M14	25	135	108	10000
25004/FF	M14x125	35	125	ø 80	-	14	M14	25	160	108	10000
25006/FF	M14x150	35	150	ø 80	-	14	M14	25	185	108	10000
25008/FF	M14x175	35	175	ø 80	-	14	M14	25	210	108	10000
25020/FF	M16x75	35	75	ø 80	13	-	M16	25	110	108	10000
25022/FF	M16x100	38	100	ø 80	13	-	M16	25	138	108	10000
25024/FF	M16x125	38	125	ø 80	13	-	M16	25	163	108	10000
25026/FF	M16x150	38	150	ø 80	13	-	M16	25	188	108	10000
25028/FF	M16x175	38	175	ø 80	13	-	M16	25	213	108	10000
25030/FF	M16x200	38	200	ø 80	13	-	M16	25	238	108	10000
25040/FF	M20x75	38	75	ø 80	17	-	M20	25	113	108	10000
25042/FF	M20x100	38	100	ø 80	17	-	M20	25	138	108	10000
25044/FF	M20x125	38	125	ø 80	17	-	M20	25	163	108	10000
25046/FF	M20x150	38	150	ø 80	17	-	M20	25	188	108	10000
25048/FF	M20x175	38	175	ø 80	17	-	M20	25	213	108	10000
25050/FF	M20x200	38	200	ø 80	17	-	M20	25	238	108	10000
25052/FF	M20x225	38	225	ø 80	17	-	M20	25	263	108	10000
25054/FF	M20x250	38	250	ø 80	17	-	M20	25	288	108	10000
25070/FF	M24x75	40	75	ø 80	20	-	M24	25	115	108	10000
25072/FF	M24x100	40	100	ø 80	20	-	M24	25	140	108	10000
25074/FF	M24x125	40	125	ø 80	20	-	M24	25	165	108	10000
* 25076/FF	M24x150	40	150	ø 80	20	-	M24	25	190	108	10000
* 25078/FF	M24x175	40	175	ø 80	20	-	M24	25	215	108	10000
* 25080/FF	M24x200	40	200	ø 80	20	-	M24	25	240	108	10000
25082/FF	M24x225	40	225	ø 80	20	-	M24	25	265	108	10000
25084/FF	M24x250	40	250	ø 80	20	-	M24	25	290	108	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.


* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

Piede Inox


VULCANIZZATO

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 100 CON FISSAGGIO, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 100, 10° ARTICULATED STEM



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10




CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
25100/F	M16x75	42	75	Ø 100	13	-	M16	28	117	69	15000
25102/F	M16x100	42	100	Ø 100	13	-	M16	28	142	69	15000
25104/F	M16x125	42	125	Ø 100	13	-	M16	28	167	69	15000
25106/F	M16x150	42	150	Ø 100	13	-	M16	28	192	69	15000
25108/F	M16x175	42	175	Ø 100	13	-	M16	28	217	69	15000
25110/F	M16x200	42	200	Ø 100	13	-	M16	28	242	69	15000
25120/F	M20x75	42	75	Ø 100	17	-	M20	28	117	69	15000
25122/F	M20x100	42	100	Ø 100	17	-	M20	28	142	69	15000
25124/F	M20x125	42	125	Ø 100	17	-	M20	28	167	69	15000
25126/F	M20x150	42	150	Ø 100	17	-	M20	28	192	69	15000
25128/F	M20x175	42	175	Ø 100	17	-	M20	28	217	69	15000
25130/F	M20x200	42	200	Ø 100	17	-	M20	28	242	69	15000
25132/F	M20x225	42	225	Ø 100	17	-	M20	28	267	69	15000
25134/F	M20x250	42	250	Ø 100	17	-	M20	28	292	69	15000
25150/F	M24x100	44	100	Ø 100	20	-	M24	28	144	69	15000
25152/F	M24x125	44	125	Ø 100	20	-	M24	28	169	69	15000
* 25154/F	M24x150	44	150	Ø 100	20	-	M24	28	194	69	15000
25156/F	M24x175	44	175	Ø 100	20	-	M24	28	219	69	15000
* 25158/F	M24x200	44	200	Ø 100	20	-	M24	28	244	69	15000
25160/F	M24x225	44	225	Ø 100	20	-	M24	28	269	69	15000
25162/F	M24x250	44	250	Ø 100	20	-	M24	28	294	69	15000
25180/F	M30x100	44	100	Ø 100	-	26	M30	28	144	69	15000
25182/F	M30x125	44	125	Ø 100	-	26	M30	28	169	69	15000
* 25184/F	M30x150	44	150	Ø 100	-	26	M30	28	194	69	15000
25186/F	M30x175	44	175	Ø 100	-	26	M30	28	219	69	15000
* 25188/F	M30x200	44	200	Ø 100	-	26	M30	28	244	69	15000
25200/F	M30x225	44	225	Ø 100	-	26	M30	28	269	69	15000
25202/F	M30x250	44	250	Ø 100	-	26	M30	28	294	69	15000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.


* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 120 CON FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°**

**Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 120,
10° ARTICULATED STEM**



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
25250/F	M16x75	47	75	Ø 120	13	-	M16	32	122	80	30000
25252/F	M16x100	47	100	Ø 120	13	-	M16	32	147	80	30000
25254/F	M16x125	47	125	Ø 120	13	-	M16	32	172	80	30000
25256/F	M16x150	47	150	Ø 120	13	-	M16	32	197	80	30000
25258/F	M16x175	47	175	Ø 120	13	-	M16	32	222	80	30000
25260/F	M16x200	47	200	Ø 120	13	-	M16	32	247	80	30000
25262/F	M20x75	47	75	Ø 120	17	-	M20	32	122	80	30000
25264/F	M20x100	47	100	Ø 120	17	-	M20	32	147	80	30000
25266/F	M20x125	47	125	Ø 120	17	-	M20	32	172	80	30000
25268/F	M20x150	47	150	Ø 120	17	-	M20	32	197	80	30000
25270/F	M20x175	47	175	Ø 120	17	-	M20	32	222	80	30000
25272/F	M20x200	47	200	Ø 120	17	-	M20	32	247	80	30000
25274/F	M20x225	47	225	Ø 120	17	-	M20	32	272	80	30000
25276/F	M20x250	47	250	Ø 120	17	-	M20	32	297	80	30000
25278/F	M24x100	49	100	Ø 120	20	-	M24	32	149	80	30000
25280/F	M24x125	49	125	Ø 120	20	-	M24	32	174	80	30000
* 25282/F	M24x150	49	150	Ø 120	20	-	M24	32	199	80	30000
* 25284/F	M24x175	49	175	Ø 120	20	-	M24	32	224	80	30000
* 25286/F	M24x200	49	200	Ø 120	20	-	M24	32	249	80	30000
* 25288/F	M24x225	49	225	Ø 120	20	-	M24	32	274	80	30000
25290/F	M24x250	49	250	Ø 120	20	-	M24	32	299	80	30000
25292/F	M30x100	49	100	Ø 120	-	26	M30	32	149	80	30000
25294/F	M30x125	49	125	Ø 120	-	26	M30	32	174	80	30000
* 25296/F	M30x150	49	150	Ø 120	-	26	M30	32	199	80	30000
* 25298/F	M30x175	49	175	Ø 120	-	26	M30	32	224	80	30000
* 25300/F	M30x200	49	200	Ø 120	-	26	M30	32	249	80	30000
25302/F	M30x225	49	225	Ø 120	-	26	M30	32	274	80	30000
25304/F	M30x250	49	250	Ø 120	-	26	M30	32	299	80	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.

* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber


Piede Inox

VULCANIZZATO


Martin
Levelling Components

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 120 CON DOPPIO FISSAGGIO,
STELO SNODATO 10°**

**Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 120,
DOUBLE FIXING, 10° ARTICULATED STEM**



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO LOAD NEWTON
		A	B	D			F	G	H	I	
25250/FF	M16x75	47	75	Ø 120	13	-	M16	32	122	160	30000
25252/FF	M16x100	47	100	Ø 120	13	-	M16	32	147	160	30000
25254/FF	M16x125	47	125	Ø 120	13	-	M16	32	172	160	30000
25256/FF	M16x150	47	150	Ø 120	13	-	M16	32	197	160	30000
25258/FF	M16x175	47	175	Ø 120	13	-	M16	32	222	160	30000
25260/FF	M16x200	47	200	Ø 120	13	-	M16	32	247	160	30000
25262/FF	M20x75	47	75	Ø 120	17	-	M20	32	122	160	30000
25264/FF	M20x100	47	100	Ø 120	17	-	M20	32	147	160	30000
25266/FF	M20x125	47	125	Ø 120	17	-	M20	32	172	160	30000
25268/FF	M20x150	47	150	Ø 120	17	-	M20	32	197	160	30000
25270/FF	M20x175	47	175	Ø 120	17	-	M20	32	222	160	30000
25272/FF	M20x200	47	200	Ø 120	17	-	M20	32	247	160	30000
25274/FF	M20x225	47	225	Ø 120	17	-	M20	32	272	160	30000
25276/FF	M20x250	47	250	Ø 120	17	-	M20	32	297	160	30000
25278/FF	M24x100	49	100	Ø 120	20	-	M24	32	149	160	30000
25280/FF	M24x125	49	125	Ø 120	20	-	M24	32	174	160	30000
* 25282/FF	M24x150	49	150	Ø 120	20	-	M24	32	199	160	30000
* 25284/FF	M24x175	49	175	Ø 120	20	-	M24	32	224	160	30000
* 25286/FF	M24x200	49	200	Ø 120	20	-	M24	32	249	160	30000
25288/FF	M24x225	49	225	Ø 120	20	-	M24	32	274	160	30000
25290/FF	M24x250	49	250	Ø 120	20	-	M24	32	299	160	30000
25292/FF	M30x100	49	100	Ø 120	-	26	M30	32	149	160	30000
25294/FF	M30x125	49	125	Ø 120	-	26	M30	32	174	160	30000
* 25296/FF	M30x150	49	150	Ø 120	-	26	M30	32	199	160	30000
* 25298/FF	M30x175	49	175	Ø 120	-	26	M30	32	224	160	30000
* 25300/FF	M30x200	49	200	Ø 120	-	26	M30	32	249	160	30000
25302/FF	M30x225	49	225	Ø 120	-	26	M30	32	274	160	30000
25304/FF	M30x250	49	250	Ø 120	-	26	M30	32	299	160	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code.


* Disponibile con gomma EPDM blu
Available with EPDM blu rubber

INOX

LINEA 15°

15° LINE

- Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). Su richiesta l'elemento viene fornito con dado.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi di movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request). On request non-slip plate in NBR rubber 70 shore is available. Stainless steel screw in 1.4301. The levelling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic load these values should be reduced. For the further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*




CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20000	20001	Ø 60	M12	50	12	24	34	84	87	20000
20002	20003	Ø 60	M12	75	12	24	34	109	112	20000
20004	20005	Ø 60	M12	100	12	24	34	134	137	20000
20006	20007	Ø 60	M12	125	12	24	34	159	162	20000
20008	20009	Ø 60	M12	150	12	24	34	184	187	20000
20010	20011	Ø 60	M12	175	12	24	34	209	212	20000
20020	20021	Ø 60	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20022	20023	Ø 60	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20024	20025	Ø 60	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20026	20027	Ø 60	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20028	20029	Ø 60	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20030	20031	Ø 60	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20032	20033	Ø 60	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20034	20035	Ø 60	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20036	20037	Ø 60	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20040	20041	Ø 60	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20042	20043	Ø 60	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20044	20045	Ø 60	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20046	20047	Ø 60	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20048	20049	Ø 60	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20050	20051	Ø 60	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20052	20053	Ø 60	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20054	20055	Ø 60	M20	250	17	24	36	286	289	35000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.
On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 80, STELO SNODATO 15°


Features: SOLID BASE Ø 80, 15° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20120	20121	Ø 80	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20122	20123	Ø 80	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20124	20125	Ø 80	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20126	20127	Ø 80	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20128	20129	Ø 80	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20130	20131	Ø 80	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20132	20133	Ø 80	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20134	20135	Ø 80	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20136	20137	Ø 80	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20140	20141	Ø 80	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20142	20143	Ø 80	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20144	20145	Ø 80	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20146	20147	Ø 80	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20148	20149	Ø 80	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20150	20151	Ø 80	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20152	20153	Ø 80	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20154	20155	Ø 80	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20160	20161	Ø 80	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20162	20163	Ø 80	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20164	20165	Ø 80	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20166	20167	Ø 80	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20168	20169	Ø 80	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20170	20171	Ø 80	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20172	20173	Ø 80	M24	250	20	24	36	286	289	40000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.
On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)




CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20300	20301	Ø 100	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20302	20303	Ø 100	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20304	20305	Ø 100	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20306	20307	Ø 100	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20308	20309	Ø 100	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20310	20311	Ø 100	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20312	20313	Ø 100	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20314	20315	Ø 100	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20316	20317	Ø 100	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20320	20321	Ø 100	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20322	20323	Ø 100	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20324	20325	Ø 100	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20326	20327	Ø 100	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20328	20329	Ø 100	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20330	20331	Ø 100	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20332	20333	Ø 100	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20334	20335	Ø 100	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20340	20341	Ø 100	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20342	20343	Ø 100	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20344	20345	Ø 100	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20346	20347	Ø 100	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20348	20349	Ø 100	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20350	20351	Ø 100	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20352	20353	Ø 100	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20360	20361	Ø 100	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20362	20363	Ø 100	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20364	20365	Ø 100	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20366	20367	Ø 100	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20368	20369	Ø 100	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20370	20371	Ø 100	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20372	20373	Ø 100	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.

On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). - Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO SNODATO 15°
Features: SOLID BASE Ø 120, 15° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20500	20501	Ø 120	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20502	20503	Ø 120	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20504	20505	Ø 120	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20506	20507	Ø 120	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20508	20509	Ø 120	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20510	20511	Ø 120	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20512	20513	Ø 120	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20514	20515	Ø 120	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20516	20517	Ø 120	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20520	20521	Ø 120	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20522	20523	Ø 120	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20524	20525	Ø 120	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20526	20527	Ø 120	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20528	20529	Ø 120	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20530	20531	Ø 120	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20532	20533	Ø 120	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20534	20535	Ø 120	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20540	20541	Ø 120	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20542	20543	Ø 120	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20544	20545	Ø 120	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20546	20547	Ø 120	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20548	20549	Ø 120	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20550	20551	Ø 120	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20552	20553	Ø 120	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20560	20561	Ø 120	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20562	20563	Ø 120	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20564	20565	Ø 120	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20566	20567	Ø 120	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20568	20569	Ø 120	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20570	20571	Ø 120	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20572	20573	Ø 120	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.

On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). - Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)



CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20720	20721	Ø 150	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20722	20723	Ø 150	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20724	20725	Ø 150	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20726	20727	Ø 150	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20728	20729	Ø 150	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20730	20731	Ø 150	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20732	20733	Ø 150	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20734	20735	Ø 150	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20740	20741	Ø 150	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20742	20743	Ø 150	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20744	20745	Ø 150	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20746	20747	Ø 150	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20748	20749	Ø 150	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20750	20751	Ø 150	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20752	20753	Ø 150	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20760	20761	Ø 150	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20762	20763	Ø 150	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20764	20765	Ø 150	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20766	20767	Ø 150	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20768	20769	Ø 150	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20770	20771	Ø 150	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20772	20773	Ø 150	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.
On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

Piede Inox


LINEA 15°

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 80 CON 2 FORI, STELO SNODATO 15°

Features: SOLID BASE Ø 80 WITH 2 BORES, 15° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components

INOX



- Fornito con tappo
- Provided with cap

CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20120F	20121F	Ø 80	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20122F	20123F	Ø 80	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20124F	20125F	Ø 80	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20126F	20127F	Ø 80	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20128F	20129F	Ø 80	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20130F	20131F	Ø 80	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20132F	20133F	Ø 80	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20134F	20135F	Ø 80	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20136F	20137F	Ø 80	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20140F	20141F	Ø 80	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20142F	20143F	Ø 80	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20144F	20145F	Ø 80	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20146F	20147F	Ø 80	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20148F	20149F	Ø 80	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20150F	20151F	Ø 80	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20152F	20153F	Ø 80	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20154F	20155F	Ø 80	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20160F	20161F	Ø 80	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20162F	20163F	Ø 80	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20164F	20165F	Ø 80	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20166F	20167F	Ø 80	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20168F	20169F	Ø 80	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20170F	20171F	Ø 80	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20172F	20173F	Ø 80	M24	250	20	24	36	286	289	40000


Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.

On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)



- Fornito con tappo
- Provided with cap



CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20300F	20301F	Ø 100	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20302F	20303F	Ø 100	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20304F	20305F	Ø 100	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20306F	20307F	Ø 100	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20308F	20309F	Ø 100	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20310F	20311F	Ø 100	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20312F	20313F	Ø 100	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20314F	20315F	Ø 100	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20316F	20317F	Ø 100	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20320F	20321F	Ø 100	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20322F	20323F	Ø 100	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20324F	20325F	Ø 100	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20326F	20327F	Ø 100	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20328F	20329F	Ø 100	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20330F	20331F	Ø 100	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20332F	20333F	Ø 100	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20334F	20335F	Ø 100	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20340F	20341F	Ø 100	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20342F	20343F	Ø 100	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20344F	20345F	Ø 100	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20346F	20347F	Ø 100	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20348F	20349F	Ø 100	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20350F	20351F	Ø 100	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20352F	20353F	Ø 100	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20360F	20361F	Ø 100	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20362F	20363F	Ø 100	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20364F	20365F	Ø 100	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20366F	20367F	Ø 100	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20368F	20369F	Ø 100	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20370F	20371F	Ø 100	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20372F	20373F	Ø 100	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.

On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). - Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

Piede Inox


LINEA 15°

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120 CON 2 FORI, STELO SNODATO 15°

Features: SOLID BASE Ø 120 WITH 2 BORES, 15° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components

INOX



- Fornito con tappo
- Provided with cap


CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20500F	20501F	Ø 120	M16	50	13	24	34	84	87	30000
20502F	20503F	Ø 120	M16	75	13	24	34	109	112	30000
20504F	20505F	Ø 120	M16	100	13	24	34	134	137	30000
20506F	20507F	Ø 120	M16	125	13	24	34	159	162	30000
20508F	20509F	Ø 120	M16	150	13	24	34	184	187	30000
20510F	20511F	Ø 120	M16	175	13	24	34	209	212	30000
20512F	20513F	Ø 120	M16	200	13	24	34	234	237	30000
20514F	20515F	Ø 120	M16	225	13	24	34	259	262	30000
20516F	20517F	Ø 120	M16	250	13	24	34	284	287	30000
20520F	20521F	Ø 120	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20522F	20523F	Ø 120	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20524F	20525F	Ø 120	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20526F	20527F	Ø 120	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20528F	20529F	Ø 120	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20530F	20531F	Ø 120	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20532F	20533F	Ø 120	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20534F	20535F	Ø 120	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20540F	20541F	Ø 120	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20542F	20543F	Ø 120	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20544F	20545F	Ø 120	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20546F	20547F	Ø 120	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20548F	20549F	Ø 120	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20550F	20551F	Ø 120	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20552F	20553F	Ø 120	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20560F	20561F	Ø 120	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20562F	20563F	Ø 120	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20564F	20565F	Ø 120	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20566F	20567F	Ø 120	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20568F	20569F	Ø 120	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20570F	20571F	Ø 120	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20572F	20573F	Ø 120	M30	250	26	24	36	286	289	50000

Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.

On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316). - Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).

Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)



- Fornito con tappo
- Provided with cap

CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip	D	F	B		G	A	H	H1	
20720F	20721F	Ø 150	M20	75	17	24	36	111	114	35000
20722F	20723F	Ø 150	M20	100	17	24	36	136	139	35000
20724F	20725F	Ø 150	M20	125	17	24	36	161	164	35000
20726F	20727F	Ø 150	M20	150	17	24	36	186	189	35000
20728F	20729F	Ø 150	M20	175	17	24	36	211	214	35000
20730F	20731F	Ø 150	M20	200	17	24	36	236	239	35000
20732F	20733F	Ø 150	M20	225	17	24	36	261	264	35000
20734F	20735F	Ø 150	M20	250	17	24	36	286	289	35000
20740F	20741F	Ø 150	M24	100	20	24	36	136	139	40000
20742F	20743F	Ø 150	M24	125	20	24	36	161	164	40000
20744F	20745F	Ø 150	M24	150	20	24	36	186	189	40000
20746F	20747F	Ø 150	M24	175	20	24	36	211	214	40000
20748F	20749F	Ø 150	M24	200	20	24	36	236	239	40000
20750F	20751F	Ø 150	M24	225	20	24	36	261	264	40000
20752F	20753F	Ø 150	M24	250	20	24	36	286	289	40000
20760F	20761F	Ø 150	M30	100	26	24	36	136	139	50000
20762F	20763F	Ø 150	M30	125	26	24	36	161	164	50000
20764F	20765F	Ø 150	M30	150	26	24	36	186	189	50000
20766F	20767F	Ø 150	M30	175	26	24	36	211	214	50000
20768F	20769F	Ø 150	M30	200	26	24	36	236	239	50000
20770F	20771F	Ø 150	M30	225	26	24	36	261	264	50000
20772F	20773F	Ø 150	M30	250	26	24	36	286	289	50000


Su richiesta disponibile con filettatura a passo fine. Soggetto a minimo quantitativo.
On request, available with thin pitch. Subject to minimum order quantity

Materiale base: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Materiale Stelo: acciaio Inox AISI304 (a richiesta AISI316).
Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request)

MEDIA PORTATA

MEDIUM LOAD

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Black non-skid plate in NBR rubber 90 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*




CODICE - CODE		descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		D	F	G	H	H1	
3021	3021/G	PIEDINO FISSO M6x12	24	M6	12	17	17,5	5000
3022	3022/G	PIEDINO FISSO M6x16	24	M6	16	21	21,5	5000
3023	3023/G	PIEDINO FISSO M6x20	24	M6	20	25	25,5	5000
3024	3024/G	PIEDINO FISSO M6x25	24	M6	25	30	30,5	5000
3025	3025/G	PIEDINO FISSO M6x30	24	M6	30	35	35,5	5000
3026	3026/G	PIEDINO FISSO M8x12	30	M8	12	18	18,5	6000
3027	3027/G	PIEDINO FISSO M8x16	30	M8	16	22	22,5	6000
3028	3028/G	PIEDINO FISSO M8x20	30	M8	20	26	26,5	6000
3029	3029/G	PIEDINO FISSO M8x25	30	M8	25	31	31,5	6000
3030	3030/G	PIEDINO FISSO M8x30	30	M8	30	36	36,5	6000



Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø30/40, STELO SNODATO 2/3°

Features: SOLID BASE Ø30/40, TILTED STEM 2/3°




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
30825	30825/G	M8X25	14	25	Ø 30	14	M8	8	39	42	8000
30850	30850/G	M8X50	14	50	Ø 30	14	M8	8	64	67	8000
301025	301025/G	M10X25	14	25	Ø 30	14	M10	8	39	42	8000
301050	301050/G	M10X50	14	50	Ø 30	14	M10	8	64	67	8000
301075	301075/G	M10X75	14	75	Ø 30	14	M10	8	89	92	8000
38825	38825/G	M8X25	14	25	Ø 40	14	M8	8	39	42	9000
38850	38850/G	M8X50	14	50	Ø 40	14	M8	8	64	67	9000
381025	381025/G	M10X25	14	25	Ø 40	14	M10	8	39	42	9000
381050	381050/G	M10X50	14	50	Ø 40	14	M10	8	64	67	9000
381075	381075/G	M10X75	14	75	Ø 40	14	M10	8	89	92	9000
381250	381250/G	M12X50	14	50	Ø 40	14	M12	8	64	67	9000
3812100	3812100/G	M12X100	14	100	Ø 40	14	M12	8	114	117	9000

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified




CODICE - CODE antiscivolo - antislip	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
15000/50	M10X25	23	25	Ø 50	14	M10	13	48	12000
15001/50	M10X50	23	50	Ø 50	14	M10	13	73	12000
15002/50	M10X75	23	75	Ø 50	14	M10	13	98	12000
15003/50	M10X100	23	100	Ø 50	14	M10	13	123	12000
15004/50	M12X25	23	25	Ø 50	14	M12	13	48	12000
15005/50	M12X50	23	50	Ø 50	14	M12	13	73	12000
15006/50	M12X75	23	75	Ø 50	14	M12	13	98	12000
15007/50	M12X100	23	100	Ø 50	14	M12	13	123	12000
15008/50	M12X125	23	125	Ø 50	14	M12	13	148	12000
15009/50	M14X50	23	50	Ø 50	14	M14	13	73	12000
15010/50	M14X75	23	75	Ø 50	14	M14	13	98	12000
15011/50	M14X100	23	100	Ø 50	14	M14	13	123	12000
15012/50	M14X125	23	125	Ø 50	14	M14	13	148	12000
15013/50	M14X150	23	150	Ø 50	14	M14	13	173	12000

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 60, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID BASE Ø 60, 5° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE antiscivolo - antislip	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
15000	M10X25	24,5	25	Ø 60	14	M10	17,5	49,5	15000
15001	M10X50	24,5	50	Ø 60	14	M10	17,5	74,5	15000
15002	M10X75	24,5	75	Ø 60	14	M10	17,5	99,5	15000
15003	M10X100	24,5	100	Ø 60	14	M10	17,5	124,5	15000
15004	M12X25	24,5	25	Ø 60	14	M12	17,5	49,5	15000
15005	M12X50	24,5	50	Ø 60	14	M12	17,5	74,5	15000
15006	M12X75	24,5	75	Ø 60	14	M12	17,5	99,5	15000
15007	M12X100	24,5	100	Ø 60	14	M12	17,5	124,5	15000
15008	M12X125	24,5	125	Ø 60	14	M12	17,5	149,5	15000
15009	M14X50	24,5	50	Ø 60	14	M14	17,5	74,5	15000
15010	M14X75	24,5	75	Ø 60	14	M14	17,5	99,5	15000
15011	M14X100	24,5	100	Ø 60	14	M14	17,5	124,5	15000
15012	M14X125	24,5	125	Ø 60	14	M14	17,5	149,5	15000
15013	M14X150	24,5	150	Ø 60	14	M14	17,5	174,5	15000
15009/16	M16X50	30	50	Ø 60	13	M16	17,5	80	20000
15010/16	M16X75	30	75	Ø 60	13	M16	17,5	105	20000
15011/16	M16X100	30	100	Ø 60	13	M16	17,5	130	20000
15012/16	M16X125	30	125	Ø 60	13	M16	17,5	155	20000
15013/16	M16X150	30	150	Ø 60	13	M16	17,5	180	20000
15014/16	M16X175	30	175	Ø 60	13	M16	17,5	205	20000

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 90 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 90 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified




CODICE - CODE antiscivolo - antislip	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
15014	M12X50	28	50	Ø 75	14	M12	20	78	20000
15015	M12X75	28	75	Ø 75	14	M12	20	103	20000
15016	M12X100	28	100	Ø 75	14	M12	20	128	20000
15017	M12X125	28	125	Ø 75	14	M12	20	153	20000
15018	M14X50	28	50	Ø 75	14	M14	20	78	20000
15019	M14X75	28	75	Ø 75	14	M14	20	103	20000
15020	M14X100	28	100	Ø 75	14	M14	20	128	20000
15021	M14X125	28	125	Ø 75	14	M14	20	153	20000
15022	M14X150	28	150	Ø 75	14	M14	20	178	20000
15023	M16X50	32,5	50	Ø 75	13*	M16	20	82,5	20000
15024	M16X75	32,5	75	Ø 75	13*	M16	20	107,5	20000
15025	M16X100	32,5	100	Ø 75	13*	M16	20	132,5	20000
15026	M16X125	32,5	125	Ø 75	13*	M16	20	157,5	20000
15027	M16X150	32,5	150	Ø 75	13*	M16	20	182,5	20000
15028	M16X175	32,5	175	Ø 75	13*	M16	20	207,5	20000
15029	M20X50	32,5	50	Ø 75	17*	M20	20	82,5	20000
15030	M20X75	32,5	75	Ø 75	17*	M20	20	107,5	20000
15031	M20X100	32,5	100	Ø 75	17*	M20	20	132,5	20000
15032	M20X125	32,5	125	Ø 75	17*	M20	20	157,5	20000
15033	M20X150	32,5	150	Ø 75	17*	M20	20	182,5	20000
15034	M20X175	32,5	175	Ø 75	17*	M20	20	207,5	20000
15035	M20X200	32,5	200	Ø 75	17*	M20	20	232,5	20000
15036	M20X225	32,5	225	Ø 75	17*	M20	20	257,5	20000

* Chiave ottenuta da barra tonda
Wrench from round bar

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID BASE Ø 100, 5° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE antiscivolo - antislip	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
15037	M16X50	37	50	Ø 100	17	M16	24	87	30000
15038	M16X75	37	75	Ø 100	17	M16	24	112	30000
15039	M16X100	37	100	Ø 100	17	M16	24	137	30000
15040	M16X125	37	125	Ø 100	17	M16	24	162	30000
15041	M16X150	37	150	Ø 100	17	M16	24	187	30000
15042	M16X175	37	175	Ø 100	17	M16	24	212	30000
15043	M16X200	37	200	Ø 100	17	M16	24	237	30000
15044	M16X225	37	225	Ø 100	17	M16	24	262	30000
15045	M20X50	37	50	Ø 100	17	M20	24	87	30000
15046	M20X75	37	75	Ø 100	17	M20	24	112	30000
15047	M20X100	37	100	Ø 100	17	M20	24	137	30000
15048	M20X125	37	125	Ø 100	17	M20	24	162	30000
15049	M20X150	37	150	Ø 100	17	M20	24	187	30000
15050	M20X175	37	175	Ø 100	17	M20	24	212	30000
15051	M20X200	37	200	Ø 100	17	M20	24	237	30000
15052	M20X225	37	225	Ø 100	17	M20	24	262	30000
15053	M20X250	37	250	Ø 100	17	M20	24	287	30000
15054	M24X75	38	75	Ø 100	20	M24	24	113	30000
15055	M24X100	38	100	Ø 100	20	M24	24	138	30000
15056	M24X125	38	125	Ø 100	20	M24	24	163	30000
* 15057	M24X150	38	150	Ø 100	20	M24	24	188	30000
* 15058	M24X175	38	175	Ø 100	20	M24	24	213	30000
* 15059	M24X200	38	200	Ø 100	20	M24	24	238	30000
15060	M24X225	38	225	Ø 100	20	M24	24	263	30000
15061	M24X250	38	250	Ø 100	20	M24	24	288	30000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 90 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 90 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified




CODICE - CODE antiscivolo - antislip	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
15062	M16X50	36,5	50	Ø 120	17	M16	24	86,5	40000
15063	M16X75	36,5	75	Ø 120	17	M16	24	111,5	40000
15064	M16X100	36,5	100	Ø 120	17	M16	24	136,5	40000
15065	M16X125	36,5	125	Ø 120	17	M16	24	161,5	40000
15066	M16X150	36,5	150	Ø 120	17	M16	24	186,5	40000
15067	M16X175	36,5	175	Ø 120	17	M16	24	211,5	40000
15068	M16X200	36,5	200	Ø 120	17	M16	24	236,5	40000
15069	M16X225	36,5	225	Ø 120	17	M16	24	261,5	40000
15070	M20X75	36,5	75	Ø 120	17	M20	24	111,5	40000
15071	M20X100	36,5	100	Ø 120	17	M20	24	136,5	40000
15072	M20X125	36,5	125	Ø 120	17	M20	24	161,5	40000
15073	M20X150	36,5	150	Ø 120	17	M20	24	186,5	40000
15074	M20X175	36,5	175	Ø 120	17	M20	24	211,5	40000
15075	M20X200	36,5	200	Ø 120	17	M20	24	236,5	40000
15076	M20X225	36,5	225	Ø 120	17	M20	24	261,5	40000
15077	M20X250	36,5	250	Ø 120	17	M20	24	286,5	40000
15078	M24X75	37,5	75	Ø 120	20	M24	24	112,5	40000
15079	M24X100	37,5	100	Ø 120	20	M24	24	137,5	40000
15080	M24X125	37,5	125	Ø 120	20	M24	24	162,5	40000
* 15081	M24X150	37,5	150	Ø 120	20	M24	24	187,5	40000
* 15082	M24X175	37,5	175	Ø 120	20	M24	24	212,5	40000
* 15083	M24X200	37,5	200	Ø 120	20	M24	24	237,5	40000
15084	M24X225	37,5	225	Ø 120	20	M24	24	262,5	40000
15085	M24X250	37,5	250	Ø 120	20	M24	24	287,5	40000
15086	M30X75	37,5	75	Ø 120	26	M30	24	112,5	40000
15087	M30X100	37,5	100	Ø 120	26	M30	24	137,5	40000
15088	M30X125	37,5	125	Ø 120	26	M30	24	162,5	40000
* 15089	M30X150	37,5	150	Ø 120	26	M30	24	187,5	40000
15090	M30X175	37,5	175	Ø 120	26	M30	24	212,5	40000
* 15091	M30X200	37,5	200	Ø 120	26	M30	24	237,5	40000
15092	M30X225	37,5	225	Ø 120	26	M30	24	262,5	40000
15093	M30X250	37,5	250	Ø 120	26	M30	24	287,5	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 150, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID BASE Ø 150, 5° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
antiscivolo - antislip	description								
15094	M20X75	39	75	Ø 150	17	M20	26,5	114	50000
15095	M20X100	39	100	Ø 150	17	M20	26,5	139	50000
15096	M20X125	39	125	Ø 150	17	M20	26,5	164	50000
15097	M20X150	39	150	Ø 150	17	M20	26,5	189	50000
15098	M20X175	39	175	Ø 150	17	M20	26,5	214	50000
15099	M20X200	39	200	Ø 150	17	M20	26,5	239	50000
15100	M20X225	39	225	Ø 150	17	M20	26,5	264	50000
15101	M20X250	39	250	Ø 150	17	M20	26,5	289	50000
15102	M24X100	40	100	Ø 150	20	M24	26,5	140	50000
15103	M24X125	40	125	Ø 150	20	M24	26,5	165	50000
* 15104	M24X150	40	150	Ø 150	20	M24	26,5	190	50000
* 15105	M24X175	40	175	Ø 150	20	M24	26,5	215	50000
* 15106	M24X200	40	200	Ø 150	20	M24	26,5	240	50000
15107	M24X225	40	225	Ø 150	20	M24	26,5	265	50000
15108	M24X250	40	250	Ø 150	20	M24	26,5	290	50000
15109	M30X100	40	100	Ø 150	26	M30	26,5	140	50000
15110	M30X125	40	125	Ø 150	26	M30	26,5	165	50000
* 15111	M30X150	40	150	Ø 150	26	M30	26,5	190	50000
* 15112	M30X175	40	175	Ø 150	26	M30	26,5	215	50000
* 15113	M30X200	40	200	Ø 150	26	M30	26,5	240	50000
15114	M30X225	40	225	Ø 150	26	M30	26,5	265	50000
15115	M30X250	40	250	Ø 150	26	M30	26,5	290	50000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 90 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 90 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



- Fornito con tappo
- Provided with cap



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15200	15200/G	M14x50	20	50	ø 80	14	M14	11,5	70	73	20000
15201	15201/G	M14x100	20	100	ø 80	14	M14	11,5	120	123	20000
15202	15202/G	M14x150	20	150	ø 80	14	M14	11,5	170	173	20000
15203	15203/G	M16x75	20	75	ø 80	13*	M16	11,5	95	98	20000
15204	15204/G	M16x100	20	100	ø 80	13*	M16	11,5	120	123	20000
15205	15205/G	M16x150	20	150	ø 80	13*	M16	11,5	170	173	20000
15206	15206/G	M20x75	24	75	ø 80	17*	M20	11,5	99	102	25000
15207	15207/G	M20x125	24	125	ø 80	17*	M20	11,5	149	152	25000
15208	15208/G	M20x175	24	175	ø 80	17*	M20	11,5	199	202	25000

* N°2 fresature
Two flat sides

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316) finitura: tornitura fine. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Turning surface finishing. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



Piede Inox

MEDIA PORTATA

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100 CON 2 FORI, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID BASE Ø 100 WITH 2 BORES, 5° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components



- Fornito con tappo
- Provided with cap

INOX

CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15209	15209/G	M16x75	29	75	Ø 100	17	M16	16,5	104	107	30000
15210	15210/G	M16x100	29	100	Ø 100	17	M16	16,5	129	132	30000
15211	15211/G	M16x150	29	150	Ø 100	17	M16	16,5	179	182	30000
15212	15212/G	M20x75	29	75	Ø 100	17	M20	16,5	104	107	30000
15213	15213/G	M20x125	29	125	Ø 100	17	M20	16,5	154	157	30000
15214	15214/G	M20x175	29	175	Ø 100	17	M20	16,5	204	207	30000
15215	15215/G	M24x100	30	100	Ø 100	20	M24	16,5	130	133	35000
**	15216	15216/G	30	150	Ø 100	20	M24	16,5	180	183	35000
**	15217	15217/G	30	200	Ø 100	20	M24	16,5	230	233	35000
15218	15218/G	M30x125	30	125	Ø 100	26	M30	16,5	155	158	35000
**	15219	15219/G	30	175	Ø 100	26	M30	16,5	205	208	35000
**	15220	15220/G	30	225	Ø 100	26	M30	16,5	255	258	35000


** Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316) finitura: tornitura fine. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Turning surface finishing. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



- Fornito con tappo
- Provided with cap

CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15221	15221/G	M16x75	29	75	Ø 120	17	M16	16,5	104	107	40000
15222	15222/G	M16x100	29	100	Ø 120	17	M16	16,5	129	132	40000
15223	15223/G	M16x150	29	150	Ø 120	17	M16	16,5	179	182	40000
15224	15224/G	M20x75	29	75	Ø 120	17	M20	16,5	104	107	40000
15225	15225/G	M20x125	29	125	Ø 120	17	M20	16,5	154	157	40000
15226	15226/G	M20x175	29	175	Ø 120	17	M20	16,5	204	207	40000
15227	15227/G	M24x100	30	100	Ø 120	20	M24	16,5	130	133	45000
**	15228	15228/G	30	150	Ø 120	20	M24	16,5	180	183	45000
**	15229	15229/G	30	200	Ø 120	20	M24	16,5	230	233	45000
	15230	15230/G	30	125	Ø 120	26	M30	16,5	155	158	45000
**	15231	15231/G	30	175	Ø 120	26	M30	16,5	205	208	45000
**	15232	15232/G	30	225	Ø 120	26	M30	16,5	255	258	45000

** Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316) finitura: tornitura fine. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Turning surface finishing. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 150 CON 2 FORI, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID BASE Ø 150 WITH 2 BORES, 5° ARTICULATED STEM



- Fornito con tappo
- Provided with cap

CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15233	15233/G	M20x75	29	75	ø 150	17	M20	16,5	104	107	50000
15234	15234/G	M20x125	29	125	ø 150	17	M20	16,5	154	157	50000
15235	15235/G	M20x175	29	175	ø 150	17	M20	16,5	204	207	50000
15236	15236/G	M24x100	30	100	ø 150	20	M24	16,5	130	133	55000
**	15237	15237/G	30	150	ø 150	20	M24	16,5	180	183	55000
**	15238	15238/G	30	200	ø 150	20	M24	16,5	230	233	55000
	15239	15239/G	30	125	ø 150	26	M30	16,5	155	158	55000
**	15240	15240/G	30	175	ø 150	26	M30	16,5	205	208	55000
**	15241	15241/G	30	225	ø 150	26	M30	16,5	255	258	55000

** Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316) finitura: tornitura fine. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.


• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Turning surface finishing. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

LINEA CARICHI PESANTI

HEAVY DUTY LINE

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	CH	F	G	G1	H	
15109-150VM30	M30X120	120	Ø150	26	M30	36.5	19	177	25000
15110-180VM42	M42X120	120	Ø180	36	M42	36.7	19	177	40000


Applicazioni: Questa tipologia è particolarmente adatta a risolvere problemi di vibrazioni nel processo di lavorazione garantendo la massima igiene.

Application: This model is particularly suitable to solve vibrations problems during the machine processing, always granting the highest hygiene conditions.

- Materiale base e stelo: acciaio inox AISI 304 (316 a richiesta)
Gomma: EPDM 80 shore vulcanizzata
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Screw and base material: stainless steel 14301 (on request 14401)
Pad: EPDM 80 shore
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 30, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 30, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10438/6D30	10439/6D30	M6X25	23,5	25	Ø30	12	M6	13	48,5	49	5000
10440/6D30	10441/6D30	M6X50	23,5	50	Ø30	12	M6	13	73,5	74	5000
10442/6D30	10443/6D30	M6X75	23,5	75	Ø30	12	M6	13	98,5	99	5000
10438/D30	10439/D30	M8X25	23,5	25	Ø30	12	M8	13	48,5	49	8000
10440/D30	10441/D30	M8X50	23,5	50	Ø30	12	M8	13	73,5	74	8000
10442/D30	10443/D30	M8X75	23,5	75	Ø30	12	M8	13	98,5	99	8000
10446/D30	10447/D30	M8X100	23,5	100	Ø30	12	M8	13	123,5	124	8000
10448/D30	10449/D30	M10X25	23,5	25	Ø30	12	M10	13	48,5	49	10000
10450/D30	10451/D30	M10X50	23,5	50	Ø30	12	M10	13	73,5	74	10000
10452/D30	10453/D30	M10X75	23,5	75	Ø30	12	M10	13	98,5	99	10000
10454/D30	10455/D30	M10X100	23,5	100	Ø30	12	M10	13	123,5	124	10000
10456/D30	10457/D30	M10X125	23,5	125	Ø30	12	M10	13	148,5	149	10000
10448/12D30	10449/12D30	M12X25	23,5	25	Ø30	12	M12	13	48,5	49	10000
10450/12D30	10451/12D30	M12X50	23,5	50	Ø30	12	M12	13	73,5	74	10000
10452/12D30	10453/12D30	M12X75	23,5	75	Ø30	12	M12	13	98,5	99	10000
10454/12D30	10455/12D30	M12X100	23,5	100	Ø30	12	M12	13	123,5	124	10000
10456/12D30	10457/12D30	M12X125	23,5	125	Ø30	12	M12	13	148,5	149	10000
10456/12X150D30	10457/12X150D30	M12X150	23,5	150	Ø30	12	M12	13	173,5	174	10000

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10438	10439	M8X25	25	25	Ø 40	12	M8	14,5	50	53	10000
10440	10441	M8X50	25	50	Ø 40	12	M8	14,5	75	78	10000
10442	10443	M8X75	25	75	Ø 40	12	M8	14,5	100	103	10000
10446	10447	M8X100	25	100	Ø 40	12	M8	14,5	125	128	10000
10448	10449	M10X25	25	25	Ø 40	12	M10	14,5	50	53	10000
10450	10451	M10X50	25	50	Ø 40	12	M10	14,5	75	78	10000
10452	10453	M10X75	25	75	Ø 40	12	M10	14,5	100	103	10000
10454	10455	M10X100	25	100	Ø 40	12	M10	14,5	125	128	10000
10456	10457	M10X125	25	125	Ø 40	12	M10	14,5	150	153	10000
10448/12	10449/12	M12X25	25	25	Ø 40	12	M12	14,5	50	53	10000
10450/12	10451/12	M12X50	25	50	Ø 40	12	M12	14,5	75	78	10000
10452/12	10453/12	M12X75	25	75	Ø 40	12	M12	14,5	100	103	10000
10454/12	10455/12	M12X100	25	100	Ø 40	12	M12	14,5	125	128	10000
10456/12	10457/12	M12X125	25	125	Ø 40	12	M12	14,5	150	153	10000
10456/12x150	10457/12x150	M12X150	25	150	Ø 40	12	M12	14,5	175	178	10000

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• *Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*

• *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 50, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 50, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10458	10459	M10X25	28	25	Ø 50	14	M10	16	53	56	15000
10460	10461	M10X50	28	50	Ø 50	14	M10	16	78	81	15000
10462	10463	M10X75	28	75	Ø 50	14	M10	16	103	106	15000
10464	10465	M10X100	28	100	Ø 50	14	M10	16	128	131	15000
10466	10467	M10X125	28	125	Ø 50	14	M10	16	153	156	15000
10468	10469	M12X25	28	25	Ø 50	14	M12	16	53	56	15000
10470	10471	M12X50	28	50	Ø 50	14	M12	16	78	81	15000
10472	10473	M12X75	28	75	Ø 50	14	M12	16	103	106	15000
10474	10475	M12X100	28	100	Ø 50	14	M12	16	128	131	15000
10476	10477	M12X125	28	125	Ø 50	14	M12	16	153	156	15000
10476/150	10477/150	M12X150	28	150	Ø 50	14	M12	16	178	181	15000
10478	10479	M14X25	28	25	Ø 50	14	M14	16	53	56	15000
10480	10481	M14X50	28	50	Ø 50	14	M14	16	78	81	15000
10482	10483	M14X75	28	75	Ø 50	14	M14	16	103	106	15000
10484	10485	M14X100	28	100	Ø 50	14	M14	16	128	131	15000
10486	10487	M14X125	28	125	Ø 50	14	M14	16	153	156	15000

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 65, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 65, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10488	10489	M14X50	30	50	Ø 65	14 	M14	17	80	83	20000
10490	10491	M14X75	30	75	Ø 65	14 	M14	17	105	108	20000
10492	10493	M14X100	30	100	Ø 65	14 	M14	17	130	133	20000
10494	10495	M14X125	30	125	Ø 65	14 	M14	17	155	158	20000
10496	10497	M14X150	30	150	Ø 65	14 	M14	17	180	183	20000
10500	10501	M16X50	34,5	50	Ø 65	13 	M16	17	84,5	89,5	20000
10502	10503	M16X75	34,5	75	Ø 65	13 	M16	17	109,5	112,5	20000
10504	10505	M16X100	34,5	100	Ø 65	13 	M16	17	134,5	137,5	20000
10506	10507	M16X125	34,5	125	Ø 65	13 	M16	17	159,5	162,5	20000
10508	10509	M16X150	34,5	150	Ø 65	13 	M16	17	184,5	187,5	20000
10510	10511	M16X175	34,5	175	Ø 65	13 	M16	17	209,5	212,5	20000

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 80, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 80, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10514	10515	M16X50	36	50	Ø 80	13	M16	19,5	86	89	30000
10516	10517	M16X75	36	75	Ø 80	13	M16	19,5	111	114	30000
10518	10519	M16X100	36	100	Ø 80	13	M16	19,5	136	139	30000
10520	10521	M16X125	36	125	Ø 80	13	M16	19,5	159	163	30000
10522	10523	M16X150	36	150	Ø 80	13	M16	19,5	186	189	30000
10524	10525	M16X175	36	175	Ø 80	13	M16	19,5	211	214	30000
10526	10527	M16X200	36	200	Ø 80	13	M16	19,5	236	239	30000
10528	10529	M20X75	36	75	Ø 80	17	M20	19,5	111	114	30000
10530	10531	M20X100	36	100	Ø 80	17	M20	19,5	136	139	30000
10532	10533	M20X125	36	125	Ø 80	17	M20	19,5	161	164	30000
10534	10535	M20X150	36	150	Ø 80	17	M20	19,5	186	189	30000
10536	10537	M20X175	36	175	Ø 80	17	M20	19,5	211	214	30000
10538	10539	M20X200	36	200	Ø 80	17	M20	19,5	236	239	30000
10540	10541	M20X225	36	225	Ø 80	17	M20	19,5	261	264	30000

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 100, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10542	10543	M16X50	43	50	Ø 100	20	M16	20	93	96	35000
10544	10545	M16X75	43	75	Ø 100	20	M16	20	118	121	35000
10546	10547	M16X100	43	100	Ø 100	20	M16	20	143	146	35000
10548	10549	M16X125	43	125	Ø 100	20	M16	20	168	171	35000
10550	10551	M16X150	43	150	Ø 100	20	M16	20	193	196	35000
10552	10553	M16X175	43	175	Ø 100	20	M16	20	218	221	35000
10554	10555	M16X200	43	200	Ø 100	20	M16	20	243	246	35000
10560	10561	M20X75	43	75	Ø 100	20	M20	20	118	121	45000
10562	10563	M20X100	43	100	Ø 100	20	M20	20	143	146	45000
10564	10565	M20X125	43	125	Ø 100	20	M20	20	168	171	45000
10566	10567	M20X150	43	150	Ø 100	20	M20	20	193	196	45000
10568	10569	M20X175	43	175	Ø 100	20	M20	20	218	221	45000
10570	10571	M20X200	43	200	Ø 100	20	M20	20	243	246	45000
10572	10573	M20X225	43	225	Ø 100	20	M20	20	268	271	45000
10574	10575	M20X250	43	250	Ø 100	20	M20	20	293	296	45000
10578	10579	M24X75	44	75	Ø 100	20	M24	20	119	122	55000
10580	10581	M24X100	44	100	Ø 100	20	M24	20	144	147	55000
10582	10583	M24X125	44	125	Ø 100	20	M24	20	169	172	55000
* 10584	10585	M24X150	44	150	Ø 100	20	M24	20	199	202	55000
* 10586	10587	M24X175	44	175	Ø 100	20	M24	20	219	222	55000
* 10588	10589	M24X200	44	200	Ø 100	20	M24	20	244	247	55000
10590	10591	M24X225	44	225	Ø 100	20	M24	20	269	272	55000
10592	10593	M24X250	44	250	Ø 100	20	M24	20	294	297	55000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 120, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10594	10595	M16X50	46	50	Ø 120	20	M16	23	96	99	35000
10596	10597	M16X75	46	75	Ø 120	20	M16	23	121	124	35000
10598	10599	M16X100	46	100	Ø 120	20	M16	23	146	149	35000
10600	10601	M16X125	46	125	Ø 120	20	M16	23	171	174	35000
10602	10603	M16X150	46	150	Ø 120	20	M16	23	196	199	35000
10604	10605	M16X175	46	175	Ø 120	20	M16	23	221	224	35000
10606	10607	M16X200	46	200	Ø 120	20	M16	23	246	249	35000
10612	10613	M20X75	46	75	Ø 120	20	M20	23	121	124	45000
10614	10615	M20X100	46	100	Ø 120	20	M20	23	146	149	45000
10616	10617	M20X125	46	125	Ø 120	20	M20	23	171	174	45000
10618	10619	M20X150	46	150	Ø 120	20	M20	23	196	199	45000
10620	10621	M20X175	46	175	Ø 120	20	M20	23	221	224	45000
10622	10623	M20X200	46	200	Ø 120	20	M20	23	246	249	45000
10624	10625	M20X225	46	225	Ø 120	20	M20	23	271	274	45000
10626	10627	M20X250	46	250	Ø 120	20	M20	23	296	299	45000

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 120, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10630	10631	M24X75	47	75	Ø 120	20	M24	23	122	125	55000
10632	10633	M24X100	47	100	Ø 120	20	M24	23	147	150	55000
10634	10635	M24X125	47	125	Ø 120	20	M24	23	172	175	55000
* 10636	10637	M24X150	47	150	Ø 120	20	M24	23	197	200	55000
10638	10639	M24X175	47	175	Ø 120	20	M24	23	222	225	55000
* 10640	10641	M24X200	47	200	Ø 120	20	M24	23	247	250	55000
10642	10643	M24X225	47	225	Ø 120	20	M24	23	272	275	55000
10644	10645	M24X250	47	250	Ø 120	20	M24	23	297	300	55000
10646	10647	M30X100	47	100	Ø 120	26	M30	23	147	150	65000
10648	10649	M30X125	47	125	Ø 120	26	M30	23	172	175	65000
* 10650	10651	M30X150	47	150	Ø 120	26	M30	23	197	200	65000
10652	10653	M30X175	47	175	Ø 120	26	M30	23	222	225	65000
* 10654	10655	M30X200	47	200	Ø 120	26	M30	23	247	250	65000
10656	10657	M30X225	47	225	Ø 120	26	M30	23	272	275	65000
10658	10659	M30X250	47	250	Ø 120	26	M30	23	297	300	65000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 140, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 140, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10884	10885	M20X75	49	75	Ø 140	20	M20	26	124	127	50000
10886	10887	M20X100	49	100	Ø 140	20	M20	26	149	152	50000
10888	10889	M20X125	49	125	Ø 140	20	M20	26	174	177	50000
10890	10891	M20X150	49	150	Ø 140	20	M20	26	199	202	50000
10892	10893	M20X175	49	175	Ø 140	20	M20	26	224	227	50000
10894	10895	M20X200	49	200	Ø 140	20	M20	26	249	252	50000
10904	10905	M24X75	49	75	Ø 140	20	M24	26	124	127	60000
10906	10907	M24X100	49	100	Ø 140	20	M24	26	149	152	60000
10908	10909	M24X125	49	125	Ø 140	20	M24	26	174	177	60000
* 10910	10911	M24X150	49	150	Ø 140	20	M24	26	199	202	60000
10912	10913	M24X175	49	175	Ø 140	20	M24	26	224	227	60000
* 10914	10915	M24X200	49	200	Ø 140	20	M24	26	249	252	60000
10920	10921	M30X100	49	100	Ø 140	26	M30	26	149	152	70000
10922	10923	M30X125	49	125	Ø 140	26	M30	26	174	177	70000
* 10924	10925	M30X150	49	150	Ø 140	26	M30	26	199	202	70000
10926	10927	M30X175	49	175	Ø 140	26	M30	26	224	227	70000
* 10928	10929	M30X200	49	200	Ø 140	26	M30	26	249	252	70000
10930	10931	M30X225	49	225	Ø 140	26	M30	26	274	277	70000
10932	10933	M30X250	49	250	Ø 140	26	M30	26	299	302	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 160, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID BASE Ø 160, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10934	10935	M20X75	49	75	Ø 160	20	M20	26	124	127	50000
10936	10937	M20X100	49	100	Ø 160	20	M20	26	149	152	50000
10938	10939	M20X125	49	125	Ø 160	20	M20	26	174	177	50000
10940	10941	M20X150	49	150	Ø 160	20	M20	26	199	202	50000
10942	10943	M20X175	49	175	Ø 160	20	M20	26	224	227	50000
10944	10945	M20X200	49	200	Ø 160	20	M20	26	249	252	50000
10946	10947	M24X75	49	75	Ø 160	20	M24	26	124	127	60000
10948	10949	M24X100	49	100	Ø 160	20	M24	26	149	152	60000
10950	10951	M24X125	49	125	Ø 160	20	M24	26	174	177	60000
* 10952	10953	M24X150	49	150	Ø 160	20	M24	26	199	202	60000
10954	10955	M24X175	49	175	Ø 160	20	M24	26	224	227	60000
* 10956	10957	M24X200	49	200	Ø 160	20	M24	26	249	252	60000
10958	10959	M30X100	49	100	Ø 160	26	M30	26	149	152	70000
10960	10961	M30X125	49	125	Ø 160	26	M30	26	174	177	70000
* 10962	10963	M30X150	49	150	Ø 160	26	M30	26	199	202	70000
10964	10965	M30X175	49	175	Ø 160	26	M30	26	224	227	70000
* 10966	10967	M30X200	49	200	Ø 160	26	M30	26	249	252	70000
10968	10969	M30X225	49	225	Ø 160	26	M30	26	274	277	70000
10970	10971	M30X250	49	250	Ø 160	26	M30	26	299	302	70000
10972	10973	M36x150	51	150	Ø 160	32	M36	26	201	204	80000
10974	10975	M36x200	51	200	Ø 160	32	M36	26	251	254	80000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"IP2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"IP2"** to the code

- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard code = without rubber). Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 80, STELO SNODATO 10°

Features: SOLID BASE Ø 80, 10° ARTICULATED STEM



INOX

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11334	11335	M16X100	33	100	Ø 80	20	M16	19	133	136	30000
11338	11339	M16X150	33	150	Ø 80	20	M16	19	183	186	30000
11342	11343	M16X200	33	200	Ø 80	20	M16	19	233	236	30000
11334/20	11335/20	M20X100	33	100	Ø 80	20	M20	19	133	136	35000
11338/20	11339/20	M20X150	33	150	Ø 80	20	M20	19	183	186	35000
11342/20	11343/20	M20X200	33	200	Ø 80	20	M20	19	233	236	35000
11344/20	11345/20	M20X225	33	225	Ø 80	20	M20	19	258	261	35000
11334/24	11335/24	M24X100	33	100	Ø 80	20	M24	19	133	136	40000
* 11338/24	11339/24	M24X150	33	150	Ø 80	20	M24	19	183	186	40000
* 11342/24	11343/24	M24X200	33	200	Ø 80	20	M24	19	233	236	40000
11344/24	11345/24	M24X225	33	225	Ø 80	20	M24	19	258	261	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100, STELO SNODATO 10°

Features: SOLID BASE Ø 100, 10° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11382/16	11383/16	M16X100	34	100	Ø 100	20	M16	20	134	137	40000
11386/16	11387/16	M16X150	34	150	Ø 100	20	M16	20	184	187	40000
11390/16	11391/16	M16X200	34	200	Ø 100	20	M16	20	234	237	40000
11392/16	11393/16	M16X225	34	225	Ø 100	20	M16	20	259	262	40000
11382	11383	M20X100	34	100	Ø 100	20	M20	20	134	137	40000
11386	11387	M20X150	34	150	Ø 100	20	M20	20	184	187	40000
11390	11391	M20X200	34	200	Ø 100	20	M20	20	234	237	40000
11392	11393	M20X225	34	225	Ø 100	20	M20	20	259	262	40000
11382/24	11383/24	M24X100	34	100	Ø 100	20	M24	20	134	137	45000
* 11386/24	11387/24	M24X150	34	150	Ø 100	20	M24	20	184	187	45000
* 11390/24	11391/24	M24X200	34	200	Ø 100	20	M24	20	234	237	45000
11392/24	11393/24	M24X225	34	225	Ø 100	20	M24	20	259	262	45000
11382/30	11383/30	M30X100	40	100	Ø 100	26	M30	20	140	143	50000
* 11386/30	11387/30	M30X150	40	150	Ø 100	26	M30	20	190	193	50000
* 11390/30	11391/30	M30X200	40	200	Ø 100	26	M30	20	240	243	50000
11392/30	11393/30	M30X225	40	225	Ø 100	26	M30	20	265	268	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO SNODATO 10°

Features: SOLID BASE Ø 120, 10° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11430	11431	M20X100	36	100	Ø 120	20	M20	22	136	139	45000
11434	11435	M20X150	36	150	Ø 120	20	M20	22	186	189	45000
11438	11439	M20X200	36	200	Ø 120	20	M20	22	236	239	45000
11440	11441	M20X225	36	225	Ø 120	20	M20	22	261	264	45000
11430/24	11431/24	M24X100	36	100	Ø 120	20	M24	22	136	139	50000
* 11434/24	11435/24	M24X150	36	150	Ø 120	20	M24	22	186	189	50000
* 11438/24	11439/24	M24X200	36	200	Ø 120	20	M24	22	236	239	50000
11440/24	11441/24	M24X225	36	225	Ø 120	20	M24	22	261	264	50000
11430/30	11431/30	M30X100	42	100	Ø 120	26	M30	22	142	145	60000
* 11434/30	11435/30	M30X150	42	150	Ø 120	26	M30	22	192	195	60000
* 11438/30	11439/30	M30X200	42	200	Ø 120	26	M30	22	242	245	60000
11440/30	11441/30	M30X225	42	225	Ø 120	26	M30	22	267	270	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 159, STELO SNODATO 10°

Features: SOLID BASE Ø 159, 10° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11478	11479	M20X100	37	100	Ø 159	20	M20	23	137	140	50000
11482	11483	M20X150	37	150	Ø 159	20	M20	23	187	190	50000
11486	11487	M20X200	37	200	Ø 159	20	M20	23	237	240	50000
11488	11489	M20X225	37	225	Ø 159	20	M20	23	262	265	50000
11478/24	11479/24	M24X100	38	100	Ø 159	20	M24	23	138	141	60000
* 11482/24	11483/24	M24X150	38	150	Ø 159	20	M24	23	188	191	60000
* 11486/24	11487/24	M24X200	38	200	Ø 159	20	M24	23	238	241	60000
11488/24	11489/24	M24X225	38	225	Ø 159	20	M24	23	263	266	60000
11478/30	11479/30	M30X100	42	100	Ø 159	26	M30	23	142	145	70000
* 11482/30	11483/30	M30X150	42	150	Ø 159	26	M30	23	192	195	70000
* 11486/30	11487/30	M30X200	42	200	Ø 159	26	M30	23	242	245	70000
11488/30	11489/30	M30X225	42	225	Ø 159	26	M30	23	267	270	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Piede Inox



CARICHI PESANTI

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 80, STELO FISSO

Features: SOLID BASE Ø 80, FIX STEM

Martin
Levelling Components

INOX



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO
antiscivolo - antislip	description	A	B	D		F	G	H1	STATIC LOAD NEWTON
11527	M16X100	31,5	100	Ø 80	17	M16	19	134,5	30000
11531	M16X150	31,5	150	Ø 80	17	M16	19	184,5	30000
11535	M16X200	31,5	200	Ø 80	17	M16	19	234,5	30000
11575	M20X100	31,5	100	Ø 80	20	M20	19	134,5	35000
11579	M20X150	31,5	150	Ø 80	20	M20	19	184,5	35000
11583	M20X200	31,5	200	Ø 80	20	M20	19	234,5	35000
11585	M20X225	31,5	225	Ø 80	20	M20	19	259,5	35000
11575/24	M24X100	33	100	Ø 80	20	M24	19	136	40000
* 11579/24	M24X150	33	150	Ø 80	20	M24	19	186	40000
* 11583/24	M24X200	33	200	Ø 80	20	M24	19	236	40000
11585/24	M24X225	33	225	Ø 80	20	M24	19	261	40000



* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO
antiscivolo - antislip	description	A	B	D		F	G	H1	STATIC LOAD
11629	M16X100	33	100	Ø 100	20	M16	20	136	40000
11633	M16X150	33	150	Ø 100	20	M16	20	186	40000
11637	M16X200	33	200	Ø 100	20	M16	20	236	40000
11685	M20X100	33	100	Ø 100	20	M20	20	136	45000
11689	M20X150	33	150	Ø 100	20	M20	20	186	45000
11693	M20X200	33	200	Ø 100	20	M20	20	236	45000
11697	M20X250	33	250	Ø 100	20	M20	20	286	45000
11741	M24X100	34	100	Ø 100	20	M24	20	137	50000
* 11745	M24X150	34	150	Ø 100	20	M24	20	187	50000
* 11749	M24X200	34	200	Ø 100	20	M24	20	237	50000
11753	M24X250	34	250	Ø 100	20	M24	20	287	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.



• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO FISSO

Features: SOLID BASE Ø 120, FIX STEM



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
antiscivolo - antislip	description								
11797	M20X100	35	100	Ø 120	20	M20	22	138	45000
11801	M20X150	35	150	Ø 120	20	M20	22	188	45000
11805	M20X200	35	200	Ø 120	20	M20	22	238	45000
11809	M20X250	35	250	Ø 120	20	M20	22	288	45000
11853	M24X100	35	100	Ø 120	20	M24	22	138	50000
* 11857	M24X150	35	150	Ø 120	20	M24	22	188	50000
* 11861	M24X200	35	200	Ø 120	20	M24	22	238	50000
11865	M24X250	35	250	Ø 120	20	M24	22	288	50000
11909	M30X100	36	100	Ø 120	26	M30	22	139	60000
* 11913	M30X150	36	150	Ø 120	26	M30	22	189	60000
* 11917	M30X200	36	200	Ø 120	26	M30	22	239	60000
11921	M30X250	36	250	Ø 120	26	M30	22	289	60000



* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
11965	M20X100	36	100	Ø 159	20	M20	23	139	50000
11969	M20X150	36	150	Ø 159	20	M20	23	189	50000
11973	M20X200	36	200	Ø 159	20	M20	23	239	50000
11977	M20X250	36	250	Ø 159	20	M20	23	289	50000
12021	M24X100	36	100	Ø 159	20	M24	23	139	60000
* 12025	M24X150	36	150	Ø 159	20	M24	23	189	60000
* 12029	M24X200	36	200	Ø 159	20	M24	23	239	60000
12033	M24X250	36	250	Ø 159	20	M24	23	289	60000
12077	M30X100	37	100	Ø 159	26	M30	23	140	70000
* 12081	M30X150	37	150	Ø 159	26	M30	23	190	70000
* 12085	M30X200	37	200	Ø 159	26	M30	23	240	70000
12089	M30X250	37	250	Ø 159	26	M30	23	290	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Elemento fornito con gomma antiscivolo NBR 70 shore. Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.



• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). Leveling element supplied with black non-skid plate in NBR rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100, STELO FISSO

Features: SOLID BASE Ø 100 WITH 2 BORES, FIX STEM



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
12132	12132/G	M16X100	33	100	Ø 100	20	M16	20	133	136	35000
12136	12136/G	M16X150	33	150	Ø 100	20	M16	20	183	186	35000
12140	12140/G	M16X200	33	200	Ø 100	20	M16	20	233	236	35000
12188	12188/G	M20X100	33	100	Ø 100	20	M20	20	133	136	40000
12192	12192/G	M20X150	33	150	Ø 100	20	M20	20	183	186	40000
12196	12196/G	M20X200	33	200	Ø 100	20	M20	20	233	236	40000
12200	12200/G	M20X250	33	250	Ø 100	20	M20	20	283	286	40000
12244	12244/G	M24X100	34	100	Ø 100	20	M24	20	134	137	45000
* 12248	12248/G	M24X150	34	150	Ø 100	20	M24	20	184	187	45000
* 12252	12252/G	M24X200	34	200	Ø 100	20	M24	20	234	237	45000
12256	12256/G	M24X250	34	250	Ø 100	20	M24	20	284	287	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere **"IP2"** al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add **"IP2"** to the code

• Per codice **"/G"** Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6 non forata



• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Code **"/G"**: black antislip pad NBR 70 shore H6 undrilled

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
12356	12356/G	M20X100	35	100	Ø 120	20	M20	22	135	138	45000
12360	12360/G	M20X150	35	150	Ø 120	20	M20	22	185	188	45000
12364	12364/G	M20X200	35	200	Ø 120	20	M20	22	235	238	45000
12368	12368/G	M20X250	35	250	Ø 120	20	M20	22	285	288	45000
12412	12412/G	M24X100	36	100	Ø 120	20	M24	22	136	139	50000
* 12416	12416/G	M24X150	36	150	Ø 120	20	M24	22	186	189	50000
* 12420	12420/G	M24X200	36	200	Ø 120	20	M24	22	231	234	50000
12424	12424/G	M24X250	36	250	Ø 120	20	M24	22	281	284	50000
12412/30	12412/30/G	M30X100	36	100	Ø 120	26	M30	22	136	139	60000
* 12416/30	12416/30/G	M30X150	36	150	Ø 120	26	M30	22	186	189	60000
* 12420/30	12420/30/G	M30X200	36	200	Ø 120	26	M30	22	236	239	60000
12424/30	12424/30/G	M30X250	36	250	Ø 120	26	M30	22	286	289	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Per codice "/G" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6 non forata

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.



• Code "/G": black antislip pad NBR 70 shore H6 undrilled

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 159, STELO FISSO

Features: SOLID BASE Ø 159 WITH 2 BORES, FIX STEM



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
12468	12468/G	M20X100	36	100	Ø 159	20	M20	23	136	139	50000
12472	12472/G	M20X150	36	150	Ø 159	20	M20	23	186	189	50000
12476	12476/G	M20X200	36	200	Ø 159	20	M20	23	236	239	50000
12480	12480/G	M20X250	36	250	Ø 159	20	M20	23	286	289	50000
12524	12524/G	M24X100	37	100	Ø 159	20	M24	23	137	140	60000
* 12528	12528/G	M24X150	37	150	Ø 159	20	M24	23	187	190	60000
* 12532	12532/G	M24X200	37	200	Ø 159	20	M24	23	237	240	60000
12536	12536/G	M24X250	37	250	Ø 159	20	M24	23	287	290	60000
12580	12580/G	M30X100	37	100	Ø 159	26	M30	23	137	140	70000
* 12584	12584/G	M30X150	37	150	Ø 159	26	M30	23	187	190	70000
* 12588	12588/G	M30X200	37	200	Ø 159	26	M30	23	237	240	70000
12592	12592/G	M30X250	37	250	Ø 159	26	M30	23	287	290	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Per codice "/G" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6 non forata

• Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Code "/G": black antislip pad NBR 70 shore H6 undrilled

• Stainless steel base in 1.4301 (1.4401 on specific request). On request anti-slip rubber 70 shore. Stainless steel screw in 1.4301 (1.4401 on specific request). The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

LINEA IGIENICA 3-A

HYGIENIC 3-A LINE




PAG. 153 TECHNO - HYGIENIC

PAG. 170 ACCESSORI INOX CERTIFICATI 3-A
STAINLESS STEEL ACCESSORIES 3-A ACCEPTED

PAG. 187 PIEDE CON CELLA DI CARICO A COMPRESSIONE CERTIFICATO 3-A
3-A HYGIENIC CERTIFIED FOOT WITH COMPRESSION LOADING CELL

PAG. 195 MANUALE D'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE
E SANIFICAZIONE COMPONENTI 3-A
CLEANING & MAINTENANCE MANUAL





NBR



EPDM



CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma NBR nero	gomma EPDM blu		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
27100/3A	27600/3A	45	M12	140	Ø 50	13	20	48	24	60	20	109	154	188	5000
27102/3A	27602/3A	55	M12	147	Ø 50	13	20	48	24	70	20	120	175	195	5000
27104/3A	27604/3A	70	M12	190	Ø 50	13	20	48	24	85	20	134	204	238	5000
27106/3A	27606/3A	45	M16	140	Ø 50	13	20	48	24	60	20	109	154	188	5000
27108/3A	27608/3A	70	M16	190	Ø 50	13	20	48	24	85	20	134	204	238	5000
27110/3A	27610/3A	45	M20	140	Ø 50	17	20	48	30	60	26	109	154	188	5000
27112/3A	27612/3A	70	M20	190	Ø 50	17	20	48	30	85	26	134	204	238	5000
27120/3A	27620/3A	45	M12	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	10000
27122/3A	27622/3A	70	M12	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	10000
27124/3A	27624/3A	45	M16	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	10000
27126/3A	27626/3A	70	M16	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	10000
27128/3A	27628/3A	45	M20	140	Ø 60	17	23	51	30	60	26	112	157	191	10000
27130/3A	27630/3A	70	M20	190	Ø 60	17	23	51	30	85	26	137	207	241	10000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations




Piede Inox 3A

TECHNO-HYGIENIC

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 80/100

Features: VULCANIZED BASE Ø 80/100



NBR



EPDM




CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma NBR nero	gomma EPDM blu		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
27140/3A	27640/3A	45	M16	140	Ø 80	13	25	53	24	60	20	114	159	193	20000
27142/3A	27642/3A	70	M16	190	Ø 80	13	25	53	24	85	20	139	209	243	20000
27144/3A	27644/3A	45	M20	140	Ø 80	17	25	53	30	60	26	114	159	193	20000
27146/3A	27646/3A	55	M20	142	Ø 80	17	25	53	30	70	26	123	178	195	20000
27148/3A	27648/3A	70	M20	190	Ø 80	17	25	53	30	85	26	139	209	243	20000
27150/3A	27650/3A	45	M24	140	Ø 80	20	25	53	35	60	30	114	159	193	20000
27152/3A	27652/3A	70	M24	190	Ø 80	20	25	53	35	85	30	139	209	243	20000
27160/3A	27660/3A	45	M16	140	Ø 100	13	28	56	24	60	20	117	162	196	25000
27162/3A	27662/3A	70	M16	190	Ø 100	13	28	56	24	85	20	142	212	246	25000
27164/3A	27664/3A	45	M20	140	Ø 100	17	28	56	30	60	26	117	162	196	25000
27166/3A	27666/3A	70	M20	190	Ø 100	17	28	56	30	85	26	142	212	246	25000
27168/3A	27668/3A	45	M24	140	Ø 100	20	28	56	35	60	30	117	162	196	25000
27170/3A	27670/3A	70	M24	190	Ø 100	20	28	56	35	85	30	142	212	246	25000
27172/3A	27672/3A	40	M30	135	Ø 100	26	28	56	42	60	36	117	157	191	25000
27174/3A	27674/3A	65	M30	185	Ø 100	26	28	56	42	85	36	142	207	241	25000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations





NBR



EPDM



CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma NBR nero	gomma EPDM blu		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
27176/3A	27676/3A	45	M12	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	10000
27178/3A	27678/3A	70	M12	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	10000
27180/3A	27680/3A	45	M16	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	30000
27182/3A	27682/3A	70	M16	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	30000
27184/3A	27684/3A	45	M20	140	Ø 120	17	32	60	30	60	26	121	166	200	30000
27186/3A	27686/3A	70	M20	190	Ø 120	17	32	60	30	85	26	146	216	250	30000
27188/3A	27688/3A	45	M24	140	Ø 120	20	32	60	35	60	30	121	166	200	30000
27190/3A	27690/3A	70	M24	190	Ø 120	20	32	60	35	85	30	146	216	250	30000
27192/3A	27692/3A	40	M30	135	Ø 120	26	32	60	42	60	36	121	161	195	30000
27194/3A	27694/3A	65	M30	185	Ø 120	26	32	60	42	85	36	146	211	245	30000
27196/3A	27696/3A	65	M30	235	Ø 120	26	32	60	42	85	36	196	261	295	30000
27198/3A	27698/3A	40	M36	135	Ø 120	32	32	60	50	60	45	121	161	145	30000
27200/3A	27700/3A	65	M36	185	Ø 120	32	32	60	50	85	45	146	211	245	30000
27202/3A	27702/3A	65	M36	235	Ø 120	32	32	60	50	85	45	196	261	295	30000
27210/3A	27710/3A	45	M20	140	Ø 150	17	35	63	30	60	26	124	169	203	35000
27212/3A	27712/3A	70	M20	190	Ø 150	17	35	63	30	85	26	149	219	253	35000
27214/3A	27714/3A	45	M24	140	Ø 150	20	35	63	35	60	30	124	169	203	35000
27216/3A	27716/3A	70	M24	190	Ø 150	20	35	63	35	85	30	149	219	253	35000
27218/3A	27718/3A	40	M30	135	Ø 150	26	35	63	42	60	36	124	164	198	35000
27220/3A	27720/3A	65	M30	185	Ø 150	26	35	63	42	85	36	149	214	248	35000
27222/3A	27722/3A	65	M30	235	Ø 150	26	35	63	42	85	36	199	264	298	35000
27224/3A	27724/3A	40	M36	135	Ø 150	32	35	63	50	60	45	124	164	198	35000
27226/3A	27726/3A	65	M36	185	Ø 150	32	35	63	50	85	45	149	214	248	35000
27228/3A	27728/3A	65	M36	235	Ø 150	32	35	63	50	85	45	199	264	298	35000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations




Piede Inox 3A

TECHNO-HYGIENIC

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON FISSAGGIO Ø 60/80/100

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60/80/100

Martin
Levelling Components




CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODE: DDM12I/3A
ordinare a parte
order separately (page 171-172)

CODICE CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma NBR nero	gomma EPDM blu		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
27120F/3A	27620F/3A	45	M12	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	45	10000
27122F/3A	27622F/3A	70	M12	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	45	10000
27124F/3A	27624F/3A	45	M16	140	Ø 60	13	23	51	24	60	20	112	157	191	45	10000
27126F/3A	27626F/3A	70	M16	190	Ø 60	13	23	51	24	85	20	137	207	241	45	10000
27128F/3A	27628F/3A	45	M20	140	Ø 60	17	23	51	30	60	26	112	157	191	45	10000
27130F/3A	27630F/3A	70	M20	190	Ø 60	17	23	51	30	85	26	137	207	241	45	10000
27140F/3A	27640F/3A	45	M16	140	Ø 80	13	25	53	24	60	20	114	159	193	54	20000
27142F/3A	27642F/3A	70	M16	190	Ø 80	13	25	53	24	85	20	139	209	243	54	20000
27144F/3A	27644F/3A	45	M20	140	Ø 80	17	25	53	30	60	26	114	159	193	54	20000
27146F/3A	27646F/3A	55	M20	142	Ø 80	17	25	53	30	70	26	123	178	195	54	20000
27148F/3A	27648F/3A	70	M20	190	Ø 80	17	25	53	30	85	26	139	209	243	54	20000
27150F/3A	27650F/3A	45	M24	140	Ø 80	20	25	53	35	60	30	114	159	193	54	20000
27152F/3A	27652F/3A	70	M24	190	Ø 80	20	25	53	35	85	30	139	209	243	54	20000
27160F/3A	27660F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	28	56	24	60	20	117	162	196	69	25000
27162F/3A	27662F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	28	56	24	85	20	142	212	246	69	25000
27164F/3A	27664F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	28	56	30	60	26	117	162	196	69	25000
27166F/3A	27666F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	28	56	30	85	26	142	212	246	69	25000
27168F/3A	27668F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	28	56	35	60	30	117	162	196	69	25000
27170F/3A	27670F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	28	56	35	85	30	142	212	246	69	25000
27172F/3A	27672F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	28	56	42	60	36	117	157	191	69	25000
27174F/3A	27674F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	28	56	42	85	36	142	207	241	69	25000
27176F/3A	27676F/3A	45	M12	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	80	10000
27178F/3A	27678F/3A	70	M12	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	80	10000
27180F/3A	27680F/3A	45	M16	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	80	30000
27182F/3A	27682F/3A	70	M16	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	80	30000
27184F/3A	27684F/3A	45	M20	140	Ø 120	17	32	60	30	60	26	121	166	200	80	30000
27186F/3A	27686F/3A	70	M20	190	Ø 120	17	32	60	30	85	26	146	216	250	80	30000
27188F/3A	27688F/3A	45	M24	140	Ø 120	20	32	60	35	60	30	121	166	200	80	30000
27190F/3A	27690F/3A	70	M24	190	Ø 120	20	32	60	35	85	30	146	216	250	80	30000
27192F/3A	27692F/3A	40	M30	135	Ø 120	26	32	60	42	60	36	121	161	195	80	30000
27194F/3A	27694F/3A	65	M30	185	Ø 120	26	32	60	42	85	36	146	211	245	80	30000
27196F/3A	27696F/3A	65	M30	235	Ø 120	26	32	60	42	85	36	196	261	295	80	30000
27198F/3A	27698F/3A	40	M36	135	Ø 120	32	32	60	50	60	45	121	161	145	80	30000
27200F/3A	27700F/3A	65	M36	185	Ø 120	32	32	60	50	85	45	146	211	245	80	30000
27202F/3A	27702F/3A	65	M36	235	Ø 120	32	32	60	50	85	45	196	261	295	80	30000



CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODE: DDM12I/3A
ordinare a parte
order separately
(page 171-172)

CODICE CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma NBR nero	gomma EPDM blu		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
27176FF/3A	27676FF/3A	45	M12	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	160	10000
27178FF/3A	27678FF/3A	70	M12	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	160	10000
27180FF/3A	27680FF/3A	45	M16	140	Ø 120	13	32	60	24	60	20	121	166	200	160	30000
27182FF/3A	27682FF/3A	70	M16	190	Ø 120	13	32	60	24	85	20	146	216	250	160	30000
27184FF/3A	27684FF/3A	45	M20	140	Ø 120	17	32	60	30	60	26	121	166	200	160	30000
27186FF/3A	27686FF/3A	70	M20	190	Ø 120	17	32	60	30	85	26	146	216	250	160	30000
27188FF/3A	27688FF/3A	45	M24	140	Ø 120	20	32	60	35	60	30	121	166	200	160	30000
27190FF/3A	27690FF/3A	70	M24	190	Ø 120	20	32	60	35	85	30	146	216	250	160	30000
27192FF/3A	27692FF/3A	40	M30	135	Ø 120	26	32	60	42	60	36	121	161	195	160	30000
27194FF/3A	27694FF/3A	65	M30	185	Ø 120	26	32	60	42	85	36	146	211	245	160	30000
27196FF/3A	27696FF/3A	65	M30	235	Ø 120	26	32	60	42	85	36	196	261	295	160	30000
27198FF/3A	27698FF/3A	40	M36	135	Ø 120	32	32	60	50	60	45	121	161	145	160	30000
27200FF/3A	27700FF/3A	65	M36	185	Ø 120	32	32	60	50	85	45	146	211	245	160	30000
27202FF/3A	27702FF/3A	65	M36	235	Ø 120	32	32	60	50	85	45	196	261	295	160	30000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.
- Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations


Piede Inox 3A

TECHNO-HYGIENIC

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 60/80/100

Features: SOLID BASE Ø 60/80/100




CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)

LINEA 3A

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
27320/3A	45	M12	140	Ø 60	13	17	45	24	60	20	106	151	185	25000
27322/3A	70	M12	190	Ø 60	13	17	45	24	85	20	131	201	235	25000
27324/3A	45	M16	140	Ø 60	13	17	45	24	60	20	106	151	185	40000
27326/3A	70	M16	190	Ø 60	13	17	45	24	85	20	131	201	235	40000
27328/3A	45	M20	140	Ø 60	17	17	45	30	60	26	106	151	185	45000
27330/3A	70	M20	190	Ø 60	17	17	45	30	85	26	131	201	235	45000
27340/3A	45	M16	140	Ø 80	13	19	47	24	60	20	108	153	187	40000
27342/3A	70	M16	190	Ø 80	13	19	47	24	85	20	133	203	237	40000
27344/3A	45	M20	140	Ø 80	17	19	47	30	60	26	108	153	187	45000
27346/3A	55	M20	142	Ø 80	17	19	47	30	70	26	117	172	189	45000
27348/3A	70	M20	190	Ø 80	17	19	47	30	85	26	133	203	237	45000
27350/3A	45	M24	140	Ø 80	20	19	47	35	60	30	108	153	187	50000
27352/3A	70	M24	190	Ø 80	20	19	47	35	85	30	133	203	237	50000
27360/3A	45	M16	140	Ø 100	13	21	49	24	60	20	110	155	189	40000
27362/3A	70	M16	190	Ø 100	13	21	49	24	85	20	135	205	239	40000
27364/3A	45	M20	140	Ø 100	17	21	49	30	60	26	110	155	189	45000
27366/3A	70	M20	190	Ø 100	17	21	49	30	85	26	135	205	239	45000
27368/3A	45	M24	140	Ø 100	20	21	49	35	60	30	110	155	189	55000
27370/3A	70	M24	190	Ø 100	20	21	49	35	85	30	135	205	239	55000
27372/3A	40	M30	135	Ø 100	26	21	49	42	60	36	110	150	184	60000
27374/3A	65	M30	185	Ø 100	26	21	49	42	85	36	135	200	234	60000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.
- Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations





CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
27380/3A	45	M16	140	Ø 120	13	23	51	24	60	20	112	157	191	40000
27382/3A	70	M16	190	Ø 120	13	23	51	24	85	20	137	207	241	40000
27384/3A	45	M20	140	Ø 120	17	23	51	30	60	26	112	157	191	45000
27386/3A	70	M20	190	Ø 120	17	23	51	30	85	26	137	207	241	45000
27388/3A	45	M24	140	Ø 120	20	23	51	35	60	30	112	157	191	60000
27390/3A	70	M24	190	Ø 120	20	23	51	35	85	30	137	207	241	60000
27392/3A	40	M30	135	Ø 120	26	23	51	42	60	36	112	152	186	80000
27394/3A	65	M30	185	Ø 120	26	23	51	42	85	36	137	202	236	80000
27396/3A	65	M30	235	Ø 120	26	23	51	42	85	36	187	252	286	80000
27398/3A	40	M36	135	Ø 120	32	23	51	50	60	45	112	152	186	80000
27400/3A	65	M36	185	Ø 120	32	23	51	50	85	45	137	202	236	80000
27402/3A	65	M36	235	Ø 120	32	23	51	50	85	45	187	252	286	80000
27410/3A	45	M20	140	Ø 150	17	26	54	30	60	26	115	160	194	45000
27412/3A	70	M20	190	Ø 150	17	26	54	30	85	26	140	210	244	45000
27414/3A	45	M24	140	Ø 150	20	26	54	35	60	30	115	160	194	60000
27416/3A	70	M24	190	Ø 150	20	26	54	35	85	30	140	210	244	60000
27418/3A	40	M30	135	Ø 150	26	26	54	42	60	36	115	155	189	80000
27420/3A	65	M30	185	Ø 150	26	26	54	42	85	36	140	205	239	80000
27422/3A	65	M30	235	Ø 150	26	26	54	42	85	36	190	255	289	80000
27424/3A	40	M36	135	Ø 150	32	26	54	50	60	45	115	155	189	80000
27426/3A	65	M36	185	Ø 150	32	26	54	50	85	45	140	205	239	80000
27428/3A	65	M36	235	Ø 150	32	26	54	50	85	45	190	255	289	80000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations



Piede Inox 3A


TECHNO-HYGIENIC

Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON FISSAGGIO Ø 100/120/150

Features: SOLID BOLT/DOWN BASE Ø 100/120/150

Martin
Levelling Components

LINEA 3



CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)




CODE: DDM12I/3A
ordinare a parte
order separately (page 171-172)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
27360F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	21	49	24	60	20	110	155	189	70	40000
27362F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	21	49	24	85	20	135	205	239	70	40000
27364F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	21	49	30	60	26	110	155	189	70	45000
27366F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	21	49	30	85	26	135	205	239	70	45000
27368F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	21	49	35	60	30	110	155	189	70	55000
27370F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	21	49	35	85	30	135	205	239	70	55000
27372F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	21	49	42	60	36	110	150	184	70	60000
27374F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	21	49	42	85	36	135	200	234	70	60000
27380F/3A	45	M16	140	Ø 120	13	23	51	24	60	20	112	157	191	86	40000
27382F/3A	70	M16	190	Ø 120	13	23	51	24	85	20	137	207	241	86	40000
27384F/3A	45	M20	140	Ø 120	17	23	51	30	60	26	112	157	191	86	45000
27386F/3A	70	M20	190	Ø 120	17	23	51	30	85	26	137	207	241	86	45000
27388F/3A	45	M24	140	Ø 120	20	23	51	35	60	30	112	157	191	86	60000
27390F/3A	70	M24	190	Ø 120	20	23	51	35	85	30	137	207	241	86	60000
27392F/3A	40	M30	135	Ø 120	26	23	51	42	60	36	112	152	186	86	80000
27394F/3A	65	M30	185	Ø 120	26	23	51	42	85	36	137	202	236	86	80000
27396F/3A	65	M30	235	Ø 120	26	23	51	42	85	36	187	252	286	86	80000
27398F/3A	40	M36	135	Ø 120	32	23	51	50	60	45	112	152	186	86	80000
27400F/3A	65	M36	185	Ø 120	32	23	51	50	85	45	137	202	236	86	80000
27402F/3A	65	M36	235	Ø 120	32	23	51	50	85	45	187	252	286	86	80000
27410F/3A	45	M20	140	Ø 150	17	26	54	30	60	26	115	160	194	110	45000
27412F/3A	70	M20	190	Ø 150	17	26	54	30	85	26	140	210	244	110	45000
27414F/3A	45	M24	140	Ø 150	20	26	54	35	60	30	115	160	194	110	60000
27416F/3A	70	M24	190	Ø 150	20	26	54	35	85	30	140	210	244	110	60000
27418F/3A	40	M30	135	Ø 150	26	26	54	42	60	36	115	155	189	110	80000
27420F/3A	65	M30	185	Ø 150	26	26	54	42	85	36	140	205	239	110	80000
27422F/3A	65	M30	235	Ø 150	26	26	54	42	85	36	190	255	289	110	80000
27424F/3A	40	M36	135	Ø 150	32	26	54	50	60	45	115	155	189	110	80000
27426F/3A	65	M36	185	Ø 150	32	26	54	50	85	45	140	205	239	110	80000
27428F/3A	65	M36	235	Ø 150	32	26	54	50	85	45	190	255	289	110	80000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations





CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODE: DDM12I/3A
ordinare a parte
order separately (page 171-172)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
27450F/3A	45	M20	140	Ø 200	17	26	54	30	60	26	115	160	194	160	45000
27452F/3A	70	M20	190	Ø 200	17	26	54	30	85	26	140	210	244	160	45000
27454F/3A	45	M24	140	Ø 200	20	26	54	35	60	30	115	160	194	160	60000
27456F/3A	70	M24	190	Ø 200	20	26	54	35	85	30	140	210	244	160	60000
27458F/3A	40	M30	135	Ø 200	26	26	54	42	60	36	115	155	189	160	80000
27460F/3A	65	M30	185	Ø 200	26	26	54	42	85	36	140	205	239	160	80000
27462F/3A	65	M30	235	Ø 200	26	26	54	42	85	36	190	255	289	160	80000
27464F/3A	40	M36	135	Ø 200	32	26	54	50	60	45	115	155	189	160	80000
27466F/3A	65	M36	185	Ø 200	32	26	54	50	85	45	140	205	239	160	80000
27468F/3A	65	M36	235	Ø 200	32	26	54	50	85	45	190	255	289	160	80000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations


Piede Inox 3A

TECHNO-HYGIENIC

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA DAL PIENO Ø 60/80/100

Features: SOLID VULCANIZED BASE Ø 60/80/100

Martin
Levelling Components



CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)


LINEA 3

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
27321/3A	45	M12	140	Ø 60	13	20	48	24	60	20	109	154	188	25000
27323/3A	70	M12	190	Ø 60	13	20	48	24	85	20	134	204	238	25000
27325/3A	45	M16	140	Ø 60	13	20	48	24	60	20	109	154	188	40000
27327/3A	70	M16	190	Ø 60	13	20	48	24	85	20	134	204	238	40000
27329/3A	45	M20	140	Ø 60	17	20	48	30	60	24	109	154	188	45000
27331/3A	70	M20	190	Ø 60	17	20	48	30	85	24	134	204	238	45000
27341/3A	45	M16	140	Ø 80	13	22	50	24	60	20	111	156	190	40000
27343/3A	70	M16	190	Ø 80	13	22	50	24	85	20	136	206	240	40000
27345/3A	45	M20	140	Ø 80	17	22	50	30	60	26	111	156	190	45000
27347/3A	55	M20	142	Ø 80	17	22	50	30	70	26	120	175	192	45000
27349/3A	70	M20	190	Ø 80	17	22	50	30	85	26	136	206	240	45000
27351/3A	45	M24	140	Ø 80	20	22	50	35	60	30	111	156	190	50000
27353/3A	70	M24	190	Ø 80	20	22	50	35	85	30	136	206	240	50000
27361/3A	45	M16	140	Ø 100	13	25	53	24	60	20	114	159	193	40000
27363/3A	70	M16	190	Ø 100	13	25	53	24	85	20	139	209	243	40000
27365/3A	45	M20	140	Ø 100	17	25	53	30	60	26	114	159	193	45000
27367/3A	70	M20	190	Ø 100	17	25	53	30	85	26	139	209	243	45000
27369/3A	45	M24	140	Ø 100	20	25	53	35	60	30	114	159	193	55000
27371/3A	70	M24	190	Ø 100	20	25	53	35	85	30	139	209	243	55000
27373/3A	40	M30	135	Ø 100	26	25	53	42	60	36	114	154	188	60000
27375/3A	65	M30	185	Ø 100	26	25	53	42	85	36	139	204	238	60000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations





CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
27381/3A	45	M16	140	Ø 120	13	27	55	24	60	20	116	161	195	40000
27383/3A	70	M16	190	Ø 120	13	27	55	24	85	20	141	211	245	40000
27385/3A	45	M20	140	Ø 120	17	27	55	30	60	26	116	161	195	45000
27387/3A	70	M20	190	Ø 120	17	27	55	30	85	26	141	211	245	45000
27389/3A	45	M24	140	Ø 120	20	27	55	35	60	30	116	161	195	60000
27391/3A	70	M24	190	Ø 120	20	27	55	35	85	30	141	211	245	60000
27393/3A	40	M30	135	Ø 120	26	27	55	42	60	36	116	156	190	80000
27395/3A	65	M30	185	Ø 120	26	27	55	42	85	36	141	206	240	80000
27397/3A	65	M30	235	Ø 120	26	27	55	42	85	36	191	256	290	80000
27399/3A	40	M36	135	Ø 120	32	27	55	50	60	45	116	156	190	80000
27401/3A	65	M36	185	Ø 120	32	27	55	50	85	45	141	206	240	80000
27403/3A	65	M36	235	Ø 120	32	27	55	50	85	45	191	256	290	80000
27411/3A	45	M20	140	Ø 150	17	31	59	30	60	26	120	165	199	45000
27413/3A	70	M20	190	Ø 150	17	31	59	30	85	26	145	215	249	45000
27415/3A	45	M24	140	Ø 150	20	31	59	35	60	30	120	165	199	60000
27417/3A	70	M24	190	Ø 150	20	31	59	35	85	30	145	215	249	60000
27419/3A	40	M30	135	Ø 150	26	31	59	42	60	36	120	160	194	80000
27421/3A	65	M30	185	Ø 150	26	31	59	42	85	36	145	210	244	80000
27423/3A	65	M30	235	Ø 150	26	31	59	42	85	36	195	260	294	80000
27425/3A	40	M36	135	Ø 150	32	31	59	50	60	45	120	160	194	80000
27427/3A	65	M36	185	Ø 150	32	31	59	50	85	45	145	210	244	80000
27429/3A	65	M36	235	Ø 150	32	31	59	50	85	45	195	260	294	80000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations




Piede Inox 3A

TECHNO-HYGIENIC

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA DAL PIENO CON FISSAGGIO
Ø 100/120/150**

Features: SOLID VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 100/120/150

Martin
Levelling Components



CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODE: DDM12I/3A
ordinare a parte
order separately (page 171-172)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
27361F/3A	45	M16	140	Ø 100	13	25	53	24	60	20	114	159	193	70	40000
27363F/3A	70	M16	190	Ø 100	13	25	53	24	85	20	139	209	243	70	40000
27365F/3A	45	M20	140	Ø 100	17	25	53	30	60	26	114	159	193	70	45000
27367F/3A	70	M20	190	Ø 100	17	25	53	30	85	26	139	209	243	70	45000
27369F/3A	45	M24	140	Ø 100	20	25	53	35	60	30	114	159	193	70	55000
27371F/3A	70	M24	190	Ø 100	20	25	53	35	85	30	139	209	243	70	55000
27373F/3A	40	M30	135	Ø 100	26	25	53	42	60	36	114	154	188	70	60000
27375F/3A	65	M30	185	Ø 100	26	25	53	42	85	36	139	204	238	70	60000
27381F/3A	45	M16	140	Ø 120	13	27	55	24	60	20	116	161	195	86	40000
27383F/3A	70	M16	190	Ø 120	13	27	55	24	85	20	141	211	245	86	40000
27385F/3A	45	M20	140	Ø 120	17	27	55	30	60	26	116	161	195	86	45000
27387F/3A	70	M20	190	Ø 120	17	27	55	30	85	26	141	211	245	86	45000
27389F/3A	45	M24	140	Ø 120	20	27	55	35	60	30	116	161	195	86	60000
27391F/3A	70	M24	190	Ø 120	20	27	55	35	85	30	141	211	245	86	60000
27393F/3A	40	M30	135	Ø 120	26	27	55	42	60	36	116	156	190	86	80000
27395F/3A	65	M30	185	Ø 120	26	27	55	42	85	36	141	206	240	86	80000
27397F/3A	65	M30	235	Ø 120	26	27	55	42	85	36	191	256	290	86	80000
27399F/3A	40	M36	135	Ø 120	32	27	55	50	60	45	116	156	190	86	80000
27401F/3A	65	M36	185	Ø 120	32	27	55	50	85	45	141	206	240	86	80000
27403F/3A	65	M36	235	Ø 120	32	27	55	50	85	45	191	256	290	86	80000
27411F/3A	45	M20	140	Ø 150	17	31	59	30	60	26	120	165	199	110	45000
27413F/3A	70	M20	190	Ø 150	17	31	59	30	85	26	145	215	249	110	45000
27415F/3A	45	M24	140	Ø 150	20	31	59	35	60	30	120	165	199	110	60000
27417F/3A	70	M24	190	Ø 150	20	31	59	35	85	30	145	215	249	110	60000
27419F/3A	40	M30	135	Ø 150	26	31	59	42	60	36	120	160	194	110	80000
27421F/3A	65	M30	185	Ø 150	26	31	59	42	85	36	145	210	244	110	80000
27423F/3A	65	M30	235	Ø 150	26	31	59	42	85	36	195	260	294	110	80000
27425F/3A	40	M36	135	Ø 150	32	31	59	50	60	45	120	160	194	110	80000
27427F/3A	65	M36	185	Ø 150	32	31	59	50	85	45	145	210	244	110	80000
27429F/3A	65	M36	235	Ø 150	32	31	59	50	85	45	195	260	294	110	80000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.


Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations



LINEA 3

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA DAL PIENO
CON FISSAGGIO Ø 200**

Features: SOLID VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 200



CODE: PROL.../3A
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODE: DDM12I/3A
ordinare a parte
order separately
(page 171-172)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
27451F/3A	45	M20	140	Ø 200	17	29	57	30	60	26	118	163	197	160	45000
27453F/3A	70	M20	190	Ø 200	17	29	57	30	85	26	143	213	247	160	45000
27455F/3A	45	M24	140	Ø 200	20	29	57	35	60	30	118	163	197	160	60000
27457F/3A	70	M24	190	Ø 200	20	29	57	35	85	30	143	213	247	160	60000
27459F/3A	40	M30	135	Ø 200	26	29	57	42	60	36	118	158	192	160	80000
27461F/3A	65	M30	185	Ø 200	26	29	57	42	85	36	143	208	242	160	80000
27463F/3A	65	M30	235	Ø 200	26	29	57	42	85	36	193	258	292	160	80000
27465F/3A	40	M36	135	Ø 200	32	29	57	50	60	45	118	158	192	160	80000
27467F/3A	65	M36	185	Ø 200	32	29	57	50	85	45	143	208	242	160	80000
27469F/3A	65	M36	235	Ø 200	32	29	57	50	85	45	193	258	292	160	80000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Leveling system designed for the dairy, pharmaceutical and food industries, manufactured in compliance with the strictest hygienic standards, in accordance with 3-A regulations




Piede Inox 3A

TECHNO-HYGIENIC


Martin
Levelling Components

Caratteristiche: PIEDE A LUNGA REGOLAZIONE


Features: LONG ADJUSTMENT FOOT




CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	CH1	G	A	D1	CH2	H1 TOT	
27815/3A	70	Ø 100	17	28	55	36	30	160	25000



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	CH1	G	A	D1	CH2	H1 TOT	
27821/3A	100	Ø 100	20	28	54	47	41	212	25000



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	CH	G	A	D1	D2	I	H1 TOT	
27810/3A+P2	100	Ø 80	20	25	51	48	86	74.2x60	187.5	20000



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	CH1	G	A	D1	CH2	I	H1 TOT	
27825/3A+P1	75	Ø 120	20	32	58	55	50	60	169	30000


Piede Inox 3A

TECHNO-HYGIENIC


Martin
Levelling Components

Caratteristiche: PIEDE A LUNGA REGOLAZIONE



Features: LONG ADJUSTMENT FOOT



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	CH	G	A	D1	D2	I	H1 TOT	
27826/3A+P2	100	Ø 120	20	32	58	48	86	74.2x60	194.75	30000



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	CH	G	A	D1	D2	I	H1 TOT	
27826/3A+P3	100	Ø 120	20	32	58	48	86	74.2	194.75	30000



CODICE CODE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PRINCIPALI	
		F	H
PST2485	98x98x10 + 4 FORI Ø 10,5	M24	85
PST24110	98x98x10 + 4 FORI Ø 10,5	M24	110
PST3085	98x98x10 + 4 FORI Ø 10,5	M30	85
PST30110	98x98x10 + 4 FORI Ø 10,5	M30	110

Su Richiesta:

Passo Fine
Dimensioni Speciali
Senza fori

On Request:

Fine Pitch
Custom dimensions
No bores

- Flangia igienica di supporto per piedi certificati USDA/3-A, ideale per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare. Da installare tramite viti di fissaggio (non fornite) o saldabile, nel qual caso la flangia viene fornita senza fori.
- Materiale: acciaio inox AISI 304, copritesta LDPE blu o bianco
- *Hygienic flange for supporting USDA/3-A feet, ideal for dairy, pharmaceutical and food industry.*
To be installed by screws (not supplied) or by welding, in this case flange can be supplied without holes
- *Material: stainless steel AISI 304, end-tube LDPE blue or white*

Esempio illustrativo
Example




Prolunga inox

ACCESSORI IGIENICI


Caratteristiche: PROLUNGA INOX 3A - USDA

Features: HYGIENIC EXTENSION - USDA EXTENSION



CODICE - CODE	CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
LUCIDA - POLISHED BLUE SILICONE GASKET	SCOTCH BRITE BLACK NBR GASKET	F	B	D	H	H1	CH
PROL2450/M12/3A	PROL2450/M12/USDA	M12	40	24	50	72	20
PROL2450/3A	PROL2450/USDA	M16	40	24	50	76	20
PROL3050/3A	PROL3050/USDA	M20	40	30	50	80	26
PROL3550/3A	PROL3550/USDA	M24	40	35	50	84	30
PROL4250/3A	PROL4250/USDA	M30	40	42	50	90	36

CODICE - CODE	CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS		
LUCIDA - POLISHED BLUE SILICONE GASKET	SCOTCH BRITE BLACK NBR GASKET	F	D	H
PROL2410/F12/3A	PROL2410/F12/USDA	12	24	10
PROL2410/F16/3A	PROL2410/F16/USDA	16	24	10
PROL3010/F20/3A	PROL3010/F20/USDA	20	30	10
PROL3510/F24/3A	PROL3510/F24/USDA	24	35	10
PROL4210/F30/3A	PROL4210/F30/USDA	30	42	10




• Prolunga **IGIENICA** per piedi certificati **3A**, ideale per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare.
Materiale: acciaio inox AISI 304, guarnizione silicone blu.

• Prolunga igienica per piedi certificati **USDA**, ideale per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare.
Materiale: acciaio inox AISI 304, guarnizione nbr nero.

• **HYGIENIC** extension for **3A** feet, ideal for dairy, pharmaceutical and food industry. Material: stainless steel AISI 304, blue silicone gasket.

• Extension for **USDA** feet, ideal for dairy, pharmaceutical and food industry. Material: stainless steel AISI 304, black nbr gasket.



CODICE - CODE		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
Lucida - Polished	Scotch Brite	F	B	D	H	CH
BO-M12L/3A	BO-M12S/3A	M12	102	24	112	20
BO-M16L/3A	BO-M16S/3A	M16	102	24	112	20
BO-M20L/3A	BO-M20S/3A	M20	102	30	115	26
BO-M24L/3A	BO-M24S/3A	M24	102	35	115	30
BO-M30L/3A	BO-M30S/3A	M30	102	42	118	36

Su Richiesta:


Passo Fine
Filetto Unc & Fnc
Guarnizione NBR Nero
Aisi 316

On Request:

Fine Pitch
Unc & Fnc Thread
Black Nbr Gasket
Aisi 316





Esempio illustrativo
Example



Caratteristiche: PRESSACAVO INOX 3A

Features: HYGIENIC 3A CABLE GLAND



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
	F	C	D	H	H1	CH. ES.
PCD24D6/3A	M16x1.5	5-6	24	20	9	22
PCD24D8/3A	M16x1.5	7-8	24	20	9	22
PCD24D9/3A	M16x1.5	8-9	24	20	9	22
PCD30D10/3A	M20x1.5	9-10	30	25	9	27
PCD30D12/3A	M20x1.5	11-12	30	25	9	27
PCD30D14/3A	M20x1.5	13-14	30	25	9	27
PCD38D15/3A	M25x1.5	14-15	38	30	11	34
PCD38D16/3A	M25x1.5	15-16	38	30	11	34
PCD38D18/3A	M25x1.5	17-18	38	30	11	34

Pessacavo igienico 3A, ideale per settore igienico/alimentare

Materiale parte esterna: acciaio inox AISI 316

Materiale parte interna: acciaio inox AISI 304

Guarnizione silicone blu

Hygienic 3A cable gland, ideal for the hygiene and food industry.

External part material: stainless steel 1.4401 (AISI 316)


Internal part material: stainless steel 1.4301 (AISI 304)

Blue silicone gasket




Temperatura d'esercizio: da -50°C a +190°C

Operative temperature: -50°C to +190°C



CODICE - CODE	CODICE - CODE
LUCIDA - POLISHED BLUE SILICONE GASKET	SCOTCH BRITE BLACK NBR GASKET
DS2025M10FF/3A	DS2025M10FF/US



CODICE - CODE	CODICE - CODE
LUCIDA - POLISHED BLUE SILICONE GASKET	SCOTCH BRITE BLACK NBR GASKET
DS2025M10FP/3A	DS2025M10FP/US

Distanziale igienico per piedi certificati 3A, ideale per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare.
Materiale: acciaio inox AISI 304, guarnizione silicone blu.


*Hygienic spacer for 3A feet, ideal for dairy, pharmaceutical and food industry.
Material: stainless steel AISI 304, blue silicone gasket.*

DISTANZIALI INOX


ACCESSORI IGIENICI

Caratteristiche: DISTANZIALI IGIENICI USDA

Features: USDA SPACER



CODICE - CODE	CODICE - CODE
LUCIDA - POLISHED BLUE SILICONE GASKET	SCOTCH BRITE BLACK NBR GASKET
DS2025M10MF/3A	DS2025M10MF/US



CODICE - CODE	CODICE - CODE
LUCIDA - POLISHED BLUE SILICONE GASKET	SCOTCH BRITE BLACK NBR GASKET
DS2025M10MM/3A	DS2025M10MM/US

Distanziale igienico per piedi certificati USDA, ideale per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare.
Materiale: acciaio inox AISI 304, guarnizione nbr nero.

Spacer for USDA feet, ideal for dairy, pharmaceutical and food industry.
Material: stainless steel AISI 304, black nbr gasket.

VITE IGIENICA INOX 316


HYGIENIC SCREW STAINLESS STEEL 316



VITE IGIENICA TESTA BASSA CON GUARNIZIONE 3A EPDM BLU

LOW-PROFILE HYGIENIC SCREW

Martin
Levelling Components




MATERIALE:

Guarnizione vulcanizzata EPDM blu + inox 316
Vulcanized gasket blue EPDM + stainless steel 1.4401

Vite inox 316
Screw Stainless steel 1.4401 316

CODICE STANDARD STANDARD CODE	CODICE CON GUARNIZIONE 3A CODE WITH 3A GASKET	DESCRIZIONE TESTA BASSA DESCRIPTION SCREW	BOX	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS						GUARNIZIONE GASKET
				D	CH.	F	B	H1	H	
VTBM48I	VTBM48I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x8	20 PCS	10	7	4	8	5	13	1,5
VTBM410I	VTBM410I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x10	20 PCS	10	7	4	10	5	15	1,5
VTBM412I	VTBM412I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x12	20 PCS	10	7	4	12	5	17	1,5
VTBM414I	VTBM414I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x14	20 PCS	10	7	4	14	5	19	1,5
VTBM416I	VTBM416I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x16	20 PCS	10	7	4	16	5	21	1,5
VTBM420I	VTBM420I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x20	20 PCS	10	7	4	20	5	25	1,5
VTBM425I	VTBM425I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x25	20 PCS	10	7	4	25	5	30	1,5
VTBM430I	VTBM430I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x30	20 PCS	10	7	4	30	5	35	1,5
VTBM435I	VTBM435I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x35	20 PCS	10	7	4	35	5	40	1,5
VTBM440I	VTBM440I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M4x40	20 PCS	10	7	4	40	5	45	1,5
VTBM510I	VTBM510I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x10	20 PCS	10	7	5	10	5	15	1,5
VTBM512I	VTBM512I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x12	20 PCS	10	7	5	12	5	17	1,5
VTBM514I	VTBM514I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x14	20 PCS	10	7	5	14	5	19	1,5
VTBM516I	VTBM516I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x16	20 PCS	10	7	5	16	5	21	1,5
VTBM520I	VTBM520I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x20	20 PCS	10	7	5	20	5	25	1,5
VTBM525I	VTBM525I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x25	20 PCS	10	7	5	25	5	30	1,5
VTBM530I	VTBM530I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x30	20 PCS	10	7	5	30	5	35	1,5
VTBM535I	VTBM535I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x35	20 PCS	10	7	5	35	5	40	1,5
VTBM540I	VTBM540I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x40	20 PCS	10	7	5	40	5	45	1,5
VTBM545I	VTBM545I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x45	20 PCS	10	7	5	45	5	50	1,5
VTBM550I	VTBM550I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x50	20 PCS	10	7	5	50	5	55	1,5
VTBM560I	VTBM560I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M5x60	20 PCS	10	7	5	60	5	65	1,5
VTBM68I	VTBM68I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x8	20 PCS	15	10	6	8	5	13	2
VTBM610I	VTBM610I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x10	20 PCS	15	10	6	10	5	15	2
VTBM612I	VTBM612I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x12	20 PCS	15	10	6	12	5	17	2
VTBM614I	VTBM614I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x14	20 PCS	15	10	6	14	5	19	2
VTBM616I	VTBM616I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x16	20 PCS	15	10	6	16	5	21	2
VTBM620I	VTBM620I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x20	20 PCS	15	10	6	20	5	25	2
VTBM625I	VTBM625I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x25	20 PCS	15	10	6	25	5	30	2
VTBM630I	VTBM630I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x30	20 PCS	15	10	6	30	5	35	2
VTBM635I	VTBM635I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x35	20 PCS	15	10	6	35	5	40	2
VTBM640I	VTBM640I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x40	20 PCS	15	10	6	40	5	45	2
VTBM645I	VTBM645I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x45	20 PCS	15	10	6	45	5	50	2
VTBM650I	VTBM650I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x50	20 PCS	15	10	6	50	5	55	2
VTBM660I	VTBM660I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x60	10 PCS	15	10	6	60	5	65	2
VTBM680I	VTBM680I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M6x80	10 PCS	15	10	6	80	5	85	2
VTBM812I	VTBM812I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x12	10 PCS	20	13	8	12	6,5	18,5	2
VTBM814I	VTBM814I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x14	10 PCS	20	13	8	14	6,5	20,5	2
VTBM816I	VTBM816I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x16	10 PCS	20	13	8	16	6,5	22,5	2
VTBM820I	VTBM820I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x20	10 PCS	20	13	8	20	6,5	26,5	2
VTBM825I	VTBM825I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x25	10 PCS	20	13	8	25	6,5	31,5	2
VTBM830I	VTBM830I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x30	10 PCS	20	13	8	30	6,5	36,5	2
VTBM835I	VTBM835I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x35	10 PCS	20	13	8	35	6,5	41,5	2
VTBM840I	VTBM840I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x40	10 PCS	20	13	8	40	6,5	46,5	2
VTBM850I	VTBM850I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x50	10 PCS	20	13	8	50	6,5	56,5	2
VTBM860I	VTBM860I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x60	10 PCS	20	13	8	60	6,5	66,5	2
VTBM870I	VTBM870I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M8x70	10 PCS	20	13	8	70	6,5	76,5	2
VTBM1014I	VTBM1014I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x14	10 PCS	20	13	10	14	6,5	20,5	2
VTBM1016I	VTBM1016I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x16	10 PCS	20	13	10	16	6,5	22,5	2
VTBM1020I	VTBM1020I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x20	10 PCS	20	13	10	20	6,5	26,5	2
VTBM1025I	VTBM1025I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x25	10 PCS	20	13	10	25	6,5	31,5	2
VTBM1030I	VTBM1030I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x30	10 PCS	20	13	10	30	6,5	36,5	2
VTBM1035I	VTBM1035I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x35	10 PCS	20	13	10	35	6,5	41,5	2
VTBM1040I	VTBM1040I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x40	10 PCS	20	13	10	40	6,5	46,5	2
VTBM1050I	VTBM1050I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x50	10 PCS	20	13	10	50	6,5	56,5	2
VTBM1060I	VTBM1060I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x60	10 PCS	20	13	10	60	6,5	66,5	2
VTBM1070I	VTBM1070I/3A	VITE INOX TESTA BASSA M10x70	10 PCS	20	13	10	70	6,5	76,5	2



CODICE CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION		DIMENSIONI PRICIPALI MAIN DIMENSIONS				
			D	CH.	F	H	H1
DDM3I/3A	DADO INOX 3-A M3	10 PCS BOX	15	ES.10	M3	8	12
DDM4I/3A	DADO INOX 3-A M4	10 PCS BOX	15	ES.10	M4	8	12
DDM5I/3A	DADO INOX 3-A M5	8 PCS BOX	19	ES.14	M5	12	17
DDM6I/3A	DADO INOX 3-A M6	8 PCS BOX	19	ES.14	M6	12	17
DDM8I/D20/3A	DADO INOX 3-A M8 D.20	8 PCS BOX	20	ES.14	M8	12	17
DDM10I/3A	DADO INOX 3-A M10	5 PCS BOX	24	ES.17	M10	15	23
DDM12I/3A	DADO INOX 3-A M12	5 PCS BOX	24	ES.17	M12	15	23
DDM14I/3A	DADO INOX 3-A M14	3 PCS BOX	30	ES.22	M14	20	28
DDM16I/3A	DADO INOX 3-A M16	3 PCS BOX	30	ES.22	M16	20	28
DDM20I/3A	DADO INOX 3-A M20	1 PC BOX	35	ES.27	M20	25	34
DDM24I/3A	DADO INOX 3-A M24	1 PC BOX	42	ES.32	M24	30	40

Su Richiesta:

Passo Fine
Filetto Unc & Fnc
Guarnizione NBR Nero
Aisi 316

On Request:

Fine Pitch
Unc & Fnc Thread
Black Nbr Gasket
Aisi 316


Dadi Inox 3-A

ACCESSORI IGIENICI

Caratteristiche: DADO MASCHIO CON GUARNIZIONE IN SILICONE BLU

Features: HYGIENIC BOLTS

Martin
Levelling Components



R
RPSCQC
No. 29

CODICE CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION		DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
			D	CH.	F	B	H1	H
VM510I/3A	VITE INOX 3-A M5x10	5 PCS BOX	19	14	M5	10	14	24
VM516I/3A	VITE INOX 3-A M5x16	5 PCS BOX	19	14	M5	16	14	30
VM520I/3A	VITE INOX 3-A M5x20	5 PCS BOX	19	14	M5	20	14	34
VM612I/3A	VITE INOX 3-A M6x12	5 PCS BOX	19	14	M6	12	14	26
VM616I/3A	VITE INOX 3-A M6x16	5 PCS BOX	19	14	M6	16	14	30
VM620I/3A	VITE INOX 3-A M6x20	5 PCS BOX	19	14	M6	20	14	34
VM625I/3A	VITE INOX 3-A M6x25	4 PCS BOX	19	14	M6	25	14	39
VM630I/3A	VITE INOX 3-A M6x30	4 PCS BOX	19	14	M6	30	14	44
VM816I/3A	VITE INOX 3-A M8x16	5 PCS BOX	24	17	M8	16	17	33
VM820I/3A	VITE INOX 3-A M8x20	5 PCS BOX	24	17	M8	20	17	37
VM825I/3A	VITE INOX 3-A M8x25	5 PCS BOX	24	17	M8	25	17	42
VM830I/3A	VITE INOX 3-A M8x30	5 PCS BOX	24	17	M8	30	17	47
VM840I/3A	VITE INOX 3-A M8x40	3 PCS BOX	24	17	M8	40	17	57
VM1020I/3A	VITE INOX 3-A M10x20	3 PCS BOX	24	17	M10	20	17	37
VM1025I/3A	VITE INOX 3-A M10x25	3 PCS BOX	24	17	M10	25	17	42
VM1030I/3A	VITE INOX 3-A M10x30	3 PCS BOX	24	17	M10	30	17	47
VM1040I/3A	VITE INOX 3-A M10x40	3 PCS BOX	24	17	M10	40	17	57
VM1050I/3A	VITE INOX 3-A M10x50	2 PCS BOX	24	17	M10	50	17	67
VM1220I/3A	VITE INOX 3-A M12x20	3 PCS BOX	24	17	M12	20	17	37
VM1225I/3A	VITE INOX 3-A M12x25	3 PCS BOX	24	17	M12	25	17	42
VM1230I/3A	VITE INOX 3-A M12x30	3 PCS BOX	24	17	M12	30	17	47
VM1240I/3A	VITE INOX 3-A M12x40	3 PCS BOX	24	17	M12	40	17	57
VM1250I/3A	VITE INOX 3-A M12x50	2 PCS BOX	24	17	M12	50	17	67
VM1630I/3A	VITE INOX 3-A M16x30	1 PC BOX	30	22	M16	30	22	52
VM1640I/3A	VITE INOX 3-A M16x40	1 PC BOX	30	22	M16	40	22	62
VM1650I/3A	VITE INOX 3-A M16x50	1 PC BOX	30	22	M16	50	22	72
VM1660I/3A	VITE INOX 3-A M16x60	2 PC BOX	30	22	M16	60	22	82
VM1670I/3A	VITE INOX 3-A M16x70	2 PCS BOX	30	22	M16	70	22	92
VM1680I/3A	VITE INOX 3-A M16x80	2 PCS BOX	30	22	M16	80	22	102
VM2030I/3A	VITE INOX 3-A M20x30	1 PC BOX	35	27	M20	30	26	56
VM2040I/3A	VITE INOX 3-A M20x40	1 PC BOX	35	27	M20	40	26	66
VM2050I/3A	VITE INOX 3-A M20x50	2 PCS BOX	35	27	M20	50	26	76
VM2060I/3A	VITE INOX 3-A M20x60	2 PCS BOX	35	27	M20	60	26	86
VM2070I/3A	VITE INOX 3-A M20x70	2 PCS BOX	35	27	M20	70	26	96
VM2080I/3A	VITE INOX 3-A M20x80	2 PCS BOX	35	27	M20	80	26	106

Materiali:

AISI 304 (su richiesta AISI 316)

Guarnizione a tenuta in silicone Blu

Materials:

AISI 304 (AISI 316 on request)


Gasket blue silicone

Maniglia Inox 3A

ACCESSORI IGIENICI

Caratteristiche: MANIGLIA CON RONDELLA

Features: HANDLE WITH SUPPORTING WASHER



CODICE - CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		L	I	D	H	D1	F
40003L/3A	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A	98	88	10	46	15	M5x10
40004L/3A	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A	110	100	10	46	15	M5x10
40005L/3A	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A	130	120	10	46	15	M5x10
40006L/3A	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA 3A	190	180	10	46	15	M5x10

Materiali:

AISI 304 (su richiesta AISI 316)

Guarnizione a tenuta in silicone Blu

Materials:

AISI 304 (AISI 316 on request)



Gasket blue silicone



Volantino 3A

Star knob

HYGIENIC ACCESSORIES



CODICE - CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	ES	F	H	H1
30005/27SL20/3A	VOLANTINO INOX D27 ES.24 M5 "3A"	27	15	24	M5x15	20	13
30010E/33SL24/3A	VOLANTINO INOX D33 ES.30 M6 "3A"	33	19	30	M6x20	24	13
30020E/40SL28/3A	VOLANTINO INOX D40 ES.36 M8 "3A"	40	25	36	M8x20	28	16
30030E/50SL30/3A	VOLANTINO INOX D50 ES.46 M10 "3A"	50	25	46	M10x25	30	16
30050E/65SL40/3A	VOLANTINO INOX D65 ES.60 M12 "3A"	65	31	60	M12x25	40	24

Materiali:

AISI 304 (su richiesta AISI 316)

Guarnizione a tenuta in silicone Blu

Materials:

AISI 304 (AISI 316 on request)

Gasket blue silicone





Chiusura a Maniglia 3A

Caratteristiche: 1/4 GIRO

Features: 1/4 TURN

ACCESSORI IGIENICI

Martin
Levelling Components



LINEA 3

CODICE - CODE	H	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
70170HYG/L/3A	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70171HYG/L/3A	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70172HYG/L/3A	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70173HYG/L/3A	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70174HYG/L/3A	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70175HYG/L/3A	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED

• Chiusura inox 1/4 di giro certificata IP69K. Massimo grado di protezione.

Materiali: corpo AISI 304 - Perno centrale AISI 304

Vite AISI 304 - Dado AISI 304 - Aletta AISI 304

O-Ring a tenuta in silicone Blu - Su richiesta AISI 316

• Stainless Steel latch 1/4 turn certified IP69K. Maximum protection grade


Material: body AISI 304 - Inside pivot AISI 304

Screws AISI 304 - Nut AISI 304 - Closing tongue AISI 304

O-Ring blue silicone - On Request AISI 316



CODICE: CAPH2 - CODE: CAPH2






Copri aletta H2 mm in pom bianco
H2 mm white pom tongue cover

Chiusura a Maniglia 3A

Caratteristiche: 1/4 GIRO

Features: 1/4 TURN

ACCESSORI



CODICE - CODE	H	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
70170HYG/T/3A	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED lucida
70170HYG/T/S/3A	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED scotch brite
70171HYG/T/3A	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED lucida
70171HYG/T/S/3A	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED scotch brite
70172HYG/T/3A	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED lucida
70172HYG/T/S/3A	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED scotch brite
70173HYG/T/3A	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED lucida
70173HYG/T/S/3A	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED scotch brite
70174HYG/T/3A	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED lucida
70174HYG/T/S/3A	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED scotch brite
70175HYG/T/3A	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED lucida
70175HYG/T/S/3A	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED scotch brite

Chiusura inox 1/4 di giro certificata IP69K.

Massimo grado di protezione

Materiali: corpo AISI 304 - Perno centrale AISI 304

Vite AISI 304 - Dado AISI 304 - Aletta AISI 304

O-Ring a tenuta in silicone Blu - Su richiesta AISI 316

Stainless Steel latch 1/4 turn certified IP69K.

Maximum protection grade


Material: body AISI 304 - Inside pivot AISI 304

Screws AISI 304 - Nut AISI 304 - Closing tongue AISI 304





O-Ring blue silicone - On request AISI 316



CODICE: CAPH2 - CODE: CAPH2



Copri aletta H2 mm in pom bianco
H2 mm white pom tongue cover



CODICE TRIANGOLO TRIANGLE CODE	CODICE CH.10 MILLED 10 CODE	CODICE CH.13 MILLED 13 CODE	H	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
70170HYG/A/3A	70170HYG/D/3A	70170HYG/E/3A	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70171HYG/A/3A	70171HYG/D/3A	70171HYG/E/3A	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70172HYG/A/3A	70172HYG/D/3A	70172HYG/E/3A	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70173HYG/A/3A	70173HYG/D/3A	70173HYG/E/3A	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70174HYG/A/3A	70174HYG/D/3A	70174HYG/E/3A	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED
70175HYG/A/3A	70175HYG/D/3A	70175HYG/E/3A	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 HYGIENIC IP69K "3-A" ACCEPTED

• Chiusura inox 1/4 di giro certificata IP69K.
Massimo grado di protezione.

Materiali: corpo AISI 304 - Perno centrale AISI 304
Vite AISI 304 - Dado AISI 304 - Aletta AISI 304
O-Ring a tenuta in silicone Blu - Su richiesta AISI 316

• Stainless Steel latch 1/4 turn certified IP69K.
Maximum protection grade

Material: body AISI 304 - Inside pivot AISI 304
Screws AISI 304 - Nut AISI 304 - Closing tongue AISI 304
O-Ring blue silicone - On Request AISI 316




Chiusura Inox IP67 a compressione

ACCESSORI IGIENICI

Caratteristiche: 1/4 GIRO A COMPRESSIONE

Features: FEATURES: ¼ TURN COMPRESSION LATCH

Martin
Levelling Components



LINEA 3


CODICE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
70300HYG/E8/3A	CHIUSURA REGOLABILE D20 - HYGIENIC

Materiali:
AISI 304 (su richiesta AISI 316)
Guarnizione a tenuta in silicone Blu


Materials:
AISI 304 (AISI 316 on request)
Gasket blue silicone




CHIAVE A



CHIAVE D










CHIAVE E



CODICE CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
70090/CH-A	CHIAVE TRIANGOLARE 6,50 IN PLASTICA
70090/CH-D	CHIAVE TIPO "HYGIENIC" CON INSERTO IN METALLO KEY 10mm
70090/CH-E	CHIAVE TIPO "HYGIENIC" CON INSERTO IN METALLO KEY 13mm

A richiesta si eseguono sede chiavi differenti.
Different keys can be manufactured on request.

CODICE	DESCRIZIONE
GE157/3A 100pcs box	GUARNIZIONE ESTERNA Ø14,5x7,5 SILICONE BLU EXTERNAL GASKET Ø14,5x7,5 BLUE SILICONE 
GE1910/3A 100pcs box	GUARNIZIONE ESTERNA Ø18,5x10,5 SILICONE BLU EXTERNAL GASKET Ø18,5x10,5 BLUE SILICONE 
GE2418/3A 100pcs box	GUARNIZIONE ESTERNA Ø24x18 SILICONE BLU EXTERNAL GASKET Ø24x18 BLUE SILICONE 
GE3023/3A 100pcs box	GUARNIZIONE ESTERNA Ø30x23 SILICONE BLU EXTERNAL GASKET Ø30x23 BLUE SILICONE 
GE3527/3A 100pcs box	GUARNIZIONE ESTERNA Ø35x27 SILICONE BLU EXTERNAL GASKET Ø35x27 BLUE SILICONE 
GE4233/3A 100pcs box	GUARNIZIONE ESTERNA Ø42x33,5 SILICONE BLU EXTERNAL GASKET Ø42x33,5 BLUE SILICONE 
GE5040/3A 100pcs box	GUARNIZIONE ESTERNA Ø50x40,5 SILICONE BLU EXTERNAL GASKET Ø50x40,5 BLUE SILICONE 



"Produzione possibile anche in EPDM e NBR, con colori a scelta. Richiesto un lotto minimo di produzione"

"Possibility to produce these gaskets in EPDM & NBR, with different colours. MOQ required"

Guarnizioni interne 3-A in silicone blu ACCESSORI IGIENICI

Caratteristiche: GUARNIZIONI IN SILICONE ALIMENTARE BLUE CERTIFICATO

Features: GASKETS IN BLUE SILICONE CERTIFIED FOR FOOD INDUSTRY

Martin
Levelling Components

LINEA 3




"Produzione possibile anche in EPDM e NBR, con colori a scelta. Richiesto un lotto minimo di produzione"


"Possibility to produce these gaskets in EPDM & NBR, with different colours. MOQ required"

CODICE	DESCRIZIONE


GI2216/3A
100pcs box **GUARNIZIONE INTERNA D22x16 SILICONE BLU**
INTERNAL GASKET D22x16 BLUE SILICONE




GI2620/3A
100pcs box **GUARNIZIONE INTERNA D26x20 SILICONE BLU**
INTERNAL GASKET D26x20 BLUE SILICONE




GI3024/3A
100pcs box **GUARNIZIONE INTERNA D30x24 SILICONE BLU**
INTERNAL GASKET D30x24 BLUE SILICONE






GI3630/3A
100pcs box **GUARNIZIONE INTERNA D36x30 SILICONE BLU**
INTERNAL GASKET D36x30 BLUE SILICONE



GI4236/3A
100pcs box **GUARNIZIONE INTERNA D42x36 SILICONE BLU**
INTERNAL GASKET D42x36 BLUE SILICONE





CODICE STANDARD STANDARD CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			
		DE	DI	SP	BOX
GRV104/3A	RONDELLA AISI 316 VULCANIZZATA EPDM BLU Ø10xM4 SP1,5	10	4	1,5	50
GRV105/3A	RONDELLA AISI 316 VULCANIZZATA EPDM BLU Ø10xM5 SP1,5	10	5	1,5	50
GRV156/3A	RONDELLA AISI 316 VULCANIZZATA EPDM BLU Ø15xM6 SP2	15	6	2	50
GRV208/3A	RONDELLA AISI 316 VULCANIZZATA EPDM BLU Ø20xM8 SP2	20	8	2	50
GRV2010/3A	RONDELLA AISI 316 VULCANIZZATA EPDM BLU Ø20xM10 SP2	20	10	2	50

Materiale:

Guarnizione vulcanizzata EPDM BLU + Inox 316

Vulcanized gasket blue EPDM + stainless steel 1.4401




FLC3A




TECHNO-CELL

**PIEDE CON CELLA DI CARICO A
COMPRESSIONE CERTIFICATO 3-A**

**3-A HYGIENIC CERTIFIED FOOT WITH
COMPRESSION LOADING CELL**



CODICE - CODE	FILETTATURA - THREAD	L	D	PORTATA - CAPACITY (KG)
FLC1000M12A3A	M12	24	40	1000
FLC2000M12A3A	M12	24	40	2000
FLC5000M16A3A	M16	30	40	5000
FLC5000M20A3A	M20	35	40	5000
FLC10000M24A3A	M24	50	40	10000
FLC10000M30A3A	M30	50	50	10000
FLC20000M36A3A	M36	50	50	20000




CODICI FLC - FLC CODES



CODICI FLCD - FLCD CODES

CODICE - CODE	F	B	D	CH	G	A	H1	PORTATA - CAPACITY (KG)
FLC273793A	M12	50	Ø 120	13	23	51,5	101,5	1000
FLC273793A	M12	50	Ø 120	13	23	51,5	101,5	2000
FLC273803A	M16	50	Ø 120	13	23	51,5	101,5	5000
FLC273843A	M20	50	Ø 120	17	23	51,5	101,5	5000
FLCD120M24503A	M24	50	Ø 120	20	22,5	47	97	10000
FLCD120M30503A	M30	50	Ø 120	26	22	47	97	10000
FLCD120M36503A	M36	50	Ø 120	32	21	47	97	20000



CODICE - CODE	FILETTATURA - THREAD	PORTATA - CAPACITY (KG)
FLCLF1000M123A	M12	1000
FLCLF2000M123A	M12	2000
FLCLF5000M163A	M16	5000
FLCLF5000M203A	M20	5000
FLCLF10000M243A	M24	10000
FLCLF10000M303A	M30	10000
FLCLF20000M363A	M36	20000

MATERIALE:

Acciaio inox AISI 304 (piede), acciaio inox 17.4 PH (cella di carico), silicone blu (guarnizioni a tenuta)

Errore combinato $\leq \pm 0.1\%$

Grado di protezione IP69K

Cavo idoneo per contatto con alimenti

Dispositivo igienico RPSCQC autorizzato da 3-A SSI

MATERIAL:

AISI 304 stainless steel (foot), 17.4 PH stainless steel (loading cell), blue silicone (gaskets)

Combined Error $\leq \pm 0.1\%$

Protection rating IP69K

Cable suitable for contact with foodstuff

RPSCQC hygienic system authorized by 3-A SSI


**PER I SETTORI DOVE NON È NECESSARIA
LA CERTIFICAZIONE 3-A**

La cella può essere montata su tutte le tipologie di piede Martin, anche con stelo completamente filettato o con materiali differenti (es. acciaio zincato).

**FOR APPLICATIONS WHERE THE 3-A
CERTIFICATION IS NOT REQUIRED**

The loading cell can be assembled on all Martin feet, even with a complete threaded screw or different materials (i.e. galvanized steel).




CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio inox 17-4 PH		
Carico nominale	1000 - 2000 - 5000 - 10000 - 20000 kg		
Errore combinato	$\leq \pm 0.1\%$		
Grado di protezione	IP69K		

Sensibilità	2.0 mV/V $\pm 0.1\%$	Resistenza di ingresso	350 $\Omega \pm 20$
Effetto della temperatura sullo zero	0.005% $^{\circ}\text{C}$	Resistenza di uscita	350 $\Omega \pm 5$
Effetto della temperatura sul fondo scala	0.005% $^{\circ}\text{C}$	Bilanciamento di zero	-
Compensazione termica	-10 $^{\circ}\text{C}$ / +50 $^{\circ}\text{C}$	Resistenza d'isolamento	>5000 M Ω
Campo di temperatura di lavoro	-20 $^{\circ}\text{C}$ / +70 $^{\circ}\text{C}$	Carico statico massimo (% sul fondo scala)	150%
Creep a carico nominale dopo 30 minuti	0.05%	Carico di rottura (% sul fondo scala)	300%
Tensione di alimentazione massima tollerata	5 ÷ 15 VDC	Deflessione a carico nominale	-

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Lunghezza cavo	5 m: 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, 10000 kg (M24) 10 m: 10000 kg (M30), 20000 kg
Diametro cavo	5 mm
Fili conduttori	6 x 0.20 mm ²



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO MARRONE

CELLA DI CARICO FORNITA DA LAUMAS®




TECHNICAL FEATURES

Material	17-4 PH Stainless steel		
Nominal load	1000 - 2000 - 5000 - 10000 - 20000 kg		
Combined error	$\leq \pm 0.1\%$		
Protection rating	IP69K		

Rated output	2.0 mV/V $\pm 0.1\%$	Input resistance	350 $\Omega \pm 20$
Temperature effect on zero	0.005% $^{\circ}\text{C}$	Output resistance	350 $\Omega \pm 5$
Temperature effect on span	0.005% $^{\circ}\text{C}$	Zero balance	-
Compensated temperature range	-10 $^{\circ}\text{C}$ / +50 $^{\circ}\text{C}$	Insulation resistance	>5000 M Ω
Operating temperature range	-20 $^{\circ}\text{C}$ / +70 $^{\circ}\text{C}$	Max load charge (% of full scale)	150%
Creep at nominal load in 30 minutes	0.05%	Ultimate tensile strength (% of full scale)	300%
Max supply voltage	5 ÷ 15 VDC	Deflection at nominal load	-

ELECTRICAL CONNECTIONS




Cable lenght	5 m: 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg, 10000 kg (M24) 10 m: 10000 kg (M30), 20000 kg
Cable diameter	5 mm
Conducting wires	6 x 0.20 mm ²






SHIELD	
+ SIGNAL	GREEN
+ EXCITATION + REF. SENSE	RED BLUE
- SIGNAL	WHITE
- EXCITATION - REF. SENSE	BLACK BROWN

LOADING CELL SUPPLIED BY LAUMAS®

- Per poter effettuare una buona pesatura è assolutamente necessario che la struttura sia di forma regolare, geometricamente divisibile e che sia perfettamente in piano.
- Consigliamo l'utilizzo di un piede con cella di carico per ogni appoggio, in modo da avere una misurazione precisa, come nelle seguenti applicazioni.






- Nel caso la natura del prodotto consenta la disposizione orizzontale e uniforme all'interno della struttura (es. liquidi) e si vogliano utilizzare meno appoggi con cella di carico le soluzioni sono le seguenti






- L'indicatore di peso visualizzerà il peso reale moltiplicando il segnale per due o per tre a seconda dell'applicazione.

TO ENSURE A PRECISE WEIGHING

- To ensure a precise weighing, it is necessary that the structure to weigh has a uniform shape, it is geometrically divisible and must be perfectly level.
- We advise customers to use one foot with loading cell for every support in order to guarantee a precise measurement, like in the following applications



- In case the type of product enable horizontal positioning and a uniform distribution inside the structure (i.e. liquids), if it is required just a partial use of the loading cells, we suggest the following solutions



- The weight indicator will show the effective weight multiplying the signal by two or three, depending on the application


SISTEMI DI PESATURA:

Sistemi di pesatura igienici certificati 3-A. Due opzioni di configurazione del sistema di pesatura:

WEIGHING SYSTEMS:

3-A certified hygienic weighing systems. Two configuration options for the weighing system:

TLM8I 3A



Bus di campo
Fieldbuses

PROFI[®]
NET

PROFI[®]
BUS

DeviceNet[®]

EtherNet/IP[®]

EtherCAT[®]
Technology Group

MODBUS RTU

ETHERNET
TCP/IP

MODBUS/TCP


CANopen[®]

CC-Link

SERCOS
interface

ETHERNET
POWERLINK

WINOX 3A



Bus di campo
Fieldbuses

PROFI[®]
NET

PROFI[®]
BUS

DeviceNet[®]


EtherNet/IP[®]

MODBUS RTU

MODBUS/TCP

ETHERNET
TCP/IP

CANopen[®]




CODICE - CODE	FILETTATURA - THREAD	L	D	PORTATA - CAPACITY (KG)
FLC75	M12	45	31	75
FLC150	M12	45	31	150
FLC300	M12	45	31	300
FLC500	M12	45	31	500
FLC1000	M12	45	31	1000
FLC2000	M12	45	31	2000
FLC5000	M20	45	31	5000
FLC10000	M24	45	31	10000

MATERIALE:

Acciaio inox 17.4 PH
 Errore combinato $\leq \pm 0.07\%$
 Grado di protezione IP67

MATERIAL:

17.4 PH stainless steel
 Combined Error $\leq \pm 0.07\%$
 Protection rating IP67



CODICE - CODE	FILETTATURA - THREAD	PORTATA - CAPACITY (KG)
FLC5000M30	M30	5000

MATERIALE:

Acciaio inox 17.4 PH
 Errore combinato $\leq \pm 0.07\%$
 Grado di protezione IP67

MATERIAL:

17.4 PH stainless steel
 Combined Error $\leq \pm 0.07\%$
 Protection rating IP67




CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio inox 17-4 PH
Carico nominale	75 - 150 - 300 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000 KG
Errore combinato	$\leq \pm 0.07\%$
Grado di protezione	IP67K

Sensibilità	2.0 mV/V $\pm 5\%$	Resistenza di ingresso	350 $\Omega \pm 20$
Effetto della temperatura sullo zero	0.002% $^{\circ}\text{C}$	Resistenza di uscita	350 $\Omega \pm 5$
Effetto della temperatura sul fondo scala	0.002% $^{\circ}\text{C}$	Bilanciamento di zero	$> \pm 1\%$
Compensazione termica	-10 $^{\circ}\text{C}$ / +50 $^{\circ}\text{C}$	Resistenza d'isolamento	$> 5000 \text{ M}\Omega$
Campo di temperatura di lavoro	-20 $^{\circ}\text{C}$ / +60 $^{\circ}\text{C}$	Carico statico massimo (% sul fondo scala)	120%
Creep a carico nominale dopo 30 minuti	0.02%	Carico di rottura (% sul fondo scala)	200%
Tensione di alimentazione massima tollerata	20 VDC	Deflessione a carico nominale	0.1 mm

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Lunghezza cavo	5 m: (75-5000 kg); 10 m (10000 kg)
Diametro cavo	5 mm
Fili conduttori	6 x 0.20 mm ²



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO MARRONE

CELLA DI CARICO FORNITA DA **LAUMAS®**




TECHNICAL FEATURES

Material	17-4 PH Stainless steel
Nominal load	75 - 150 - 300 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000 KG
Combined error	$\leq \pm 0.07\%$
Protection rating	IP67K

Rated output	2.0 mV/V $\pm 5\%$	Input resistance	350 $\Omega \pm 20$
Temperature effect on zero	0.002% $^{\circ}\text{C}$	Output resistance	350 $\Omega \pm 5$
Temperature effect on span	0.002% $^{\circ}\text{C}$	Zero balance	$> \pm 1\%$
Compensated temperature range	-10 $^{\circ}\text{C}$ / +50 $^{\circ}\text{C}$	Insulation resistance	$> 5000 \text{ M}\Omega$
Operating temperature range	-20 $^{\circ}\text{C}$ / +60 $^{\circ}\text{C}$	Max load charge (% of full scale)	120%
Creep at nominal load in 30 minutes	0.02%	Ultimate tensile strength (% of full scale)	200%
Max supply voltage without damage	20 VDC	Deflection at nominal load	0.1 mm

ELECTRICAL CONNECTIONS

Cable length	5 m: (75-5000 kg); 10 m (10000 kg)
Cable diameter	5 mm
Conducting wires	6 x 0.20 mm ²



SHIELD	
+ SIGNAL	GREEN
+ EXCITATION + REF. SENSE	RED BLUE
- SIGNAL	WHITE
- EXCITATION - REF. SENSE	BLACK BROWN

LOADING CELL SUPPLIED BY LAUMAS **LAUMAS®**



**MANUALE D'INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE
COMPONENTI 3-A**

***CLEANING & MAINTENANCE
MANUAL***



MANUALE D'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione dei sistemi di livellamento è necessario assicurarsi che la pendenza del pavimento sia inferiore al limite massimo di 8° (vedi fig. 1), e prestare attenzione che la base del piede non venga posizionata in corrispondenza di crepe o fessure, nel caso questo non fosse possibile è necessario sigillare le crepe con del materiale sigillante compatibile con le soluzioni di lavaggio utilizzate (vedi fig. 2).



Sollevare la macchina per poter installare facilmente i sistemi di livellamento, assicurarsi che il basamento della macchina o del componente su cui viene installato il piede sia pulito e perfettamente piano e liscio, in modo da permettere alla guarnizione di lavorare in modo corretto. Verificare inoltre, che sul basamento o sul piano d'appoggio non ci siano bave, imperfezioni o spigoli vivi che potrebbero danneggiare la guarnizione.

Assicurarsi che la tenuta nella parte alta dello stelo sia correttamente installata ed ingrassare con grasso FOOD GRADE la filettatura dello stelo, avendo cura di rimuovere il grasso in eccesso. La boccola deve essere installata con lo spacco di chiave nella parte inferiore (vedi fig. 3 e fig. 4).




FIGURA 3

INSTALLATION MANUAL

Before starting the installation of levelling systems it is necessary to make sure that the slope of the floor is less than 8° (see fig. 1), and pay attention that the base of the foot is not positioned over some cracks and fissures, in the case this is not possible it is necessary to seal the cracks with a sealant compliant with washing solution (see fig. 2).



FIGURA 2

Lift the machine to be able to easily install the leveling systems, make sure that the base of the component on which the foot is installed is clean and perfectly flat and smooth, so as to allow the seal to work properly. Verify as well that on the surface of the equipment there are not imperfections or sharp edges that could damage the top seal on the sleeve of the levelling system.

Make sure that the seal on the top of the bushing is properly installed and grease with FOOD GRADE grease the stem thread, making sure to remove excess grease. The bushing should be installed with the key gap at the bottom (see fig. 3 and fig. 4).




FIGURA 4

Utilizzare una chiave per regolare l'altezza fino al valore desiderato, avendo cura che la parte inferiore della boccola copra la filettatura dello stelo (vedi fig. 5).

Use a wrench to adjust the height to the desired value, taking care that the lower part of the sleeve covers the thread of the stem (see fig. 5).




FIGURA 5

"I prodotti Martin sono studiati in modo che nel momento in cui sia necessario livellare il macchinario, la guarnizione di tenuta all'interno della boccola copri-filetto non possa sovrapporsi allo spacco per la chiave di regolazione.

"Martin products are designed so that when it is necessary to level the machinery, the sealing gasket inside the thread cover bush cannot overlap the gap for the adjustment key.

Per garantire una buona lavabilità del pavimento e del piede, se il foro per l'installazione del supporto viene eseguito tra due punti la cui distanza è inferiore a 318 mm da bordo macchina, l'altezza minima della stessa deve essere maggiore di 102 mm da terra (H min). Se è maggiore, l'altezza minima deve essere **152 mm** (vedi fig. 4)"

The geometry of the Martin Leveling system prevents the risk to screw the bush so low, that the bottom sleeve seal may overlap the key gap.

Utilizzare una chiave inglese per ruotare e serrare la boccola contro il fondo della macchina o del componente su cui viene installato il piede (vedi fig. 6) per fissarlo definitivamente avendo cura che il carico sui piedi che sorreggono il macchinario sia uniforme e ben bilanciato ed il macchinario sia ben supportato da tutti i sistemi di livellamento.

As stated in 3-A document "when machine leveling feet or supports are properly mounted on the equipment, they shall provide a minimum clearance between the lowest part of the equipment and the floor of not less than 4.0 in. (102 mm), when the equipment base outlines an area in which no point is more than 12.5 in. (318 mm), from the nearest edge of the base, or a clearance of at least 6 in. (152 mm), when any point is more than 12.5 in. (318 mm), from the nearest edge, or the minimum required by the 3-A Sanitary Standard of the equipment to which the machine leveling feet are mounted".





FIGURA 6

Per i sistemi di livellamento che hanno la necessità di un fissaggio a pavimento, utilizzare l'apposito Kit fornito in dotazione.

Posizionare il foro per il fissaggio del sistema di livellamento in modo da facilitare l'utilizzo del trapano per la realizzazione del foro sul piano di appoggio. Utilizzare un tassello ad espansione o un tassello con colla da ancoraggio, successivamente posizionare il dado cieco con la sua guarnizione e serrare (vedi fig. 7 e fig. 8).

For leveling systems that need floor fastening, use the special kit supplied.

Place the hole for the fastening of the leveling system so as to facilitate the use of the drill for drilling the hole on the ground. Use a screw anchor or a dowel with glue for anchor, then tighten the cap nut with its gasket (see Fig. 7 and Fig. 8).



SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il sistema di livellamento è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "88-01" o USDA. La presenza di guarnizioni sulla parte superiore della bussola, che viene a contatto con il macchinario da sostenere, ed all'interno della bussola, aderendo sulla parte liscia dello stelo, impediscono ogni intrusione di sporco e batteri, così come la guarnizione tra stelo e base del piede (vedi figura 1).

Il piede è appositamente progettato per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

CLEANING & MAINTENANCE

The levelling system is specifically designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, pharmaceutical and food industries such as the 3-A "88-01" or USDA. Seals on the top of the sleeve, which is in contact with the equipment to be supported, and at the bottom of the sleeve, adhering on the smooth part of the stem, prevent any intrusion of dirt and bacteria, as well as the seal between stem and base of the feet (fig. 1).

The foot is specially designed to minimize the washing time and the use of detergents.




FIGURA 1

LAVAGGIO

- 1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.
- 2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.
- 3) Usare un getto ad alta pressione (8-12 bar) per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il piede con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm dal piede per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.
- 4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare i sistemi di livellamento ed alterare la rugosità superficiale.

CLEANING

- 1) Rinse with water at a maximum temperature of 40°C.
- 2) Distribute and allow to act for about 10 minutes an Alkaline detergent to the maximum temperature of 90°C respecting the specific concentration of the washing solution supplier.
- 3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the foot, with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm by foot to avoid the risk of damaging the seals.
- 4) In the event it is necessary the removal of residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the levelling system and alter the surface roughness.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin Levelling, nel caso invece sia danneggiata la tenuta alla base dello stelo sarà necessaria la sostituzione dell'intero piede. Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti ed ai carichi. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del piede e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire il sistema di livellamento.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling, in the case the seal at the base of the foot is damaged it will be necessary to replace the entire foot. Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws and loads. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized.

A smooth surface of the stainless steel parts is also critical to ensure good washability of the foot: in case of presence of surface scratches you will need to replace the levelling system.

MANUALE D'INSTALLAZIONE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione dei sistemi di livellamento è necessario assicurarsi che il pavimento sia perfettamente piano, posizionare un supporto adeguatamente dimensionato e prestare attenzione che non venga posizionato in corrispondenza di crepe o fessure, nel caso questo non fosse possibile è necessario sigillare le crepe con del materiale sigillante compatibile con le soluzioni di lavaggio utilizzate (vedi fig. 1).

Sollevare il tank per poter installare facilmente i sistemi di livellamento, assicurarsi che la base del supporto del tank su cui viene installato il piede sia pulita, perfettamente piana e liscia, in modo da permettere la bussola aderisca in modo corretto. Saldare in modo ermetico la bussola sul supporto del tank. (vedi fig. 2)

Utilizzare una chiave per regolare l'altezza fino al valore desiderato, avendo cura che la parte inferiore della boccia copra la filettatura dello stelo (vedi fig. 3).

INSTALLATION MANUAL INSTRUCTIONS

Before starting the installation of the leveling systems, it is necessary to make sure that the floor is perfectly flat, to position a properly sized support and pay attention not to put it in correspondence with cracks or fissures. If this is not possible, make sure to seal the cracks with sealing material compatible with the washing solutions used (see fig. 1).

Lift the tank to ease the installation of the leveling systems. Make sure that the bottom part of the tank's leg where you are going to install the foot in, is clean, perfectly flat and smooth, in order to allow the bushing to adhere correctly. Seal it tightly and weld it with the tank's leg. (see fig. 2)

Use a wrench to adjust the height up to the desired value, taking care that the lower part of the bushing does not leave any exposed thread (see fig. 3).



FIGURA 1



FIGURA 2

“I prodotti Martin sono studiati in modo che nel momento in cui sia necessario livellare il macchinario, la guarnizione di tenuta all'interno della boccola coprifiletto non possa sovrapporsi allo spacco per la chiave di regolazione.

Per garantire una buona lavabilità del pavimento e del piede sotto il tank supportato, l'altezza minima (H min) del macchinario stesso da terra dovrà sempre e comunque essere superiore ai 102 mm quando il macchinario individua una proiezione sul pavimento in cui la massima distanza tra due punti è inferiore a 318 mm, nel caso contrario l'altezza minima dovrà essere di **152 mm**.
(vedi fig. 4)

The leveling products' design from Martin SPA is such that prevents the sealing gasket from overlapping the gap for the adjustment key, when screwing the bushing downwards.

*To ensure good washability of the floor and foot, if the installation of the support is between two points whose distance is less than 318 mm, the minimum height of the machine from the ground (H min) must be greater than 102 mm.
If it is higher, the minimum height must be **152 mm** (see fig. 4)*




FIGURA 3



FIGURA 4

MANUALE D'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione verificare la pendenza del pavimento e selezionare un piede che ne compensi l'inclinazione in modo che la cella di carico sia caricata in modo perfettamente assiale (vedi Figura 1).



FIGURA 1

Sollevare la struttura da pesare e ingrassare, con grasso Food Grade, la filettatura (vedi Figura 2).

Assicurarsi che il basamento della struttura da pesare sia pulito e perfettamente piano per permettere alla guarnizione di lavorare nel modo corretto.




FIGURA 3

Ruotare la cella di carico e serrare a mano avendo cura di rimuovere il grasso in eccesso (vedi Figura 3); nel caso si voglia serrare con forza maggiore o con precarico utilizzare uno strumento, per esempio una pinza a ganasce gommata, che non rilasci graffi o danneggi la cella.

Regolare l'altezza della cella secondo le proprie necessità (vedi Figura 4).

INSTALLATION MANUAL

Before starting the installation check the slope of the floor and select a foot that compensates for the inclination so that the load cell is loaded in a perfectly axial way (see Figura 1).




FIGURA 2

Lift the structure to be weighed and grease the thread with Food Grade grease (see Figura 2).

Make sure that the base of the structure to be weighed is clean and perfectly flat to allow the seal to work correctly.




FIGURA 4

Rotate the load cell and tighten by hand, taking care to remove excess grease (see Figura 3); if you want to tighten with greater force or with preload, use a tool, for example a rubber jaw pliers, which will not scratch or damage the load cell.

Adjust the height of the load cell according to your needs (see Figura 4).

SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate: in caso di crepe o fessure, sostituire con ricambi originali.

Controllare periodicamente il corpo dello strumento e i cavi: in presenza di danni, sostituire la parte interessata.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito all'installazione e al posizionamento.

Durante tutte le operazioni di manutenzione, assicurarsi che la superficie di appoggio sia pulita e che l'area circostante sia stata sanificata per evitare di introdurre particelle di sporco.

Per assicurare una lavabilità ottimale dei componenti, è fondamentale che la superficie delle parti in acciaio inossidabile sia liscia e priva di rigature o scalfitture: tali difetti favoriscono la proliferazione batterica e implicano la sostituzione della parte.

CLEANING & MAINTENANCE

Periodically check the seals and verify that they are not damaged: if there are any cracks, replace them with genuine spare parts.

Periodically check the instrument body and cable: if any damage is found, replace the affected part.

Observe the instructions in the manual regarding the installation and positioning of loads.

During all maintenance operations, make sure that the bearing surface is clean and that the surrounding area has been sanitized to avoid introducing any particles of dirt.

To ensure optimum component washability, it is essential that the surface of the stainless steel parts is smooth and free from any scoring or scratches: these defects foster bacterial proliferation and require replacing the part.




FIGURA 5



LAVAGGIO

- 1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.
- 2) Distribuire un detergente alcalino alla temperatura massima di 100°C e lasciare agire per circa 10 minuti, rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore.
- 3) Risciacquare con acqua alla temperatura massima di 100°C: indirizzare un getto a bassa pressione verso i componenti, con un'inclinazione di circa 45° e una distanza di almeno 300 mm per non danneggiare le guarnizioni; prestare particolare attenzione ai punti indicati in figura.
- 4) Per rimuovere eventuali particelle di sporco residue, usare spazzole morbide o raschietti di plastica; non usare componenti abrasivi per evitare di danneggiare i componenti e alterare la rugosità superficiale.

CLEANING


- 1) Perform a first rinse with water at a maximum temperature of 40°C.
- 2) Distribute an alkaline detergent at a maximum temperature of 100°C and leave it to act for about 10 minutes, respecting the supplier's concentration specifications.
- 3) Rinse with water at a maximum temperature of 100°C: direct a low-pressure jet toward the components, at an angle of approximately 45° and a distance of at least 300 mm to avoid damaging the seals; pay particular attention to the points indicated in the figure.
- 4) To remove any remaining particles of dirt, use soft brushes or plastic scrapers; do not use abrasive components to avoid damaging the components and altering surface roughness.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il sistema di Volantino è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01".


La presenza della guarnizione nella parte inferiore, che viene a contatto con il macchinario, impediscono ogni intrusione di sporco e batteri.

Il volantino è appositamente progettato per impedire ristagni di prodotto, per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione del Volantino Inox a Lobi, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante food grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.



- Pos. 1** Lamiera
- Pos. 2** Volantino Inox a Lobi
- Pos. 3** Guarnizione Volantino
- Pos. 4** Rondella Grower
- Pos. 5** Rondella Piana
- Pos. 6** Vite TCEI M5x20

Inserire la guarnizione Pos. 3 nell'apposita cava, avendo cura di non danneggiarla.
Serrare la vite TCEI con chiave a brugola.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The knob has been specially designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01".

The presence of the gasket in contact with the surface of the equipment, prevents any intrusion of dirt and bacteria.

Thanks to its hygienic design this hand-wheel minimizes washing time and detergents consumption.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


Before starting the installation of the steel star knob, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.

- Pos. 1** Sheet
- Pos. 2** St. Steel star Knob
- Pos. 3** Star Knob Gasket
- Pos. 4** Grower washer
- Pos. 5** Flat washer
- Pos. 6** TCEI screw M5x20

*Insert the gasket Pos. 3 in its seat, taking care to not damage it.
Tighten the socket head cap screw with the Allen wrench.*

PREFORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare il volante ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire il volante.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the hand wheel and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling. Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the hand-wheel In case of presence of surface scratches you will need to replace the hand-wheel.


MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

La Chiusura Inox 1/4 di Giro è stata appositamente progettata per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01". La presenza di guarnizioni sulla parte inferiore della rondella piana che viene a contatto con il macchinario su cui è installata, e tra il cilindro della serratura e la rondella stessa, impediscono ogni intrusione di sporco e batteri.

La Chiusura Inox 1/4 di Giro è appositamente progettata per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detersivi.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The SS ¼ turn latch has been specifically designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of two seals on the flat washer (one versus the flat surface of the equipment and one versus the lock cylinder) prevents any intrusion of dirt and bacteria. Thanks to its hygienic design this latch minimizes washing time and detergents consumption.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione della Chiusura Inox a 1/4 di Giro, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante food grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before starting the installation of stainless steel latch, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.



- Pos. 1** Serratura
- Pos. 2** Pannello Inox
- Pos. 3** Dado
- Pos. 4** Linguetta
- Pos. 5** Vite


- Pos. 1** Lock
- Pos. 2** Steel Panel
- Pos. 3** Nut
- Pos. 4** Closing tongue
- Pos. 5** Screw

Serrare la vite TCEI con chiave a brugola.

Tighten the TCEI screw with the Allen wrench.

PREFORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12 bar) per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la chiusura ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la chiusura.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the latch and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the latch. In case of presence of surface scratches you will need to replace the latch.


MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

La Chiusura Inox 1/4 di Giro è stata appositamente progettata per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01". La presenza di guarnizioni, impediscono ogni intrusione di sporco e batteri. La Chiusura Inox 1/4 di Giro è appositamente progettata per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detersivi.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The SS ¼ turn latch has been specifically designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of two seals prevents any intrusion of dirt and bacteria.

Thanks to its hygienic design this latch minimizes washing time and detergents consumption.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione della Chiusura Inox a 1/4 di Giro, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante food grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before starting the installation of stainless steel latch, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.



- Pos. 1** Serratura a compressione
- Pos. 2** Pannello Inox
- Pos. 3** Aletta
- Pos. 4** Dado


- Pos. 1 Compression ¼ turn Lock*
- Pos. 2 Steel Panel*
- Pos. 3 Closing Tongue*
- Pos. 4 Nut*

Inserire la Chiusura 1/4 di giro (già montata) nel Preforo di montaggio e successivamente serrare con il Dado in dotazione.

Insert the ¼ turn latch (already assembled) into the Pre-mounting hole and then tighten with the Nut supplied.

PREFORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12 bar) per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso la chiusura con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la chiusura ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la chiusura.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards latch with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the latch and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the latch. In case of presence of surface scratches you will need to replace the latch.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE


La Chiusura Inox 1/4 di Giro con Maniglia è stata appositamente progettata per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01". La presenza di guarnizioni, impediscono ogni intrusione di sporco e batteri.

La Chiusura Inox 1/4 di Giro è appositamente progettata per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detersivi.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The stainless steel ¼ turn handle with CAM has been specifically designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of two seals prevents any intrusion of dirt and bacteria.

Thanks to its hygienic design this handle with CAM minimizes washing time and detergents consumption.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione della Chiusura Inox a 1/4 di Giro, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante food grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before starting the installation of stainless steel handle with CAM, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.



- Pos. 1** Maniglia ¼ giro
- Pos. 2** Pannello Inox
- Pos. 3** Dado
- Pos. 4** Aletta
- Pos. 5** Vite


Serrare la vite TE con chiave.

- Pos. 1** ¼ turn handle
- Pos. 2** Steel Panel
- Pos. 3** Nut
- Pos. 4** Closing Tongue
- Pos. 5** Screw

Tighten the TE screw with the wrench.

PREFORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso la chiusura con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la chiusura ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la chiusura.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards latch with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the latch and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the latch. In case of presence of surface scratches you will need to replace the latch.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

La Maniglia è stata appositamente progettata per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01".


La presenza di guarnizioni sulla parte inferiore della rondella piana che viene a contatto con il macchinario su cui è installata, e tra lo stelo della maniglia e la rondella stessa, impediscono ogni intrusione di sporco e batteri.

La maniglia è appositamente progettata per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The handle has been specifically designed to meet the strictest hygiene standards of dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The two silicone gaskets (one between the flat washer and the panel, and one between the stem of the handle and the washer itself, prevent any intrusion of dirt and bacteria.

Thanks to its hygienic design this handle minimizes washing time and detergents consumption.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione della Maniglia in inox Curva con rondella di appoggio, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante food grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before starting the installation of the stainless steel handle, check that there are no imperfections that can damage the silicone gasket and treat the surface of the panel with a food grade degreaser, making sure to remove all the impurities.



- Pos. 1** Maniglia
- Pos. 2** Guarnizione Rondella
- Pos. 3** Rondella Piana
- Pos. 4** O-ring
- Pos. 5** Pannello Inox
- Pos. 6** Rondella Grower
- Pos. 7** Rondella Piana
- Pos. 8** Vite TCEI M5x20

- Pos. 1** Handle
- Pos. 2** Seal washer
- Pos. 3** Flat Washer
- Pos. 4** O-ring
- Pos. 5** Steel Panel
- Pos. 6** Grower Washer
- Pos. 7** Flat Washer
- Pos. 8** Socket head screw

Inserire le guarnizioni Pos. 2 e Pos. 4 nelle apposite cave, avendo cura di non danneggiarle.
Serrare la vite TCEI Pos. 8 con chiave a brugola.

*Insert Pos. 2 and Pos. 4 silicone gaskets in their seats slots, taking care of not damaging them.
Tighten the Allen bolt Pos. 8 with Allen key.*

PREFORO DI MONTAGGIO

Cod.	I (mm)
40003L/3A	88
40004L/3A	100
40005L/3A	120
40006L/3A	180

LAVAGGIO

- 1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.
- 2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.
- 3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.
- 4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la maniglia ed alterare la rugosità superficiale.


MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la maniglia.

ASSEMBLY HOLE



WASHING

- 1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.
- 2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.
- 3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.
- 4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the handle and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling. Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the handle. In case of presence of surface scratches you will need to replace the handle.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il nuovo sistema di tenuta ideato dalla Martin e denominato CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01".


La presenza della guarnizione nella parte inferiore, che viene a contatto con il macchinario, impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.

Il CCHG è appositamente progettato per impedire ristagni di prodotto, per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The new Martin seal system CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) has been specially designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of the gasket in contact with the surface of the equipment, prevents any intrusion of dirt and bacteria.

CCHG is projected to avoid product stagnation, in order to reduce at minimum washing time and the relative cleanser use.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione del CCHG, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante Food Grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTION

Before starting the installation of the CCHG, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.




- Pos. 1** Dado cieco
- Pos. 2** Guarnizione CCHG
- Pos. 3** Pannello
- Pos. 4** Vite

- Pos. 1** Female Dome-Nut
- Pos. 2** Gasket CCHG
- Pos. 3** Steel Panel
- Pos. 4** Screw

PREFORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare il Dado ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire il Dado.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the Nut and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the Nut In case of presence of surface scratches you will need to replace the Nut.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il nuovo sistema di tenuta ideato dalla Martin e denominato CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01".


La presenza della guarnizione nella parte inferiore, che viene a contatto con il macchinario, impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.

Il CCHG è appositamente progettato per impedire ristagni di prodotto, per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The new Martin seal system CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) has been specially designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of the gasket in contact with the surface of the equipment, prevents any intrusion of dirt and bacteria.

CCHG is projected to avoid product stagnation, in order to reduce at minimum washing time and the relative cleanser use.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione del CCHG, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante Food Grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTION

Before starting the installation of the CCHG, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.




- Pos. 1** Dado maschio
- Pos. 2** Guarnizione CCHG
- Pos. 3** Pannello
- Pos. 4** Dado

- Pos. 1** Male Dome-Nut
- Pos. 2** Gasket CCHG
- Pos. 3** Steel Panel
- Pos. 4** Nut

PREFORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la vite ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la Vite.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the Male-Nut and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the Male-Nut. In case of presence of surface scratches you will need to replace the Male-Nut.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il nuovo sistema di tenuta ideato dalla Martin e denominato CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01".


La presenza della guarnizione nella parte inferiore, che viene a contatto con il macchinario, impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.

Il CCHG è appositamente progettato per impedire ristagni di prodotto, per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The new Martin seal system CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) has been specially designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of the gasket in contact with the surface of the equipment, prevents any intrusion of dirt and bacteria.

CCHG is projected to avoid product stagnation, in order to reduce at minimum washing time and the relative cleanser use.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione del CCHG, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante Food Grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

Per garantire la conformità della vite alla norme igieniche 3A è necessario utilizzare la guarnizione in EPDM blu.

INSTALLATION INSTRUCTION

Before starting the installation of the CCHG, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities. The blue EPDM gasket is mandatory in order to follow the 3-A hygienic standards.




- Pos. 1** Vite testa bassa
- Pos. 2** Rondella metallica vulcanizzata
- Pos. 3** Pannello
- Pos. 4** Dado

- Pos. 1** Low head screw
- Pos. 2** Vulcanized metallic washer
- Pos. 3** Steel Panel
- Pos. 4** Nut

PREFORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la vite ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la Vite.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the Male-Nut and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the Male-Nut. In case of presence of surface scratches you will need to replace the Male-Nut.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il nuovo sistema di tenuta ideato dalla Martin e denominato CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01".

La presenza della guarnizione nella parte inferiore, che viene a contatto con il macchinario, impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.

Il CCHG è appositamente progettato per impedire ristagni di prodotto, per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The new Martin seal system CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) has been specially designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of the gasket in contact with the surface of the equipment, prevents any intrusion of dirt and bacteria.


CCHG is projected to avoid product stagnation, in order to reduce at minimum washing time and the relative cleanser use.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante Food Grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTION

Before starting the installation, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.




- Pos. 1** Posizionare il corpo interno filettato nel quadro e fissare con il dado
- Pos. 2** Inserire il cavo nella guarnizione interna
- Pos. 3** Avvitare il corpo esterno fino in battuta

- Pos. 1** Position the threaded internal body into the panel and secure it with the nut
- Pos. 2** Insert the cable into the internal gasket
- Pos. 3** Screw the external body until it's completely blocked

FORO DI MONTAGGIO

ASSEMBLY HOLE



LAVAGGIO

- 1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.
- 2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.
- 3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.
- 4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la vite ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la Vite.

WASHING

- 1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40° C.
- 2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100° C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.
- 3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100 ° C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.
- 4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the Male-Nut and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the Male-Nut In case of presence of surface scratches you will need to replace the Male-Nut.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il nuovo sistema di tenuta ideato dalla Martin e denominato CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01".


La presenza della guarnizione nella parte inferiore, che viene a contatto con il macchinario, impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.

Il CCHG è appositamente progettato per impedire ristagni di prodotto, per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The new Martin sealing system CCHG (Compression Controlled Hygienic Gasket) has been specially designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of the gasket in contact with the surface of the equipment, prevents any intrusion of dirt and bacteria.

CCHG is projected to avoid product stagnation, in order to reduce at minimum washing time and the relative cleanser use.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione del CCHG, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante Food Grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTION

Before starting the installation of the CCHG, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.



- Pos. 1** Boccia Copri-Filetto
- Pos. 2** Guarnizione CCHG
- Pos. 3** Pannello/Macchinario
- Pos. 4** Piede di livellamento igienico

- Pos. 1** Hygienic Top Cover
- Pos. 2** Gasket CCHG
- Pos. 3** Steel Panel/Machinery
- Pos. 4** Hygienic levelling foot



LAVAGGIO

1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.

2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.

3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il volante con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.

4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare la Boccola Copri-Filetto ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire la Boccola Copri-filetto.

WASHING

1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.

2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.

3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the hand-wheel with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.

4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the Top Cover and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.


A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the Top Cover. In case of presence of surface scratches you will need to replace the Top Cover.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SANIFICAZIONE & MANUTENZIONE

Il supporto igienico è stato appositamente progettato per rispettare i più severi standard igienici dell'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare come per esempio la 3-A "00-01". La presenza della guarnizione nella parte inferiore, che viene a contatto con il macchinario, impedisce ogni intrusione di sporco e batteri. Il Tappo superiore permette di isolare completamente il piede di livellamento. È appositamente progettato per impedire ristagni di prodotto, per ridurre al minimo i tempi di lavaggio ed il conseguente utilizzo di detergenti.

INSTALLATION AND CLEANING MANUAL

The Hygienic Support has been specially designed to meet the strictest hygiene standards of the dairy, food and pharmaceutical industries such as the 3-A "00-01". The presence of the gasket in contact with the surface of the equipment, prevents any intrusion of dirt and bacteria. The top cap allows you to completely isolate the leveling foot. It is projected to avoid product stagnation, in order to reduce at minimum washing time and the relative cleanser use.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione, verificare che non vi siano imperfezioni che possano danneggiare la guarnizione e trattare la superficie del pannello con uno sgrassante Food Grade, avendo cura di eliminare tutte le impurità.

INSTALLATION INSTRUCTION

Before starting the installation, check that there are no imperfections that can damage the seal and treat the surface of the panel with a degreaser food grade, making sure to remove all the impurities.



- Pos. 1** Tappo Supporto Igienico
- Pos. 2** Supporto Igienico
- Pos. 3** Piede di livellamento Igienico

- Pos. 1** Hygienic Cap
- Pos. 2** Hygienic Support
- Pos. 3** Hygienic Levelling foot



LAVAGGIO

- 1) Fare un primo risciacquo con acqua alla temperatura massima di 40°C.
- 2) Distribuire e lasciar agire per circa 10 minuti un detergente Alkalino alla temperatura massimo di 100°C rispettando le specifiche di concentrazione del fornitore della soluzione di lavaggio.
- 3) Usare un getto ad alta pressione (8-12) bar per risciacquare con acqua calda (max 100°C), il getto ad alta pressione dovrà essere indirizzato verso il supporto con un'inclinazione di circa 45° ed una distanza di almeno 300 mm per scongiurare il rischio di danneggiamento delle guarnizioni.
- 4) Nell'eventualità fosse necessaria la rimozione di particelle di sporco residue, questa dovrà essere effettuata tramite delle spazzole morbide o tramite dei raschietti in plastica; è opportuno non utilizzare componenti abrasivi per evitare di danneggiare il supporto ed alterare la rugosità superficiale.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente le guarnizioni e verificare che non siano danneggiate, in caso siano presenti crepe o fessure sostituire le guarnizioni con ricambi originali Martin.

Rispettare le indicazioni riportate sul manuale in merito al serraggio delle viti. Durante tutte le operazioni di manutenzione assicurarsi che la superficie circostante sia pulita e che l'ambiente intorno sia stato sanificato per evitare di introdurre particelle di sporco.

Una superficie liscia anche delle parti in acciaio inossidabile è fondamentale per assicurare una buona lavabilità del componente e deve essere sempre fatta massima attenzione che questa non presenti rigature o scalfitture. In caso di presenza di scalfitture superficiali sarà necessario sostituire il supporto.

WASHING

- 1) Make a first rinsing with water at a maximum temperature of 40°C.
- 2) Distribute and keep working for about 10 minutes an alkaline detergent to the maximum temperature of 100°C respecting the specific concentration indicated by the washing solution supplier.
- 3) Use a high-pressure jet (8-12 bar) to rinse with hot water (max 100°C), the high-pressure jet must be directed towards the supporto with an inclination of about 45° and a distance of at least 300 mm to avoid the risk of damaging the seals.
- 4) Should it be necessary to remove residual dirt particles, this should be done by means of soft brushes or by means of plastic scrapers; should not use abrasive components to avoid damaging the support and changing surface roughness.

MAINTENANCE

Periodically check the gaskets and ensure they are not damaged, in case there are cracks or crevices replace the gaskets with original spare parts Martin Levelling.

Comply with the instructions given in the manual concerning the tightening of the screws. During all the maintenance operations make sure that the surrounding area is clean and that the environment around has been sanitized to not introduce dirt particles.

A smooth surface of the stainless steel parts also is critical to ensure good washability of the support. In case of presence of surface scratches you will need to replace the support.

Martin

Levelling Components

LINEA USDA

USDA LINE




PAG. 229 TECHNO - CLEAN

PAG. 237 TECHNO - TANK



USDA
LINEA



CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		D	F	B	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	
22024US	22025US	45	ø 80	M16	125	17	24	37	24	60	20	98	143	162	30000
22026US	22027US	45	ø 80	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22030US	22031US	45	ø 80	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22032US	22033US	70	ø 80	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
22062US	22063US	45	ø 100	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22066US	22067US	45	ø 100	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22068US	22069US	70	ø 100	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
* 22070US	22071US	45	ø 100	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	40000
* 22072US	22073US	70	ø 100	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	40000
* 22074US	22075US	45	ø 100	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	50000
* 22076US	22077US	70	ø 100	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	50000
22102US	22103US	45	ø 120	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22106US	22107US	45	ø 120	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22108US	22109US	70	ø 120	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
* 22110US	22111US	45	ø 120	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	40000
* 22112US	22113US	70	ø 120	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	40000
* 22114US	22115US	45	ø 120	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	50000
* 22116US	22117US	70	ø 120	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	50000
22142US	22143US	45	ø 150	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	30000
22146US	22147US	45	ø 150	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	35000
22148US	22149US	70	ø 150	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	35000
* 22150US	22151US	45	ø 150	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	40000
* 22152US	22153US	70	ø 150	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	40000
* 22154US	22155US	45	ø 150	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	50000
* 22156US	22157US	70	ø 150	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.


Per codice antiscivolo aggiungere 3 mm
Antislip code: + 3 mm



Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON 2 FORI

Ø 80/100/120/150, STELO SNODATO 15°

Features: SOLID BASE Ø 80/100/120/150 WITH 2 BORES, 15° ARTICULATED STEM



- Fornito con tappo
- Provided with cap



CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS													CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo		D	F	B	CH1	G	A	D1	D2	CH2	H2	H3	H1	I	
** 22024US/F	22025US/F	45	Ø 80	M16	125	17	24	37	24	60	20	98	143	162	60	30000
** 22026US/F	22027US/F	45	Ø 80	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	60	30000
** 22030US/F	22031US/F	45	Ø 80	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	60	35000
** 22032US/F	22033US/F	70	Ø 80	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	60	35000
22062US/F	22063US/F	45	Ø 100	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	76	30000
22066US/F	22067US/F	45	Ø 100	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	76	35000
22068US/F	22069US/F	70	Ø 100	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	76	35000
* 22070US/F	22071US/F	45	Ø 100	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	76	40000
* 22072US/F	22073US/F	70	Ø 100	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	76	40000
* 22074US/F	22075US/F	45	Ø 100	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	76	50000
* 22076US/F	22077US/F	70	Ø 100	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	76	50000
22102US/F	22103US/F	45	Ø 120	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	96	30000
22106US/F	22107US/F	45	Ø 120	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	96	35000
22108US/F	22109US/F	70	Ø 120	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	96	35000
* 22110US/F	22111US/F	45	Ø 120	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	96	40000
* 22112US/F	22113US/F	70	Ø 120	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	96	40000
* 22114US/F	22115US/F	45	Ø 120	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	96	50000
* 22116US/F	22117US/F	70	Ø 120	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	96	50000
22142US/F	22143US/F	45	Ø 150	M16	150	17	24	37	24	60	20	98	143	187	120	30000
22146US/F	22147US/F	45	Ø 150	M20	150	17	24	37	30	60	26	98	143	187	120	35000
22148US/F	22149US/F	70	Ø 150	M20	200	17	24	37	30	85	26	123	193	237	120	35000
* 22150US/F	22151US/F	45	Ø 150	M24	150	20	24	38	35	60	30	99	144	188	120	40000
* 22152US/F	22153US/F	70	Ø 150	M24	200	20	24	38	35	85	30	124	194	238	120	40000
* 22154US/F	22155US/F	45	Ø 150	M30	150	26	24	41	42	60	36	102	147	191	120	50000
* 22156US/F	22157US/F	70	Ø 150	M30	200	26	24	41	42	85	36	127	197	241	120	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

** Nelle basi Ø 80 il diametro dei fori è Ø 10,5

In the Ø 80 bases the fixing holes diameter is Ø 10,5

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare, nel rispetto delle più severe norme igieniche, realizzato in accordo con la normativa 3-A.

Per codice antiscivolo aggiungere 3 mm

Antislip code: + 3 mm




Piede Inox USDA

TECHNO-CLEAN

Caratteristiche: BASE IN POLYAMIDE Ø 103/123, STELO SNODATO 16°

Features: POLYAMIDE BASE Ø 103/123, 16° ARTICULATED STEM



CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH	H2	H1	
15250	65mm	M20	150	Ø103	17	30	43	30	85	26	128	193	20000
15251	65mm	M24	150	Ø103	20	30	44	35	85	30	129	194	20000
15253	65mm	M20	150	Ø123	17	32	45	30	85	26	130	195	30000
15254	65mm	M24	150	Ø123	20	32	46	35	85	30	131	196	30000
15255	65mm	M30	150	Ø123	26	32	47	42	85	36	132	197	30000

VERSIONE BLU DISPONIBILE, AGGIUNGERE "BL" AL CODICE STANDARD (ES. 15250BL)


BLUE PLASTIC VERSION AVAILABLE, PLEASE ADD "BL" TO THE STANDARD CODE (I.E. 15250BL)

Piede Inox USDA

TECHNO-CLEAN

Caratteristiche: BASE IN POLYAMIDE CON COVER INOX Ø 83/103/123, STELO SNODATO 16°

Features: POLYAMIDE BASE WITH COVER Ø 83/103/123, 16° ARTICULATED STEM





CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)



CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH	H2	H1	
15247CI	65	M16	150	ø 83	13	28	41	24	85	20	126	191	20000
15248CI	65	M20	150	ø 83	17	28	41	30	85	26	126	191	20000
15249CI	65	M16	150	ø 103	13	30	43	24	85	20	128	193	20000
15250CI	65	M20	150	ø 103	17	30	43	30	85	26	128	193	20000
15251CI	65	M24	150	ø 103	20	30	44	35	85	30	129	194	20000
15253CI	65	M20	150	ø 123	17	32	45	30	85	26	130	195	30000
15254CI	65	M24	150	ø 123	20	32	46	35	85	30	131	196	30000
15255CI	65	M30	150	ø 123	26	32	47	42	85	36	132	197	30000

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON 2 & 4 FORI Ø 85/123,
STELO SNODATO 8°**

**Features: PRESSED VULCANIZED BASE WITH 2 & 4 BORES Ø 85/123,
8° ARTICULATED STEM**



CODE: PROL.../USDA
 ordinare a parte
 order separately (page 170)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH	H2	H1	
15800/V	45mm	M16	125	Ø85	17	24	37	24	60	20	97	162	12000
15802/V	65mm	M16	150	Ø85	17	24	37	24	85	20	122	187	12000
15804/V	65mm	M20	150	Ø85	17	24	37	30	85	26	122	187	12000
15805/V	65mm	M20	200	Ø85	17	24	37	30	85	26	172	237	12000
15806/V	65mm	M16	150	Ø123	17	30	43	24	85	20	128	193	20000
15808/V	65mm	M20	150	Ø123	17	30	43	30	85	26	128	193	20000
15810/V	65mm	M24	150	Ø123	20	30	44	35	85	30	129	194	20000
15812/V	65mm	M30	150	Ø123	26	30	45	42	85	36	130	195	20000
15813/V	65mm	M20	200	Ø123	17	30	43	30	85	26	178	243	20000
15815/V	65mm	M24	200	Ø123	20	30	44	35	85	30	179	244	20000
15817/V	65mm	M30	200	Ø123	26	30	45	42	85	36	180	245	20000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "IP2" al codice
 Available with Thin pitch thread. Please, add "IP2" to the code





• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Possibilità di forare la base ottenendo così fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo e boccola in acciaio inox AISI 304

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Material: Stainless steel base 1.4301. Possibility to drill the rubber to obtain fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Stainless steel screw and bush 1.4301



• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)




CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma FDA NBR	gomma EPDM blu		F	B	D		G	A	D1	D2	CH2	H2	H1	
26990	26990/EB	40	M16	125	ø 60	17	22	35	24	60	20	95	160	7000
26992	26992/EB	65	M16	150	ø 60	17	22	35	24	85	20	120	185	7000
26993	26993/EB	65	M16	200	ø 60	17	22	35	24	85	20	170	235	7000
26994	26994/EB	65	M20	150	ø 60	17	22	35	30	85	26	120	185	7000
26995	26995/EB	65	M20	200	ø 60	17	22	35	30	85	26	170	235	7000
27000	27000/EB	40	M16	125	ø 80	17	25	38	24	60	20	98	163	10000
27002	27002/EB	65	M16	150	ø 80	17	25	38	24	85	20	123	188	10000
27003	27003/EB	65	M16	200	ø 80	17	25	38	24	85	20	173	238	10000
27004	27004/EB	65	M20	150	ø 80	17	25	38	30	85	26	123	188	10000
27006	27006/EB	65	M20	200	ø 80	17	25	38	30	85	26	173	238	10000
27020	27020/EB	65	M16	150	ø 100	17	28	41	24	85	20	128	191	15000
27021	27021/EB	65	M16	200	ø 100	17	28	41	24	85	20	176	241	15000
27022	27022/EB	65	M20	150	ø 100	17	28	41	30	85	26	128	191	15000
27027	27027/EB	65	M20	200	ø 100	17	28	41	30	85	26	176	241	15000
27024	27024/EB	65	M24	150	ø 100	20	28	42	35	85	30	129	192	15000
27028	27028/EB	65	M24	200	ø 100	20	28	42	35	85	30	179	242	15000
27026	27026/EB	65	M30	150	ø 100	26	28	43	42	85	36	130	193	15000
27029	27029/EB	65	M30	200	ø 100	26	28	43	42	85	36	180	243	15000
27030	27030/EB	65	M16	150	ø 120	17	32	45	24	85	20	130	195	30000
27031	27031/EB	65	M16	200	ø 120	17	32	45	24	85	20	180	245	30000
27032	27032/EB	65	M20	150	ø 120	17	32	45	30	85	26	130	195	30000
27038	27038/EB	65	M20	200	ø 120	17	32	45	30	85	26	180	245	30000
27034	27034/EB	65	M24	150	ø 120	20	32	46	35	85	30	131	196	30000
27040	27040/EB	65	M24	200	ø 120	20	32	46	35	85	30	181	246	30000
27036	27036/EB	65	M30	150	ø 120	26	32	47	42	85	36	132	197	30000
27042	27042/EB	65	M30	200	ø 120	26	32	47	42	85	36	182	247	30000
27050	27050/EB	65	M16	150	ø 150	17	35	48	24	85	20	133	198	30000
27051	27051/EB	65	M16	200	ø 150	17	35	48	24	85	20	183	248	30000
27052	27052/EB	65	M20	150	ø 150	17	35	48	30	85	26	133	198	30000
27058	27058/EB	65	M20	200	ø 150	17	35	48	30	85	26	183	248	30000
27054	27054/EB	65	M24	150	ø 150	20	35	49	35	85	30	134	199	40000
27060	27060/EB	65	M24	200	ø 150	20	35	49	35	85	30	184	249	40000
27056	27056/EB	65	M30	150	ø 150	26	35	50	42	85	36	135	200	40000
27062	27062/EB	65	M30	200	ø 150	26	35	50	42	85	36	185	250	40000

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON FISSAGGIO Ø 60/80/100/120
STELO SNODATO 10°
Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60/80/100/120
10° ARTICULATED STEM

CODE: PROL.../USDA

 ordinare a parte
 order separately (page 170)


CODICE - CODE		E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
gomma FDA NBR	gomma EPDM blu		F	B	D	Ø	G	A	D1	D2	CH2	H2	H1	I	
26990/F	26990/EB/F	40	M16	125	Ø 60	17	22	35	24	60	20	95	160	45	7000
26992/F	26992/EB/F	65	M16	150	Ø 60	17	22	35	24	85	20	120	185	45	7000
26993/F	26993/EB/F	65	M16	200	Ø 60	17	22	35	24	85	20	170	235	45	7000
26994/F	26994/EB/F	65	M20	150	Ø 60	17	22	35	30	85	26	120	185	45	7000
26995/F	26995/EB/F	65	M20	200	Ø 60	17	22	35	30	85	26	170	235	45	7000
27000/F	27000/EB/F	40	M16	125	Ø 80	17	25	38	24	60	20	98	163	54	10000
27002/F	27002/EB/F	65	M16	150	Ø 80	17	25	38	24	85	20	123	188	54	10000
27003/F	27003/EB/F	65	M16	200	Ø 80	17	25	38	24	85	20	173	238	54	10000
27004/F	27004/EB/F	65	M20	150	Ø 80	17	25	38	30	85	26	123	188	54	10000
27006/F	27006/EB/F	65	M20	200	Ø 80	17	25	38	30	85	26	173	238	54	10000
27020/F	27020/EB/F	65	M16	150	Ø 100	17	28	41	24	85	20	128	191	69	15000
27021/F	27021/EB/F	65	M16	200	Ø 100	17	28	41	24	85	20	176	241	69	15000
27022/F	27022/EB/F	65	M20	150	Ø 100	17	28	41	30	85	26	128	191	69	15000
27027/F	27027/EB/F	65	M20	200	Ø 100	17	28	41	30	85	26	176	241	69	15000
27024/F	27024/EB/F	65	M24	150	Ø 100	20	28	42	35	85	30	129	192	69	15000
27028/F	27028/EB/F	65	M24	200	Ø 100	20	28	42	35	85	30	179	242	69	15000
27026/F	27026/EB/F	65	M30	150	Ø 100	26	28	43	42	85	36	130	193	69	15000
27029/F	27029/EB/F	65	M30	200	Ø 100	26	28	43	42	85	36	180	243	69	15000
27030/F	27030/EB/F	65	M16	150	Ø 120	17	32	45	24	85	20	130	195	80	30000
27031/F	27031/EB/F	65	M16	200	Ø 120	17	32	45	24	85	20	180	245	80	30000
27032/F	27032/EB/F	65	M20	150	Ø 120	17	32	45	30	85	26	130	195	80	30000
27038/F	27038/EB/F	65	M20	200	Ø 120	17	32	45	30	85	26	180	245	80	30000
27034/F	27034/EB/F	65	M24	150	Ø 120	20	32	46	35	85	30	131	196	80	30000
27040/F	27040/EB/F	65	M24	200	Ø 120	20	32	46	35	85	30	181	246	80	30000
27036/F	27036/EB/F	65	M30	150	Ø 120	26	32	47	42	85	36	132	197	80	30000
27042/F	27042/EB/F	65	M30	200	Ø 120	26	32	47	42	85	36	182	247	80	30000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche. La guarnizione all'interno della bussola aderendo sulla parte liscia dello stelo impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Gomma NBR 80 Shore; a richiesta EPDM bianca (alta resistenza agli agenti chimici e solventi). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Leveling system planned for dairy, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations. The bush is provided with a gasket, which by adhering to the smooth surface of the screw avoids any intrusion of dirt.
- Material: Stainless steel base 1.4301 (1.4401 on request). Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. On request white E.P.D.M. (high resistance against solvents and chemical degreasers)
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



CODE: PROL.../USDA
ordinare a parte
order separately (page 170)

CODICE CODE	E - CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		F	B	D		G	A	D1	D2	CH2	H2	H1	
15298	40mm	M16	125	Ø75	13	18	28	24	60	20	88	153	20000
15299	65mm	M16	150	Ø100	17	22	37	24	85	20	122	187	30000
15300	65mm	M20	150	Ø100	17	22	37	30	85	26	122	187	30000
15301	65mm	M24	150	Ø100	20	22	38	35	85	30	123	188	30000
15302	65mm	M30	150	Ø100	26	22	39	42	85	36	124	189	30000
15309	65mm	M20	200	Ø100	17	22	37	30	85	26	172	237	30000
15310	65mm	M24	200	Ø100	26	22	38	35	85	30	173	238	30000
15311	65mm	M30	200	Ø100	26	22	39	42	85	36	174	239	30000
15303	65mm	M20	150	Ø120	17	22	37	30	85	26	122	187	40000
15304	65mm	M24	150	Ø120	20	22	38	35	85	30	123	188	40000
15305	65mm	M30	150	Ø120	26	22	39	42	85	36	124	189	40000
15312	65mm	M20	200	Ø120	17	22	37	30	85	26	172	237	40000
15313	65mm	M24	200	Ø120	20	22	38	35	85	30	173	238	40000
15314	65mm	M30	200	Ø120	26	22	39	42	85	36	174	239	40000
15306	65mm	M20	150	Ø150	17	24,5	39	30	85	26	124	189	50000
15307	65mm	M24	150	Ø150	20	24,5	40	35	85	30	125	190	50000
15308	65mm	M30	150	Ø150	26	24,5	41	42	85	36	126	191	50000
15315	65mm	M20	200	Ø150	17	24,5	39	30	85	26	174	239	50000
15316	65mm	M24	200	Ø150	20	24,5	40	35	85	30	175	240	50000
15317	65mm	M30	200	Ø150	26	24,5	41	42	85	36	176	241	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche. La guarnizione all'interno della bussola aderendo sulla parte liscia dello stelo impedisce ogni intrusione di sporco e batteri.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Gomma NBR 90 Shore; a richiesta EPDM bianca (alta resistenza agli agenti chimici e solventi). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- Leveling system planned for dairy, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations. The bush is provided with a gasket, which by adhering to the smooth surface of the screw avoids any intrusion of dirt.
- Material: stainless steel 1.4301 (1.4401 on request). Anti slip pad NBR 90 Shore; on request white E.P.D.M. (high resistance against solvents and chemical degreasers)


Piede Inox per Cisterne

TANK

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON NICCHIA, ANGOLO 14°

Features: SOLID BASE WITH NICHE, 14° ANGLE




CODICE - CODE		CORSO DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard	antiscivolo antislip		F	B	C		D	A	H	H1	
16000	16001	18mm	3/4G	45	50	26	Ø100	47	39	120	70000
16002	16003	18mm	3/4G	45	50	26	Ø120	47	39	120	98000
16004	16005	28mm	1"1/4G	60	65	40	Ø100	63	50	151	100000
16006	16007	28mm	1"1/4G	60	65	40	Ø120	63	50	156	150000
16008	16009	28mm	1"1/4G	60	65	40	Ø160	63	50	156	200000

Piede Inox per Cisterne 3-A


TANK

Caratteristiche: SUPPORTO REGOLABILE A SALDARE


Features: HYGIENIC WELDING FOOT 3-A



CODICE CODE	CORSA DI REGOLAZIONE REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS										CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		DIMENSIONI STELO - STEM SIZE				DIMENSIONI BOCCOLA BUSHING SIZE			H	H2	H3	
		F	D		R	B	D1	D2				
S16000/3A	20mm	3/4"G	ø 30	26	15	50	ø 50	ø 45	110	83	103	70000
S16004/3A	28mm	1" 1/4G	ø 45	40	22	60	ø 65	ø 60	140	100	128	15000



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS										CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	A1	G	CH	D	F	H	H1	H2	H3	
16010	Ø 60	Ø 54	10	17	80	M20	70	100	25	10	35000
16030	Ø 60	Ø 54	10	20	100	M24	70	100	25	10	70000
16031	Ø 60	Ø 54	10	26	120	M30	70	100	30	10	80000
16041	Ø 80	Ø 75	10	26	120	M30	100	140	30	10	80000
16050	Ø 60	Ø 54	10	36	150	M40	100	140	50	15	120000
16051	Ø 60	Ø 54	10	36	200	M40	100	140	50	15	120000



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS												CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	A1	C	G	E	CH	D	F	H	H1	H2	H3	
16021	Ø 50	Ø 45	Ø 32	10	20	26	100	3/4 GAS	50	110	50	10	70000
16040	Ø 60	Ø 55	Ø 38	10	30	30	120	1" GAS	85	140	60	10	90000
16042	Ø 60	Ø 55	Ø 45	10	30	40	120	1" 1/4 GAS	70	140	60	10	100000

- Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, enologica, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle più severe norme igieniche.
- Materiale base: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Materiale stelo: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- Leveling system planned for dairy, wine, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations.
- Material: Stainless steel 1.4301 (1.4401 on request)

Componenti piede Inox per Cisterne


Caratteristiche: BASI CON NICCHIA, VITI E BOCCOLE

Features: BASES WITH NICHE, SCREWS AND SLEEVES



TANK

Martin
Levelling Components


CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS		
	D	H3	RAGGIO - RADIUS
P80M20	80	10	10 per M20
P100M24	100	10	12 per M24
P100M30	100	10	15 per M30
P120M30	120	10	15 per M30
P120M40	120	10	20 per M40
P150M30	150	15	15 per M30
P150M40	150	15	20 per M40
P200M40	200	15	20 per M40



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS				CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	H	S mm	R	
L/P100	100	16	3	15	25000
LF/P100	100	16	3 + 4	15	70000
L/P120	120	19	4	15	35000
LF/P120	120	19	4 + 6	15	80000




CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
	F	H	H1	CHIAVE DI REGOLAZIONE REGULATION KEY	FORO DI REGOLAZIONE REGULATION HOLE
SM20-100	M20	70	100	17	
SM24-100	M24	70	100	20	
SM30-100	M30	70	100	26	
SM30-140	M30	100	140	26	
SM40-140	M40	100	140	36	
SM20-100F	M20	70	100		10,5
SM24-100F	M24	70	100		10,5
SM30-100F	M30	70	100		12,5
SM30-140F	M30	100	140		12,5
SM40-140F	M40	100	140		12,5




- Materiale: acciaio inox AISI 304 a richiesta AISI 316.
- Material: stainless steel AISI 304 on request AISI 316.




CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS		
	D	R	H
BR-B100R15	100	15	21
BR-B120R15	120	15	21
BR-B150R15	150	15	21




CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	F	H	H1	R	CH	
BR-M20100R15	M20	100	113	15	17	50000
BR-M20150R15	M20	150	163	15	17	50000
BR-M20200R15	M20	200	213	15	17	50000
BR-M24100R15	M24	100	113	15	20	60000
BR-M24150R15	M24	150	163	15	20	60000
BR-M24200R15	M24	200	213	15	20	60000
BR-M24250R15	M24	250	263	15	20	60000
BR-M30100R15	M30	100	113	15	26	70000
BR-M30150R15	M30	150	163	15	26	70000
BR-M30200R15	M30	200	213	15	26	70000
BR-M30250R15	M30	250	263	15	26	70000



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
	A	A1	G	F	H2
B40M20	40	32	5	M20	35
B40M24	40	32	5	M24	35
B50M24	50	45	10	M24	30
B50M30	50	45	10	M30	30
B60M20	60	54	10	M20	25
B60M24	60	54	10	M24	25
B60M30	60	54	10	M30	30
B60M40	60	54	10	M40	50
B80M24	80	75	10	M24	25
B80M30	80	75	10	M30	30
B80M40	80	75	10	M40	40



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS		
	Q	F	H
BQ60X60M20	60x60	M20	10
BQ60X60M24	60x60	M24	10
BQ80X80M24	80x80	M24	15
BQ80X80M30	80x80	M30	15



- Materiale: acciaio inox AISI 304 a richiesta AISI 316.
- Material: stainless steel AISI 304 on request AISI 316.

ACCESSORI INOX

STAINLESS STEEL ACCESSORIES



ACCESSORI

PAG. 242 SNODO PER CONSOLE
STAINLESS STEEL ROTATING MOUNTING BRACKET


PAG. 244 ACCESSORI INOX • STAINLESS STEEL ACCESSORIES

PAG. 267 SUPPORTI INOX • STAINLESS STEEL SUPPORTS



Caratteristiche: SNODO PER CONSOLE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON GUARNIZIONE DI TENUTA, ROTAZIONE 90°, 180°, 270°, 360°
Features: STEEL ROTATING MOUNTING BRACKET WITH EPDM BLUE GASKET, ROTATION 90°, 180°, 270°, 360°


SU RICHIESTA ATTACCO PERSONALIZZATO
ON REQUEST CUSTOM ATTACK




SU RICHIESTA ATTACCO PERSONALIZZATO
ON REQUEST CUSTOM ATTACK



*** Modello Snodato**
Rotating Model




*** Modello Fisso**
Fixed Model



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			
	D	H	H1	F
60200/G2	Ø 99	50	52,5	GAS 2"
60200/D48	Ø 99	50	52,5	Ø 48,3
60200/D60	Ø 99	50	52,5	Ø 60,3

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			
	D	H	H1	F
60300/FIX/G2	Ø 99	30	32,5	GAS 2"
60300/FIX/D48	Ø 99	30	32,5	Ø 48,3
60300/FIX/D60	Ø 99	30	32,5	Ø 60,3

Solo per modello snodato / Rotating model only



Aggiungere al codice standard ".../A, /B, /C, /D" a seconda della rotazione necessaria. Esempio: 60200/G2/C
Please, add "/A, /B, /C, /D" to the standard code, according to the rotation needed. Example: 60200/G2/C

- Facile da irrigidire/allentare
- Sistema anti-grippaggio
- Resistente 100% alla corrosione a agli agenti chimici
- Alta resistenza alla rottura
- Conforme EG Nr. 1935/2004
- Possibilità di regolare la durezza di rotazione
- Rotazione 90° - 180° - 270° - 360° - personalizzabile
- Materiali: AISI 304 / FDA NBR, EPDM o Silicone
- AISI 316 su richiesta



- Easy to tighten/loosen
- Anti-galling system
- 100% resistance to corrosion & chemical agents
- High resistance to breakage
- Compliant to the EG Nr. 1935/2004
- Possibility to adjust the rotation stiffness
- Rotation 90° - 180° - 270° - 360° - custom
- Materials: AISI 304 / FDA NBR, EPDM or Silicone
- AISI 316 on request

Snodi inox

ACCESSORI


Caratteristiche: SNODO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Features: STEEL MOUNTING BRACKET



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			
	D	H	H1	F
61500	84	51.5	52.5	48.5

CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			
	D	H	H1	F
62500	109	111	113.5	48




Aggiungere al codice standard ".../A, /B, /C, /D" a seconda della rotazione necessaria. Esempio: 60200/G2/C
Please, add "/A, /B, /C, /D" to the standard code, according to the rotation needed. Example: 60200/G2/C

- Facile da irrigidire/allentare
- Sistema anti-grippaggio
- Resistente 100% alla corrosione a agli agenti chimici
- Alta resistenza alla rottura
- Conforme EG Nr. 1935/2004
- Possibilità di regolare la durezza di rotazione
- Rotazione 90° - 180° - 270° - 360° - personalizzabile
- Materiali: AISI 304 / FDA NBR, EPDM o Silicone
- AISI 316 su richiesta


- Ease to tighten/loosen
- Anti-galling system
- 100% resistance to corrosion & chemical agents
- High resistance to breakage
- Compliant to the EG Nr. 1935/2004
- Possibility to adjust the rotation stiffness
- Rotation 90° - 180° - 270° - 360° - custom
- Materials: AISI 304 / FDA NBR, EPDM or Silicone
- AISI 316 on request

Chiusura con Maniglia Inox IP67



CODICE - CODE	H	Descrizione - Description
70070/T	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 - IP67 lucida
70070/T/S	18	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H18 - IP67 scotch brite
70071/T	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 - IP67 lucida
70071/T/S	20	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H20 - IP67 scotch brite
70072/T	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 - IP67 lucida
70072/T/S	22	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H22 - IP67 scotch brite
70073/T	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 - IP67 lucida
70073/T/S	24	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H24 - IP67 scotch brite
70074/T	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 - IP67 lucida
70074/T/S	26	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H26 - IP67 scotch brite
70075/T	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 - IP67 lucida
70075/T/S	28	CHIUSURA 1/4 DI GIRO D28 H28 - IP67 scotch brite

CODICE: CAPH2 - CODE: CAPH2




Copri aletta H2 mm in pom bianco
H2 mm white pom tongue cover

Chiusura Inox

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE 1/4 TURN LATCH

Chiusura con Maniglia Inox IP67



CODICE - CODE	H	descrizione - description
70070/L	18	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70071/L	20	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70072/L	22	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70073/L	24	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70074/L	26	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67
70075/L	28	CHIUSURA CON MANIGLIA 1/4 DI GIRO D28 - IP67

• TRATTAMENTO
Cassa: Tornitura fine - Maniglia: Satinatura

• TREATMENT
Body: Turned finishing - Hinge: Satin finishing


Chiusure Inox IP67

Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO

Features: 1/4 TURN LATCH

ACCESSORI

Martin
Levelling Components




CODICE - CODE ▲	CODICE - CODE ○	CODICE - CODE ◻	H	descrizione - description
70070/A	70070/B	70070/C	18	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70071/A	70071/B	70071/C	20	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70072/A	70072/B	70072/C	22	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70073/A	70073/B	70073/C	24	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70074/A	70074/B	70074/C	26	CHIUSURA 1/4 GIRO D28
70075/A	70075/B	70075/C	28	CHIUSURA 1/4 GIRO D28

• Trattamento: Tornitura fine

• Treatment: Turned Finishing

CODICE: CAPH2 - CODE: CAPH2



Copri aletta H2 mm in pom bianco
H2 mm white pom tongue cover



CODICE - CODE ▲	H	descrizione - description
70080	18	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70081	20	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70082	22	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70083	24	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70084	26	CHIUSURA 1/4 GIRO D24
70085	28	CHIUSURA 1/4 GIRO D24



• Chiusura inox 1/4 di giro con molla compensatrice.
Lo spessore di chiusura varia da min 18 a max 28

• Stainless steel closing system 1/4 turn with balancing spring.
The closing thickness goes from a min. 18 mm to max 28 mm

Materiali: corpo AISI 304
Perno centrale AISI 304
Molla interna AISI 301
Viteria AISI 304
Aletta di chiusura AISI 304
• Trattamento: Tornitura fine

material: - body d.30 1.4301
- inside pivot for hexagon 8 DIN 911 1.4301
- inside spring AISI 301
- screws 1.4301
- closing tongue 1.4301
• Treatment: Turned Finishing

CODICE: CAPH2 - CODE: CAPH2



Copri aletta H2 mm in pom bianco
H2 mm white pom tongue cover



CODICE - CODE ▲	CODICE - CODE □	H	descrizione - description
70170/HYG/A	70170/HYG/D	18	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70171/HYG/A	70171/HYG/D	20	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70172/HYG/A	70172/HYG/D	22	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70173/HYG/A	70173/HYG/D	24	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70174/HYG/A	70174/HYG/D	26	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K
70175/HYG/A	70175/HYG/D	28	CHIUSURA 1/4 GIRO Ø28 - HYGIENIC - IP69K

• Chiusura inox 1/4 di giro certificata IP69K.
Massimo grado di protezione.

Materiali: corpo AISI 304
Perno centrale AISI 304
Vite AISI 304
Dado AISI 304
Aletta AISI 304
O-Ring a tenuta in silicone Blu
Su richiesta AISI 316
• Trattamento: Tornitura fine


• Stainless Steel latch 1/4 turn certified IP69K.
Maximum protection grade

Material: body AISI 304
Inside pivot AISI 304
Screws AISI 304
Nut AISI 304
Closing tongue AISI 304
O-Ring blue silicone
On Request AISI 316
• Treatment: Turned Finishing



Caratteristiche: CHIUSURA 1/4 DI GIRO REGOLABILE


Features: ADJUSTABLE 1/4 TURN LATCH



CODICE - CODE	CH	descrizione - description
70000/A	△	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D30 ANTI SCASSO
70000/B	⬡	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D30

• Trattamento: Sabbiatura

• Treatment: Sandblasting



CODICE - CODE	descrizione - description
70060	CHIUSURA INOX 1/4 GIRO D24 REGOLABILE 23/34,5

• Chiusura inox 1/4 di giro con molla compensatrice.
Lo spessore di chiusura varia da min 24 a max 40

Materiali: corpo AISI 304

Perno centrale filettato M10 AISI 303 - Molla interna AISI 301

- Dadi AISI 304 - Aletta di chiusura AISI 304

• TRATTAMENTO: Tornitura fine


• Stainless steel closing system 1/4 turn with balancing spring.
The closing thickness goes from a min. 24 mm to max 40 mm

Material: body 1.4301

Threaded pivot M10 1.4301 - inside spring AISI 301

- nuts 1.4301 - closing tongue 1.4301

• TREATMENT: Turned finishing




CODICE CODE	descrizione - description
70090/CH-A	CHIAVE TRIANGOLARE 6,50 IN PLASTICA - ANTI SCASSO
70090/CH-B	CHIAVE TONDA 9,5 A DOPPIA ALETTA CON INSERTO IN METALLO - ANTI SCASSO
70090/CH-D	CHIAVE TIPO "HYGIENIC" CON INSERTO IN METALLO - ANTI SCASSO

A richiesta si eseguono sede chiavi differenti.

Different keys can be manufactured on request.



Caratteristiche: CERNIERE LUCIDE E SABBIAITE

Features: POLISHED AND SANDBLASTED HINGES




CODICE - CODE	descrizione - description
60080L	CERNIERA PER PORTE LUCIDA 40X40
60080S	CERNIERA PER PORTE SABBIAIA 40X40

- Materiale: acciaio inox AISI 304 con fissaggio interno tramite 2 fori M6; perno M8
- Material stainless steel 1.4301 hinge with inside fixing system through holes M6; screw M8
L= polished surface finishing S= sandblasted surface finishing




CODICE - CODE	descrizione - description
60085L	CERNIERA PER PORTE LUCIDA 30X80
60085S	CERNIERA PER PORTE SABBIAIA 30X80
60090L	CERNIERA PER PORTE LUCIDA 40X80
60090S	CERNIERA PER PORTE SABBIAIA 40X80


- Materiale: acciaio inox AISI 304 con fissaggio interno tramite 2 fori M8; perno M8
- Material stainless steel 1.4301 Hinge with inside fixing system with two holes M8; screw M8
L= polished surface finishing S= sandblasted surface finishing



CODICE - CODE	descrizione - description
60060L	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI LUCIDA 65x65
60060S	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI SABBIATA 65x65



CODICE - CODE	descrizione - description
60070L	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI LUCIDA 65X82
60070S	CERNIERA CON PERNI PER PORTELLI SABBIATA 65X82



CODICE - CODE	descrizione - description
60050L	CERNIERA INOX PER PORTELLI LUCIDA 57X30
60050S	CERNIERA INOX PER PORTELLI SABBIATA 57X30


• Materiale: acciaio inox AISI 316; perno di rotazione in acciaio inox; fissaggio tramite 4 perni M6; angolo di rotazione 95°

Material: stainless steel 1.4401

Stainless steel drawbolt; fixing through N°4 screws M6; maximum angle of rotation 95°



L= polished surface finishing

S= sandblasted surface finishing





CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		A	B	I	I1	F	H	H1
60020	CERNIERA INOX 38X38	38	38	20,5	26	5,5	2	9,5
60030	CERNIERA INOX 37X48	37	48	22	36	5,5	2	9,5

- Materiale: acciaio inox AISI 304. perno di rotazione in acciaio inox; fissaggio tramite i fori svasati. Angolo di rotazione massimo 270°
- Material: stainless steel body 1.4301; stainless steel drawbolt. Maximum angle of rotation 270°




CODICE - CODE	descrizione - description
60110	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D 9,2 CON ALETTA CENTRALE



CODICE - CODE	descrizione - description
60120	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D 9,2 CON ALETTA SFASATA

- Materiale: acciaio inox AISI 304; perno di rotazione in acciaio inox; fissaggio tramite saldatura
- Material: stainless steel 1.4301 stainless steel drawbolt; fixing through welding



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		A	B	I	I1	F	H	H1
60000/2L	CERNIERA INOX 39X39 lucida	39	39	25	25	5,5	4	9
60000/2S	CERNIERA INOX 39X39 sabbiata	39	39	25	25	5,5	4	9
60010/1L	CERNIERA INOX 50x50 lucida	50	50	30	30	6,5	6	12
60010/1S	CERNIERA INOX 50x50 sabbiata	50	50	30	30	6,5	6	12
* 60015/1L	CERNIERA INOX 60x60 lucida	60	60	36	36	8,5	8	15
* 60015/1S	CERNIERA INOX 60x60 sabbiata	60	60	36	36	8,5	8	15


• Materiale: acciaio inox AISI 304.
Material: stainless steel 1.4301

* Materiale: acciaio inox AISI 316.
Material: stainless steel 1.4401

Cerniere Acciaio Verniciato

Caratteristiche: CERNIERE VERNICIATE E CROMATE

Features: PAINTED AND CHROME HINGES




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		A	B	I	I1	F	H	H1
60000/2V	40x40 verniciata	40	40	25	25	5,5	4	9
60000/2C	40x40 cromata	40	40	25	25	5,5	4	9
60010/1V	50x50 verniciata	50	50	30	30	6,5	6	12
60010/1C	50x50 cromata	50	50	30	30	6,5	6	12
60015/1V	60x60 verniciata	60	60	36	36	8,5	8	15
60015/1C	60x60 cromata	60	60	36	36	8,5	8	15

• Materiale:
• Perno in acciaio Inox AISI304
• Alette in Lega di ZAMA (Ferro)
Trattamenti:
• Verniciatura Nera
• Cromatura

• Materials:
• Stainless Steel AISI304 Pin
• Zinc Alloy
Treatment:
• Black Painted
• Chrome-plated

Caratteristiche: CERNIERE PER PORTELLI



Features: HEAVY DUTY HINGES



CODICE - CODE	descrizione - description
60040	CERNIERE PER PORTELLI 39x13,5

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata



- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted



CODICE - CODE	descrizione - description
60042	CERNIERE PER PORTELLI 49x18

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata

- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted



CODICE - CODE


descrizione - description

60044

CERNIERE PER PORTELLI 40X45

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata

- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted



CODICE - CODE



descrizione - description

60046

CERNIERE PER PORTELLI 51x50

- Materiale: acciaio inox AISI 303
- Finitura: Sabbiata


- Material: stainless steel 1.4305
- Finishing: Sandblasted

Caratteristiche: CERNIERA SFILABILE**Features: EXTRACTABLE HINGE**

CODICE - CODE	descrizione - description
60100	CERNIERA INOX SFILABILE D15 CON FORI

• Materiale: acciaio inox AISI 304; fissaggio tramite 8 fori d.5

• Material : stainless steel 1.4301
 Fixing through nr 8 holes ø5

Caratteristiche: CERNIERA SALDABILE**Features: WELDING HINGE**



CODICE - CODE	descrizione - description	D	D1	H
60130	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.8	8	5	42
60140	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.10	10	6	52
60150	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.13	13	8	72
60160	CERNIERA INOX A SALDARE SFILABILE D.16	16	10	82

• Cerniera sfilabile; fissaggio tramite saldatura
 Materiale: acciaio inox AISI 304 finitura: tornita fine; finitura sabbiata a richiesta

• Extractable hinge; fixation through welding
 Material: stainless steel 1.4301; surface turned (on request sandblasted or polished)

Caratteristiche: SCROCCHETTO A SFERE

Features: LATCH WITH BALLS




CODICE - CODE	descrizione - description
70025	SCROCCHETTO OTTONE NICHELATO FERMA PORTA 50x8.5

- Materiale: Ottone nichelato
Scrocchetto con doppia sfera inox con possibilità di regolazione sforzo di serraggio
- Material: nickel brass. Closing system with double stainless steel spheres; possibility to regulate the closing pressure

Caratteristiche: SCROCCHETTO INOX/POLYAMIDE

Features: STAINLESS STEEL/POLYAMIDE LATCH



CODICE - CODE	descrizione - description
70010	SCROCCHETTO INOX FERMA PORTA 34X19

- Materiale: AISI 304; poliammide bianca
- Material: stainless steel 1.4301. white polyamide


Sistemi di chiusura Inox

Caratteristiche: REGOLABILE

Features: ADJUSTABLE

ACCESSORI

Martin
Levelling Components




CODICE - CODE	descrizione - description
70040	CHIUSURA INOX REGOLABILE MIN 140 MAX 150

- Chiusura inox AISI 304 con corsa di regolazione
- Material Stainless steel 1.4301 closing system with regulation stroke

Cerniera Inox

Caratteristiche: A SCOMPARSA

Features: WITH COVER




CODICE - CODE	descrizione - description
70050	CHIUSURA INOX REGOLABILE A SCOMPARSA 50X87

- Chiusura inox AISI 304 con corsa di regolazione ed appiglio a scomparsa
- Material stainless steel (1.4301) closing system with regulation stroke and hidden hold

Cerniera Inox


Caratteristiche: A MOLLE

Features: WITH SPRINGS




CODICE - CODE	descrizione - description
70030	CHIUSURA INOX REGOLABILE A MOLLE

- Chiusura inox AISI 304 con trazione compensata
- Material Stainless steel (1.4301). Closing system with adjusted traction



IMPUGNATURE INOX


CODICE - CODE	descrizione - description
40020L	IMPUGNATURA INOX D20 M8 LUCIDA
40020S	IMPUGNATURA INOX D20 M8 SABBIATA



CODICE - CODE	descrizione - description
40030	BLOCCHETTO PER MANIGLIA componibile FORO 12 - SABBIATO


- Il blocchetto permette di comporre una maniglia di lunghezza a piacere utilizzando una barra di Ø12 h11, fissando l'interasse e agendo sui grani M6 interni al blocchetto.
- Materiale: acciaio inox AISI 304. Superficie sabbiata (finitura lucida a richiesta).
- Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, alimentare enologica e del confezionamento
- Application: this support allows to make a handle with a bar of diameter 12 h11 by fixing the distance between the holes and acting on the M6 dowel inside the support itself.
- Material: stainless steel 1.4301 sandblasted surface, polished on request.
- Applications: pharmaceutical, chemical, drink and packaging industry

Caratteristiche: MANIGLIE CURVE LUCIDE E SABBIATE
Features: POLISHED AND SANDBLASTED BOW HANDLES



MANIGLIE INOX CURVA


CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		L	I	D	H	F
40000	MANIGLIA INOX CURVA	195	183	12	40	M5X10
40002	MANIGLIA INOX CURVA	104	96	8	28	M4X10



MANIGLIE INOX CURVA CON RONDELLA D'APPOGGIO

CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		L	I	D	H	F
40003L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	98	88	10	43	M5X10
40003S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	98	88	10	43	M5X10
40004L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	110	100	10	43	M5X10
40004S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	110	100	10	43	M5X10
40005L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	130	120	10	43	M5X10
40005S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	130	120	10	43	M5X10
40006L	MANIGLIA INOX CURVA LUCIDA	190	180	10	43	M5X10
40006S	MANIGLIA INOX CURVA SABBIATA	190	180	10	43	M5X10

- Materiale: acciaio inox AISI 304. Superficie lucidata a specchio (finitura sabbiata a richiesta). Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, alimentare enologica e del confezionamento
- Material: stainless steel 1.4301. Polished surface (sandblasted treatment on request). Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry.



CODICE - CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
MAN89x138	MANIGLIA INOX AD INCASSO CON GUARNIZIONE SILICONE BLU


- Materiale:
acciaio inox AISI 304.
Superficie lucidata a specchio (finitura sabbiata a richiesta).
Settori d'impiego: industria farmaceutica. Chimica, alimentare enologica e del confezionamento

- Material:
stainless steel 1.4301.
Polished surface (sandblasted treatment on request).
Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry



Caratteristiche: IMPUGNATURA ZIGRINATA


Features: KNURLED GRIP



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	F	G	H1	H
3000	VOLANTINO MASCHIO M5x6	20	10	M5	6	7,5	17,5
3001	VOLANTINO MASCHIO M5x8	20	10	M5	8	7,5	19,5
3002	VOLANTINO MASCHIO M5x10	20	10	M5	10	7,5	21,5
3003	VOLANTINO MASCHIO M5x12	20	10	M5	12	7,5	23,5
3004	VOLANTINO MASCHIO M5x16	20	10	M5	16	7,5	27,5
3005	VOLANTINO MASCHIO M5x20	20	10	M5	20	7,5	31,5
3006	VOLANTINO MASCHIO M6x12	24	12	M6	12	10	27
3007	VOLANTINO MASCHIO M6x16	24	12	M6	16	10	31
3008	VOLANTINO MASCHIO M6x20	24	12	M6	20	10	35
3009	VOLANTINO MASCHIO M6x25	24	12	M6	25	10	40
3010	VOLANTINO MASCHIO M6x30	24	12	M6	30	10	45
3011	VOLANTINO MASCHIO M8x12	30	16	M8	12	12	30
3012	VOLANTINO MASCHIO M8x16	30	16	M8	16	12	34
3013	VOLANTINO MASCHIO M8x20	30	16	M8	20	12	38
3014	VOLANTINO MASCHIO M8x25	30	16	M8	25	12	43
3015	VOLANTINO MASCHIO M8x30	30	16	M8	30	12	48
3016	VOLANTINO MASCHIO M8x35	30	16	M8	35	12	53

• Trattamento: Sabbiatura



• Treatment: Sandblasting



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS			
		D	F	G	H
3017	VOLANTINO MASCHIO M5x10	20	M5	10	14
3018	VOLANTINO MASCHIO M5x12	20	M5	12	16
3019	VOLANTINO MASCHIO M5x16	20	M5	16	20
3020	VOLANTINO MASCHIO M5x20	20	M5	20	24
3021	VOLANTINO MASCHIO M6x12	24	M6	12	17
3022	VOLANTINO MASCHIO M6x16	24	M6	16	21
3023	VOLANTINO MASCHIO M6x20	24	M6	20	25
3024	VOLANTINO MASCHIO M6x25	24	M6	25	30
3025	VOLANTINO MASCHIO M6x30	24	M6	30	35
3026	VOLANTINO MASCHIO M8x12	30	M8	12	18
3027	VOLANTINO MASCHIO M8x16	30	M8	16	22
3028	VOLANTINO MASCHIO M8x20	30	M8	20	26
3029	VOLANTINO MASCHIO M8x25	30	M8	25	31
3030	VOLANTINO MASCHIO M8x30	30	M8	30	36

• Trattamento: Sabbiatura



• Treatment: Sandblasting



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		D	D1	F	H1	H
3031	VOLANTINO FEMMINA M5	20	10	M5	7,5	11,5
3032	VOLANTINO FEMMINA M6	24	12	M6	10	15
3033	VOLANTINO FEMMINA M8	30	16	M8	12	18

• Trattamento: Sabbiatura

• Treatment: Sandblasting




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS				
		D	D1	F	H1	H
3034	VOLANTINO FEMMINA M5	20	10	M5	1	5
3035	VOLANTINO FEMMINA M6	24	12	M6	1	6
3036	VOLANTINO FEMMINA M8	30	16	M8	2	8

• Trattamento: Sabbiatura


• Treatment: Sandblasting

- Volantini di manovra per l'industria farmaceutica, chimica, beverage, alimentare e del packaging.
- Materiale: acciaio inox AISI 303 (a richiesta AISI 304 e 316)

- Knobs for pharmaceutical, chimica, berage and food industry
- Material: stainless steel 1.4305 (1.4301 and 1.4401 on request)

Caratteristiche: IMPUGNATURA A LOBI
Features: STAR GRIP

VOLANTINI INOX A LOBI - FILETTO FEMMINA
STAINLESS STEEL KNOBS - FEMALE



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	H	H1	G	F
30000E/27	VOLANTINO D27 M5	27	15	19	10	10	M5
30010E/33	VOLANTINO D33 M6	33	19	23	12	12	M6
30020E/40	VOLANTINO D40 M8	40	21	27	15	13	M8
30030E/50	VOLANTINO D50 M10	50	25	33	17,5	17	M10
30040E/60	VOLANTINO D60 M12	60	27	37	20	20	M12


VOLANTINI INOX A LOBI - FILETTO MASCHIO
STAINLESS STEEL KNOBS - MALE



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	H	H1	G	F
30060E/27	VOLANTINO D27 M6	27	15	30	10	10	M6
30070E/33	VOLANTINO D33 M8	33	19	43	11	20	M8
30080E/40	VOLANTINO D40 M8	40	21	47	15	20	M8
30090E/50	VOLANTINO D50 M10	50	25	63	17,5	30	M10
30100E/60	VOLANTINO D60 M12	60	27	77	20	40	M12

- Volantini dal design privo di cavità e pertanto non depositari di sporco e impurità. Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, beverage, alimentare e del packaging
- Materiale: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Superficie lucidata a specchio o, a richiesta, sabbiata

- Material: 1.4301 (1.4401 request). Polished surface (sandblasted treatment on request). Thanks to their design the knobs avoid any dirt and dust deposit.
- Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry.



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	H	H1	G	F
30000/40	VOLANTINO D40 FORO D5	40	14	25	12,5	18	5
30010/50	VOLANTINO D50 FORO D5	50	18	32	17,5	21	5
30020/60	VOLANTINO D60 FORO D5	60	20	40	20	25	5
30030/65	VOLANTINO D65 FORO D5	65	20	40	20	25	5



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
		D	D1	ES	F	H	H1
30005/27SL20	VOLANTINO D27 M5	27	15	24	M5x15	20	13
30010E/33SL24	VOLANTINO D33 M6	33	19	30	M6x20	24	13
30020E/40SL28	VOLANTINO D40 M8	40	24	36	M8x20	28	16
30030E/50SL30	VOLANTINO D50 M10	50	24	46	M10x25	30	16
30050E/65SL40	VOLANTINO D65 M12	65	31	60	M12x25	40	24

• Volantini dal design privo di cavità e pertanto non depositari di sporco e impurità. Settori d'impiego: industria farmaceutica, chimica, beverage, alimentare e del packaging

• Materiale: acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Superficie lucidata a specchio o, a richiesta, sabbiata

• Material: 1.4301 (1.4401 request). Polished surface (sandblasted treatment on request). Thanks to their design the knobs avoid any dirt and dust deposit.



• Applications: pharmaceutical, chemical, food, wine and packaging industry.

Supporto Inox per vetro

ACCESSORI

Caratteristiche: 30° SNODATO OPPURE FISSO

Features: 30° ANGLE OR COMPLETELY FIX



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO TRAZIONE MAX MAXIMUM TRACTIVE LOAD
standard standard	D	D1	D2		F	H	H1	
STELO FISSO - FIXED SCREW								
20000/GLASS	Ø 48	Ø 38	60	9	M14	117	83	2500 Kg
STELO SNODATO - ARTICULATED SCREW								
20001/GLASS	Ø 48	Ø 38	60	9	M14	115	88	2500 Kg

• Materiale: stelo filettato AISI 316; ghiera superiore per bloccaggio vetro in AISI 316; ghiera inferiore per alloggiamento vetro AISI 316; nr 01 dado M14 inox; nr 01 dado autobloccante inox; nr 2 rondelle piane d.42x3; nr 1 rondella in nylon bianco; nr 1 guarnizione ammortizzante sagomata NBR 90 shore bianca
Applicazioni: costruzioni di strutture in vetro per settori civile, industriale, architettonico ecc.

• Material: stainless steel screw 1.4401; stainless steel upper ring nut for the glass fixing; stainless steel lower ring nut for the glass positioning; stainless steel nut M14; stainless steel self-locking nut; 2 plain washers D42x3; white nylon washer; shaped shock absorber gasket in white NBR 90 shore.
Applications: glass buildings in general

CODICE - CODE

40-DM8Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M8</i>
40-DM10Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M10</i>
40-DM12Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M12</i>
40-DM14Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M14</i>
40-DM16Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M16</i>
40-DM20Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M20</i>
40-DM24Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M24</i>
40-DM30Z	Dado medio zincato - <i>Galvanized nut M30</i>

40-DM8I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M8</i>
40-DM10I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M10</i>
40-DM12I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M12</i>
40-DM14I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M14</i>
40-DM16I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M16</i>
40-DM18I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M18</i>
40-DM20I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M20</i>
40-DM24I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M24</i>
40-DM30I	Dado medio inox - <i>Stainless nut M30</i>

40-RD8Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.8</i>
40-RD10Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.10</i>
40-RD12Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.12</i>
40-RD14Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.14</i>
40-RD16Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.16</i>
40-RD20Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.20</i>
40-RD24Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.24</i>
40-RD30Z	Rondella piana zincata - <i>Plain galvanized washer d.30</i>


40-RD8I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.8</i>
40-RD10I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.10</i>
40-RD12I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.12</i>
40-RD14I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.14</i>
40-RD16I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.16</i>
40-RD20I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.20</i>
40-RD24I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.24</i>
40-RD30I	Rondella piana inox - <i>Plain galvanized washer d.30</i>




SUPPORTI INOX

STAINLESS STEEL SUPPORTS

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	Q	I	
50000	44,5	56,5	130/180	85	82	65	5000
50010	56,6	64	130/180	85	82	65	8000




CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	F	
50019	30	40	80/110	67	M10x15	3000
50020	44,5	56,5	130/180	85	M10X30	5000
50030	56,6	64	130/180	85	M10X30	8000

- Manicotto acciaio inox (AISI 304) con filettatura interna in nylon rinforzato con fibre di vetro. Piede in acciaio inox AISI 304 a base rotonda. Disco antiscivolo in PVC nero
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Stainless steel reducing socket 1.4301 with internal thread in nylon reinforced by fiber glass. Stainless steel foot 1.4301 Anti-slip pad in black PVC
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: ALLUNGABILE


Features: EXTENDABLE



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	H	H1	F	
50039	44,5	52	85/110	62	M10	4000
50040	44,5	56,5	130/180	85	M10	5000
50050	56,6	64	130/180	85	M10	8000

• Manicotto acciaio inox (AISI 304) con filettatura interna in nylon rinforzato con fibre di vetro. Piede in acciaio inox AISI 304 a base rotonda. Disco antiscivolo in PVC nero

• Stainless steel reducing socket 1.4301 with internal thread in nylon reinforced by fiber glass. Stainless steel foot 1.4301 Anti-slip pad in black PVC



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	D1	H	H1	F	
50019/F	SUPPORTO INOX CON FISSAGGIO	40	40	88/110	67	M10x12	3000

• Supporto in acciaio inox (AISI 304), tappo in poliammide rinforzata, stelo in acciaio inox AISI 304

• Material: stainless steel support 1.4301, plug in polyamide reinforced by fiber glass, stainless steel screw 1.4301

SUPPORTI E RUOTE

SUPPORTS AND WHEELS






RUOTE

Materiale supporto: acciaio inox AISI 304 (o zincato)

Materiale ruota: Nylon PA6 rivestito in poliuretano blu/rosso

Bracket material: stainless steel 1.4301 (or zinc-plated)

Wheel material: Cyan/red polyurethane injected on a nylon PA6 center



RONDSUPD60:
Rondella Igienica Inox Per Attacco
Supporto Ruota ø 60
St.Steel Hygienic Washer For Wheel ø 60

RONDSUPD80:
Rondella Igienica Inox Per Attacco
Supporto Ruota ø 80
St.Steel Hygienic Washer For Wheel ø 80

SUPERLAN ROSSO

SUPERLAST BLU

Ruote da ordinare a partire
da pagina 272
wheels to order starting
from page 272



CODICE STELO – STEM CODE		E REGULATION STROKE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											
ATTACCO MASCHIO MALE VERSION	ATTACCO FEMMINA FEMALE VERSION		F	A	B	CH	F1	A1	D1	D2	CH2	H2	H3	H
SUP16150M/TC	SUP16150F/TC	45	M16	37	150	20	M12	15	24	60	20	85	130	169
SUP16200M/TC	SUP16200F/TC	70	M16	37	200	20	M12	15	24	85	20	110	180	219
SUP20150M/TC	SUP20150F/TC	45	M20	37	150	20	M12	15	30	60	26	85	130	169
SUP20200M/TC	SUP20200F/TC	70	M20	37	200	20	M12	15	30	85	26	110	180	219
SUP24150M/TC	SUP24150F/TC	45	M24	37	150	20	M12	15	35	60	30	85	130	169
SUP24200M/TC	SUP24200F/TC	70	M24	37	200	20	M12	15	35	85	30	110	180	219

Materiale:

- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Guarnizioni Silicone Blu / Su richiesta guarnizioni FDA NBR nero

Materials:

- AISI304 Stainless Steel stem
- Blue Silicone Gasket / On request Black FDA NBR gasket



← SUPERLAN ROSSO
← SUPERLAST BLU
 Ruote da ordinare a partire
 da pagina 272
 wheels to order starting
 from page 272



CODICE STELO – STEM CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					
	F	A	B	CH	F1	H
SUP1650M/BF	M16	30	50	13	M12	71
SUP16100M/BF	M16	30	100	13	M12	121
SUP16150M/BF	M16	30	150	13	M12	171
SUP16200M/BF	M16	30	200	13	M12	221
SUP20100M/BF	M20	30	100	17	M12	122
SUP20150M/BF	M20	30	150	17	M12	172
SUP20200M/BF	M20	30	200	17	M12	222
SUP24100M/BF	M24	30	100	20	M12	122
SUP24150M/BF	M24	30	150	20	M12	172
SUP24200M/BF	M24	30	200	20	M12	222

Materiale:

- Stelo Acciaio Inox AISI304
- Su richiesta Acciaio Fe

Materials

- AISI304 Stainless Steel stem
- On request Steel





CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MI/S123B	X/S189B	RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO	4	80	109	120
MI/S124B	X/S190B	RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO	4	100	130	140
MI/S125B	X/S191B	RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO	4	125	155	180
MI/S126CS	X/S192CS	RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO FISSO MEDIO	4	150	181	230

- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlast Blu

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE

Features: SWIVEL BRACKET WHEELS



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MD/S117B	K/S179B	RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE	4	127	37	80	110	120
MD/S118B	K/S180B	RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE	4	139	39	100	130	140
MD/S119B	K/S181B	RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE	4	155	42	125	155	180
MD/S120CS	K/S182CS	RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE	4	171	46	150	181	230



- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlast Blu

RUOTE

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO IN PA6+FV

Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH PA6 GLASS FIBER BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MD/S117BFAG	K/S179BFAG	RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	169	38	80	110	120
MD/S118BFAG	K/S180BFAG	RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	171	44	100	130	140
MD/S119BFAG	K/S181BFAG	RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	171	40	125	155	180
MD/S120CSFAG	K/S182CSFAG	RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	171	40	150	181	230



• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlast Blu

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO RINFORZATO



Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH REINFORCED BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MD/S119B20FA	K/S181B20FA	RUOTA SUPERLAST D125 SP.40 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO	4	231	61.5	125	156	250
MD/S121CSFA	K/S183CSFA	RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO	4	231	54	150	182	280

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
SOX/S9B	SO/S129B	RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	116	37	80	110	120
SOX/S10B	SO/S130B	RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	128	39	100	131	140
SOX/S11B	SO/S131B	RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	144	42	125	155	180
SOX/S12CS	SO/S132CS	RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	160	46	150	181	230


- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlast Blu

RUOTE

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO IN PA6+FV

Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND PA6 GLASS FIBER BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
SOX/S9BFAG	SO/S129BFAG	RUOTA SUPERLAST D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	158	38	80	110	120
SOX/S10BFAG	SO/S130BFAG	RUOTA SUPERLAST D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	160	44	100	131	140
SOX/S11BFAG	SO/S131BFAG	RUOTA SUPERLAST D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	160	40	125	155	180
SOX/S12CSFAG	SO/S132CSFAG	RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	160	46	150	181	230

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)



• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

RUOTE

Ruote Superlast Blu

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FORO E FRENO RINFORZATO




Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND REINFORCED BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
SOX/S11B20FA	SO/S131B20FA	RUOTA SUPERLAST D125 SP.40 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO	4	216	61	125	155	250
SOX/S13CSFA	SO/S133CSFA	RUOTA SUPERLAST D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO	4	216	54	150	181	280

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano blu 82 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Cyan polyurethane wheel 82 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)





CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MI/123B	X/189B	RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO	4	80	109	200
MI/124B	X/190B	RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO	4	100	130	220
MI/125B	X/191B	RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO FISSO MEDIO	4	125	155	240
MI/126CS	X/192CS	RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO FISSO MEDIO	4	150	181	280

- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlan Rosso

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE INOX

Features: SWIVEL BRACKET WHEELS



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MD/117B	K/179B	RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE	4	127	37	80	110	200
MD/118B	K/180B	RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE	4	139	39	100	130	220
MD/119B	K/181B	RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE	4	155	42	125	155	240
MD/120CS	K/182CS	RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE	4	171	46	150	181	280


- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlan Rosso

RUOTE

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO IN PA6+FV

Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH PA6 GLASS FIBER BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MD/117BFAG	K/179BFAG	RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	169	38	80	110	200
MD/118BFAG	K/180BFAG	RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	171	44	100	130	220
MD/119BFAG	K/181BFAG	RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	171	40	125	155	240
MD/120CSFAG	K/182CSFAG	RUOTA SUPERLAN D150 SUPPORTO SP.40 CUSCINETTI GIREVOLE CON FRENO PA6+FV	4	171	40	150	181	280



• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlan Rosso

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO RINFORZATO



Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH REINFORCED BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
MD/119B20FA	K/181B20FA	RUOTA SUPERLAN D125 SP.40 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO	4	231	61.5	125	156	260
MD/121CSFA	K/183CSFA	RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE CON FRENO	4	231	54	150	182	310

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
SOX/9B	SO/129B	RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	116	37	80	110	200
SOX/10B	SO/130B	RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	128	39	100	131	230
SOX/11B	SO/131B	RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	144	42	125	155	240
SOX/12CS	SO/132CS	RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE	4	160	46	150	181	280



- Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)
- Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

Ruote Superlan Rosso

RUOTE

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO IN PA6+FV

Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND PA6 GLASS FIBER BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
SOX/9BFAG	SO/129BFAG	RUOTA SUPERLAN D80 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	158	38	80	110	200
SOX/10BFAG	SO/130BFAG	RUOTA SUPERLAN D100 SP.33 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	160	44	100	131	220
SOX/11BFAG	SO/131BFAG	RUOTA SUPERLAN D125 SP.35 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	160	40	125	155	240
SOX/12CSFAG	SO/132CSFAG	RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO PA6+FV	4	160	46	150	181	280

• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno in nylon PA6 rinforzato in fibre di vetro per massimo grip. Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)



• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with PA6 glass fiber reinforced front brake pedal for maximum grip. Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)

RUOTE

Ruote Superlan Rosso

Caratteristiche: RUOTE SUPPORTO GIREVOLE CON FORO E FRENO RINFORZATO


Features: SWIVEL BRACKET WHEELS WITH HOLE AND REINFORCED BRAKE



CODICE INOX STAINLESS STEEL CODE	CODICE ZINCATO ZINC-PLATED CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	BOX	A	B	D	H	CARICO STATICO STATIC LOAD KG
SOX/11B20FA	SO/131B20FA	RUOTA SUPERLAN D125 SP.40 BOCCOLA SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO	4	216	61	125	155	260
SOX/13CSFA	SO/133CSFA	RUOTA SUPERLAN D150 SP.40 CUSCINETTI SUPPORTO GIREVOLE FORO PASSANTE CON FRENO	4	216	54	150	181	310


• Materiale: Ruota in nylon PA6 rivestita in poliuretano rosso 92 Shore con pedale freno inox (ferro). Supporto inox AISI 304 (supporto in ferro zincato)

• Material: Red polyurethane wheel 92 Shore injected on a nylon PA6 center with stainless steel front brake pedal (zinc-plated). Stainless steel 1.4301 bracket (zinc-plated bracket)






CODICE CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS			CARICO STATICO NEWTON
		CH	F	B	
01FR2	PIEDE RUOTA M16x50 ANTIVIBRANTE	24	M16	50	1500
02FR2	PIEDE RUOTA M16x100 ANTIVIBRANTE	24	M16	100	1500
03FR2	PIEDE RUOTA M20x75 ANTIVIBRANTE	24	M20	75	1500
04FR2	PIEDE RUOTA M20x125 ANTIVIBRANTE	24	M20	125	1500
05FR2	PIEDE RUOTA M24x75 ANTIVIBRANTE	24	M24	75	1500
06FR2	PIEDE RUOTA M24x125 ANTIVIBRANTE	24	M24	125	1500

Su richiesta disponibile con stelo Acciaio Inox AISI 304
Available with stainless steel stem AISI 304 (1.4301)




CODICE - CODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS		
		A	Q	B
020.PF80x80	PIEDE RUOTA CON PIASTRA DI FISSAGGIO	8,5	80x80	4


ATTENZIONE  WARNING



facile e veloce



easy and fast



Vantaggi:


- Flessibilità
- Velocità di azione
- Risparmio di tempo
- Riduzione della forza lavoro per l'installazione del macchinario
- Estetica gradevole

Pros:

- Flexibility
- Speed of action
- Time saving
- Less manpower to move the structure around
- Attractive design

LINEA ACCIAIO

STEEL LINE



ACCIAIO


PAG. 286 VULCANIZZATO • *VULCANIZED*

PAG. 297 MEDIA PORTATA • *MEDIUM LOAD*


PAG. 309 CARICHI PESANTI 30° • *HEAVY DUTY 30°*

PAG. 316 CARICHI PESANTI 10° • *HEAVY DUTY 10°*

PAG. 321 CARICHI PESANTI 0° • *HEAVY DUTY 0°*



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
25700	M8x25	26	25	ø 40	6	M8	15	51	3000
25702	M8x50	26	50	ø 40	6	M8	15	76	3000
25704	M8x75	26	75	ø 40	6	M8	15	101	3000
25706	M10x25	26	25	ø 40	8	M10	15	51	3000
25708	M10x50	26	50	ø 40	8	M10	15	76	3000
25710	M10x75	26	75	ø 40	8	M10	15	101	3000
25712	M10x100	26	100	ø 40	8	M10	15	126	3000
25714	M10x125	26	125	ø 40	8	M10	15	151	3000
25716	M12x50	26	50	ø 40	10	M12	15	76	3000
25718	M12x75	26	75	ø 40	10	M12	15	101	3000
25720	M12x100	26	100	ø 40	10	M12	15	126	3000
25722	M12x125	26	125	ø 40	10	M12	15	151	3000
25724	M12x150	26	150	ø 40	10	M12	15	176	3000

- Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.

Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti


- Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.


We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 50, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BASE Ø 50, 10° ARTICULATED STEM



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request


CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
25800	M10x50	29	50	Ø 50	14	M10	19	79	4000
25802	M10x100	29	100	Ø 50	14	M10	19	129	4000
25810	M12x50	29	50	Ø 50	14	M12	19	79	4000
25812	M12x100	29	100	Ø 50	14	M12	19	129	4000
25814	M12x150	29	150	Ø 50	14	M12	19	179	4000
25820	M14x50	29	50	Ø 50	14	M14	19	79	4000
25822	M14x100	29	100	Ø 50	14	M14	19	129	4000
25824	M14x150	29	150	Ø 50	14	M14	19	179	4000
25830	M16x75	29	75	Ø 50	16	M16	19	104	4000
25832	M16x100	29	100	Ø 50	16	M16	19	129	4000
25834	M16x150	29	150	Ø 50	16	M16	19	179	4000
25836	M16x200	29	200	Ø 50	16	M16	19	229	4000

- Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore


- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti

- Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
25850	M10X50	32	50	Ø 60	14	M10	22	82	7000
25852	M10X100	32	100	Ø 60	14	M10	22	132	7000
25860	M12X50	32	50	Ø 60	14	M12	22	82	7000
25862	M12X100	32	100	Ø 60	14	M12	22	132	7000
25864	M12X150	32	150	Ø 60	14	M12	22	182	7000
25870	M14X50	32	50	Ø 60	14	M14	22	82	7000
25872	M14X100	32	100	Ø 60	14	M14	22	132	7000
25874	M14X150	32	150	Ø 60	14	M14	22	182	7000
25880	M16X75	32	75	Ø 60	16	M16	22	107	7000
25882	M16X100	32	100	Ø 60	16	M16	22	132	7000
25884	M16X150	32	150	Ø 60	16	M16	22	182	7000
25886	M16X200	32	200	Ø 60	16	M16	22	232	7000
25890	M20X75	33	75	Ø 60	20	M20	22	108	7000
25892	M20X100	33	100	Ø 60	20	M20	22	133	7000
25894	M20X150	33	150	Ø 60	20	M20	22	183	7000
25896	M20X200	33	200	Ø 60	20	M20	22	233	7000
25898	M20X250	33	250	Ø 60	20	M20	22	283	7000

- Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti

- Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified


Piede in Acciaio Zincato

VULCANIZZATO


Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 80, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BASE Ø 80, 10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components



ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX



AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request


CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
26000	M10x50	35	50	Ø 80	14	M10	25	85	10000
26004	M10x100	35	100	Ø 80	14	M10	25	135	10000
26010	M12x50	35	50	Ø 80	14	M12	25	85	10000
26014	M12x100	35	100	Ø 80	14	M12	25	135	10000
26018	M12x150	35	150	Ø 80	14	M12	25	185	10000
26022	M14x50	35	50	Ø 80	14	M14	25	85	10000
26024	M14x100	35	100	Ø 80	14	M14	25	135	10000
26028	M14x150	35	150	Ø 80	14	M14	25	185	10000
26034	M16x75	35	75	Ø 80	16	M16	25	110	10000
26036	M16x100	35	100	Ø 80	16	M16	25	135	10000
26040	M16x150	35	150	Ø 80	16	M16	25	185	10000
26042	M16x200	35	200	Ø 80	16	M16	25	235	10000
26050	M20x75	36	75	Ø 80	20	M20	25	111	10000
26052	M20x100	36	100	Ø 80	20	M20	25	136	10000
26054	M20x150	36	150	Ø 80	20	M20	25	186	10000
26058	M20x200	36	200	Ø 80	20	M20	25	236	10000
26060	M20x250	36	250	Ø 80	20	M20	25	286	10000
26070	M24x75	36	75	Ø 80	24	M24	25	111	10000
26072	M24x100	36	100	Ø 80	24	M24	25	136	10000
* 26076	M24x150	36	150	Ø 80	24	M24	25	186	10000
* 26080	M24x200	36	200	Ø 80	24	M24	25	236	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


• Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

• Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

ACCIAIO



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
26090	M16x75	37,5	75	Ø100	16	M16	28	112,5	15000
26092	M16x100	37,5	100	Ø100	16	M16	28	137,5	15000
26096	M16x150	37,5	150	Ø100	16	M16	28	187,5	15000
26100	M16x200	37,5	200	Ø100	16	M16	28	237,5	15000
26110	M20x75	38,5	75	Ø100	20	M20	28	113,5	15000
26112	M20x100	38,5	100	Ø100	20	M20	28	138,5	15000
26116	M20x150	38,5	150	Ø100	20	M20	28	188,5	15000
26120	M20x200	38,5	200	Ø100	20	M20	28	238,5	15000
26124	M20x250	38,5	250	Ø100	20	M20	28	288,5	15000
26130	M24x100	38,5	100	Ø100	24	M24	28	138,5	15000
* 26134	M24x150	38,5	150	Ø100	24	M24	28	188,5	15000
* 26140	M24x200	38,5	200	Ø100	24	M24	28	238,5	15000
26144	M24x250	38,5	250	Ø100	24	M24	28	288,5	15000
26150	M30x100	39,5	100	Ø100	30	M30	28	139,5	15000
* 26154	M30x150	39,5	150	Ø100	30	M30	28	189,5	15000
* 26158	M30x200	39,5	200	Ø100	30	M30	28	239,5	15000
26162	M30x250	39,5	250	Ø100	30	M30	28	289,5	15000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti

• Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



Piede in Acciaio Zincato

VULCANIZZATO


Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 120, STELO SNODATO 10°

Features: VULCANIZED BASE Ø 120, 10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
26200	M16x75	41,5	75	Ø120	16	M16	32	116,5	30000
26202	M16x100	41,5	100	Ø120	16	M16	32	141,5	30000
26204	M16x150	41,5	150	Ø120	16	M16	32	191,5	30000
26206	M16x200	41,5	200	Ø120	16	M16	32	241,5	30000
26210	M20x75	42,5	75	Ø120	20	M20	32	117,5	30000
26212	M20x100	42,5	100	Ø120	20	M20	32	142,5	30000
26214	M20x150	42,5	150	Ø120	20	M20	32	192,5	30000
26216	M20x200	42,5	200	Ø120	20	M20	32	242,5	30000
26218	M20x250	42,5	250	Ø120	20	M20	32	292,5	30000
26220	M24x100	42,5	100	Ø120	24	M24	32	142,5	30000
* 26222	M24x150	42,5	150	Ø120	24	M24	32	192,5	30000
* 26224	M24x200	42,5	200	Ø120	24	M24	32	242,5	30000
26226	M24x250	42,5	250	Ø120	24	M24	32	292,5	30000
26230	M30x100	43,5	100	Ø120	30	M30	32	143,5	30000
* 26232	M30x150	43,5	150	Ø120	30	M30	32	193,5	30000
* 26234	M30x200	43,5	200	Ø120	30	M30	32	243,5	30000
26236	M30x250	43,5	250	Ø120	30	M30	32	293,5	30000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


• Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti


• Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

ACCIAIO



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
26238	M16x75	44,5	75	Ø150	16	M16	35	119,5	30000
26240	M16x100	44,5	100	Ø150	16	M16	35	144,5	30000
26242	M16x150	44,5	150	Ø150	16	M16	35	194,5	30000
26244	M16x200	44,5	200	Ø150	16	M16	35	244,5	30000
26246	M20x75	44	75	Ø150	20	M20	35	119	30000
26248	M20x100	44	100	Ø150	20	M20	35	144	30000
26250	M20x150	44	150	Ø150	20	M20	35	194	30000
26252	M20x200	44	200	Ø150	20	M20	35	244	30000
26254	M20x250	44	250	Ø150	20	M20	35	294	30000
26256	M24x100	44	100	Ø150	24	M24	35	144	40000
* 26258	M24x150	44	150	Ø150	24	M24	35	194	40000
* 26260	M24x200	44	200	Ø150	24	M24	35	244	40000
26262	M24x250	44	250	Ø150	24	M24	35	294	40000
26264	M30x100	44	100	Ø150	30	M30	35	145	40000
* 26266	M30x150	44	150	Ø150	30	M30	35	195	40000
* 26268	M30x200	44	200	Ø150	30	M30	35	245	40000
26270	M30x250	44	250	Ø150	30	M30	35	295	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti

• Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



Piede in Acciaio Zincato

VULCANIZZATO


**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON FISSAGGIO Ø 60,
STELO SNODATO 10°**

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 60, 10° ARTICULATED STEM

Martin
Levelling Components



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



**AGGIUNGI AL CODICE
ADD TO CODE**

CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

A richiesta - On request

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	I	
25850/F	M10X50	32	50	Ø 60	14	M10	22	82	45	7000
25852/F	M10X100	32	100	Ø 60	14	M10	22	132	45	7000
25860/F	M12X50	32	50	Ø 60	14	M12	22	82	45	7000
25862/F	M12X100	32	100	Ø 60	14	M12	22	132	45	7000
25864/F	M12X150	32	150	Ø 60	14	M12	22	182	45	7000
25870/F	M14X50	32	50	Ø 60	14	M14	22	82	45	7000
25872/F	M14X100	32	100	Ø 60	14	M14	22	132	45	7000
25874/F	M14X150	32	150	Ø 60	14	M14	22	182	45	7000
25880/F	M16X75	32	75	Ø 60	16	M16	22	107	45	7000
25882/F	M16X100	32	100	Ø 60	16	M16	22	132	45	7000
25884/F	M16X150	32	150	Ø 60	16	M16	22	182	45	7000
25886/F	M16X200	32	200	Ø 60	16	M16	22	232	45	7000
25890/F	M20X75	33	75	Ø 60	20	M20	22	108	45	7000
25892/F	M20X100	33	100	Ø 60	20	M20	22	133	45	7000
25894/F	M20X150	33	150	Ø 60	20	M20	22	183	45	7000
25896/F	M20X200	33	200	Ø 60	20	M20	22	233	45	7000
25898/F	M20X250	33	250	Ø 60	20	M20	22	283	45	7000



- Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti


- Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

ACCIAIO



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	I	
26000/F	M10x50	35	50	Ø 80	14	M10	25	85	54	10000
26004/F	M10x100	35	100	Ø 80	14	M10	25	135	54	10000
26010/F	M12x50	35	50	Ø 80	14	M12	25	85	54	10000
26014/F	M12x100	35	100	Ø 80	14	M12	25	135	54	10000
26018/F	M12x150	35	150	Ø 80	14	M12	25	185	54	10000
26022/F	M14x50	35	50	Ø 80	14	M14	25	85	54	10000
26024/F	M14x100	35	100	Ø 80	14	M14	25	135	54	10000
26028/F	M14x150	35	150	Ø 80	14	M14	25	185	54	10000
26034/F	M16x75	35	75	Ø 80	16	M16	25	110	54	10000
26036/F	M16x100	35	100	Ø 80	16	M16	25	135	54	10000
26040/F	M16x150	35	150	Ø 80	16	M16	25	185	54	10000
26042/F	M16x200	35	200	Ø 80	16	M16	25	235	54	10000
26050/F	M20x75	36	75	Ø 80	20	M20	25	111	54	10000
26052/F	M20x100	36	100	Ø 80	20	M20	25	136	54	10000
26054/F	M20x150	36	150	Ø 80	20	M20	25	186	54	10000
26058/F	M20x200	36	200	Ø 80	20	M20	25	236	54	10000
26070/F	M24x75	36	75	Ø 80	24	M24	25	111	54	10000
26072/F	M24x100	36	100	Ø 80	24	M24	25	136	54	10000
* 26076/F	M24x150	36	150	Ø 80	24	M24	25	186	54	10000
* 26080/F	M24x200	36	200	Ø 80	24	M24	25	236	54	10000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti

• Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore



• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Piede in Acciaio Zincato


VULCANIZZATO

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA CON FISSAGGIO Ø100,
STELO SNODATO 10°**

Features: VULCANIZED BOLT/DOWN BASE Ø 100, 10° ARTICULATED STEM



**ESAGONO INTERNO IN TESTA
TOP INTERNAL HEX**



CODICE - CODE	F	HEX
.../TIH5	M10	5
.../TIH6	M12	6
.../TIH8	M16	8
.../TIH10	M20/M24/M30	10

CODICE - CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	I	
26090/F	M16x75	37,5	75	Ø100	16	M16	28	112,5	69	15000
26092/F	M16x100	37,5	100	Ø100	16	M16	28	137,5	69	15000
26096/F	M16x150	37,5	150	Ø100	16	M16	28	187,5	69	15000
26100/F	M16x200	37,5	200	Ø100	16	M16	28	237,5	69	15000
26110/F	M20x75	38,5	75	Ø100	20	M20	28	113,5	69	15000
26112/F	M20x100	38,5	100	Ø100	20	M20	28	138,5	69	15000
26116/F	M20x150	38,5	150	Ø100	20	M20	28	188,5	69	15000
26120/F	M20x200	38,5	200	Ø100	20	M20	28	238,5	69	15000
26124/F	M20x250	38,5	250	Ø100	20	M20	28	288,5	69	15000
26130/F	M24x100	38,5	100	Ø100	24	M24	28	138,5	69	15000
* 26134/F	M24x150	38,5	150	Ø100	24	M24	28	188,5	69	15000
* 26140/F	M24x200	38,5	200	Ø100	24	M24	28	238,5	69	15000
26144/F	M24x250	38,5	250	Ø100	24	M24	28	288,5	69	15000
26150/F	M30x100	39,5	100	Ø100	30	M30	28	139,5	69	15000
* 26154/F	M30x150	39,5	150	Ø100	30	M30	28	189,5	69	15000
* 26158/F	M30x200	39,5	200	Ø100	30	M30	28	239,5	69	15000
26162/F	M30x250	39,5	250	Ø100	30	M30	28	289,5	69	15000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code


• Materiale base e stelo: acciaio zincato FE
Gomma vulcanizzata NBR 80 shore

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico.
Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti

• Base material: galvanized steel C40
Screw material: galvanized steel
Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office.
We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

LINEA MEDIA PORTATA
MEDIUM LOAD LINE



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15393	15393/G	M8x25	15	25	ø 40	14	M8	8	40	43	8000
15394	15394/G	M8x50	15	50	ø 40	14	M8	8	65	68	8000
15395	15395/G	M10x25	15	25	ø 40	14	M10	8	40	43	9000
15396	15396/G	M10x50	15	50	ø 40	14	M10	8	65	68	9000
15397	15397/G	M10x75	15	75	ø 40	14	M10	8	90	93	9000
15398	15398/G	M12x50	15	50	ø 40	14	M12	8	65	68	9000
15399	15399/G	M12x100	15	100	ø 40	14	M12	8	115	118	9000

• Materiale base: acciaio zincato (C40) . A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 80 shore

Materiale stelo: acciaio zincato FE

Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.


• Galvanized steel base (C40). On request non-skid plate in NBR rubber 80 shore is available

Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 50/65, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 50/65, 5° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15400	15400/G	M10x50	19	50	ø 50	14	M10	11,5	69	72	15000
15401	15401/G	M10x100	19	100	ø 50	14	M10	11,5	119	122	15000
15402	15402/G	M12x50	19	50	ø 50	14	M12	11,5	69	72	15000
15403	15403/G	M12x100	19	100	ø 50	14	M12	11,5	119	122	15000
15404	15404/G	M12x125	19	125	ø 50	14	M12	11,5	144	147	15000
15402/14	15402/14/G	M14x50	19	50	ø 50	14	M14	11,5	69	72	15000
15403/14	15403/14/G	M14x100	19	100	ø 50	14	M14	11,5	119	122	15000
15404/14	15404/14/G	M14x125	19	125	ø 50	14	M14	11,5	144	147	15000
15405	15405/G	M10x50	19	50	ø 65	14	M10	11,5	69	72	18000
15406	15406/G	M10x100	19	100	ø 65	14	M10	11,5	119	122	18000
15407	15407/G	M12x50	19	50	ø 65	14	M12	11,5	69	72	18000
15408	15408/G	M12x100	19	100	ø 65	14	M12	11,5	119	122	18000
15409	15409/G	M12x125	19	125	ø 65	14	M12	11,5	144	147	18000
15410	15410/G	M14x50	19	50	ø 65	14	M14	11,5	69	72	18000
15411	15411/G	M14x100	19	100	ø 65	14	M14	11,5	119	122	18000
15412	15412/G	M14x125	19	125	ø 65	14	M14	11,5	144	147	18000
15410/16	15410/16/G	M16x50	19	50	ø 65	16	M16	11,5	69	72	18000
15411/16	15411/16/G	M16x100	19	100	ø 65	16	M16	11,5	119	122	18000
15412/16	15412/16/G	M16x125	19	125	ø 65	16	M16	11,5	144	147	18000

• Materiale base: acciaio zincato (C40) . A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Per codice "IG" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• *Galvanized steel base (C40). On request non-skid plate in NBR rubber 80 shore is available*
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
Code "IG": black antislip pad NBR 70 Shore H6

• *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15413/10	15413/10/G	M10x50	19	50	ø 80	14	M10	11,5	69	72	20000
15414/10	15414/10/G	M10x100	19	100	ø 80	14	M10	11,5	119	122	20000
15413/12	15413/12/G	M12x50	19	50	ø 80	14	M12	11,5	69	72	20000
15414/12	15414/12/G	M12x100	19	100	ø 80	14	M12	11,5	119	122	20000
15413	15413/G	M14x50	19	50	ø 80	14	M14	11,5	69	72	20000
15414	15414/G	M14x100	19	100	ø 80	14	M14	11,5	119	122	20000
15415	15415/G	M14x150	19	150	ø 80	14	M14	11,5	169	172	20000
15416	15416/G	M16x75	19	75	ø 80	16	M16	11,5	94	97	20000
15417	15417/G	M16x100	19	100	ø 80	16	M16	11,5	119	122	20000
15418	15418/G	M16x150	19	150	ø 80	16	M16	11,5	169	172	20000
15419	15419/G	M20x75	19	75	ø 80	20	M20	11,5	94	97	25000
15420	15420/G	M20x125	19	125	ø 80	20	M20	11,5	144	147	25000
15421	15421/G	M20x175	19	175	ø 80	20	M20	11,5	194	197	25000

- Materiale base: acciaio zincato (C40). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Per codice "/G" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6



- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

- Galvanized steel base (C40). On request non-skid plate in NBR rubber 80 shore is available
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
Code "/G": black antislip pad NBR 70 Shore H6

- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 100, 5° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15422	15422/G	M16x75	25	75	Ø 100	20	M16	16	100	103	30000
15423	15423/G	M16x100	25	100	Ø 100	20	M16	16	125	128	30000
15424	15424/G	M16x150	25	150	Ø 100	20	M16	16	175	178	30000
15425	15425/G	M20x75	25	75	Ø 100	20	M20	16	100	103	30000
15426	15426/G	M20x125	25	125	Ø 100	20	M20	16	150	153	30000
15427	15427/G	M20x175	25	175	Ø 100	20	M20	16	200	203	30000
15428	15428/G	M24x100	25	100	Ø 100	24	M24	16	125	128	35000
* 15429	15429/G	M24x150	25	150	Ø 100	24	M24	16	175	178	35000
* 15430	15430/G	M24x200	25	200	Ø 100	24	M24	16	225	228	35000
15431	15431/G	M30x125	26	125	Ø 100	30	M30	16	151	154	35000
* 15432	15432/G	M30x175	26	175	Ø 100	30	M30	16	201	204	35000
* 15433	15433/G	M30x225	26	225	Ø 100	30	M30	16	251	254	35000



* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio zincato (C40). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Per codice "/G" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Galvanized steel base (C40). On request non-skid plate in NBR rubber 80 shore is available
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
Code "/G": black antislip pad NBR 70 Shore H6

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15434	15434/G	M16x75	25	75	Ø 120	20	M16	16	100	103	35000
15435	15435/G	M16x100	25	100	Ø 120	20	M16	16	125	128	35000
15436	15436/G	M16x150	25	150	Ø 120	20	M16	16	175	178	35000
15437	15437/G	M20x75	25	75	Ø 120	20	M20	16	100	103	40000
15438	15438/G	M20x125	25	125	Ø 120	20	M20	16	150	153	40000
15439	15439/G	M20x175	25	175	Ø 120	20	M20	16	200	203	40000
15440	15440/G	M24x100	25	100	Ø 120	24	M24	16	125	128	40000
* 15441	15441/G	M24x150	25	150	Ø 120	24	M24	16	175	178	40000
* 15442	15442/G	M24x200	25	200	Ø 120	24	M24	16	225	228	40000
15443	15443/G	M30x125	26	125	Ø 120	30	M30	16	151	154	40000
* 15444	15444/G	M30x175	26	175	Ø 120	30	M30	16	201	204	40000
* 15445	15445/G	M30x225	26	225	Ø 120	30	M30	16	251	254	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio zincato (C40). A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Per codice "/G" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6



• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Galvanized steel base (C40). On request non-skid plate in NBR rubber 80 shore is available
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
Code "/G": black antislip pad NBR 70 Shore H6

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 150, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 150, 5° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15446	15446/G	M20x75	25	75	Ø 150	20	M20	16	100	103	45000
15447	15447/G	M20x125	25	125	Ø 150	20	M20	16	150	153	45000
15448	15448/G	M20x175	25	175	Ø 150	20	M20	16	200	203	45000
15449	15449/G	M20x200	25	200	Ø 150	20	M20	16	225	228	45000
15450	15450/G	M24x100	25	100	Ø 150	24	M24	16	125	128	50000
* 15451	15451/G	M24x150	25	150	Ø 150	24	M24	16	175	178	50000
* 15452	15452/G	M24x200	25	200	Ø 150	24	M24	16	225	228	50000
15453	15453/G	M30x125	26	125	Ø 150	30	M30	16	151	154	50000
* 15454	15454/G	M30x175	26	175	Ø 150	30	M30	16	201	204	50000
* 15455	15455/G	M30x225	26	225	Ø 150	30	M30	16	251	254	50000


* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio zincato (C40) . A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Per codice "/G" Gomma antiscivolo nera in NBR 70 Shore H6

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Galvanized steel base (C40). On request non-skid plate in NBR rubber 80 shore is available
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
Code "/G": black antislip pad NBR 70 Shore H6

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified





CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15480	15480/G	M10x50	19	50	ø 65	14	M10	11,5	69	72	18000
15481	15481/G	M10x100	19	100	ø 65	14	M10	11,5	119	122	18000
15482	15482/G	M12x50	19	50	ø 65	14	M12	11,5	69	72	18000
15483	15483/G	M12x100	19	100	ø 65	14	M12	11,5	119	122	18000
15484	15484/G	M12x125	19	125	ø 65	14	M12	11,5	144	147	18000
15485	15485/G	M14x50	19	50	ø 65	14	M14	11,5	69	72	18000
15486	15486/G	M14x100	19	100	ø 65	14	M14	11,5	119	122	18000
15487	15487/G	M14x125	19	125	ø 65	14	M14	11,5	144	147	18000
15488	15488/G	M16x50	19	50	ø 65	16	M16	11,5	69	72	18000
15489	15489/G	M16x100	19	100	ø 65	16	M16	11,5	119	122	18000
15490	15490/G	M16x125	19	125	ø 65	16	M16	11,5	144	147	18000

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 80, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 80, 5° ARTICULATED STEM





CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15500/10	15500/10/G	M10x50	20	50	ø 80	14	M10	11,5	70	73	20000
15501/10	15501/10/G	M10x100	20	100	ø 80	14	M10	11,5	120	123	20000
15500/12	15500/12/G	M12x50	20	50	ø 80	14	M12	11,5	70	73	20000
15501/12	15501/12/G	M12x100	20	100	ø 80	14	M12	11,5	120	123	20000
15500	15500/G	M14x50	20	50	ø 80	14	M14	11,5	70	73	20000
15501	15501/G	M14x100	20	100	ø 80	14	M14	11,5	120	123	20000
15502	15502/G	M14x150	20	150	ø 80	14	M14	11,5	170	173	20000
15503	15503/G	M16x75	20	75	ø 80	16	M16	11,5	95	98	20000
15504	15504/G	M16x100	20	100	ø 80	16	M16	11,5	120	123	20000
15505	15505/G	M16x150	20	150	ø 80	16	M16	11,5	170	173	20000
15506	15506/G	M20x75	20	75	ø 80	20	M20	11,5	95	98	25000
15507	15507/G	M20x125	20	125	ø 80	20	M20	11,5	145	148	25000
15508	15508/G	M20x175	20	175	ø 80	20	M20	11,5	195	198	25000

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

- Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified





CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15509	15509/G	M16x75	25	75	Ø 100	20	M16	16	100	103	30000
15510	15510/G	M16x100	25	100	Ø 100	20	M16	16	125	128	30000
15511	15511/G	M16x150	25	150	Ø 100	20	M16	16	175	178	30000
15512	15512/G	M20x75	25	75	Ø 100	20	M20	16	100	103	30000
15513	15513/G	M20x125	25	125	Ø 100	20	M20	16	150	153	30000
15514	15514/G	M20x175	25	175	Ø 100	20	M20	16	200	203	30000
15515	15515/G	M24x100	25	100	Ø 100	24	M24	16	125	128	35000
* 15516	15516/G	M24x150	25	150	Ø 100	24	M24	16	175	178	35000
* 15517	15517/G	M24x200	25	200	Ø 100	24	M24	16	225	228	35000
15518	15518/G	M30x125	26	125	Ø 100	30	M30	16	151	154	35000
* 15519	15519/G	M30x175	26	175	Ø 100	30	M30	16	201	204	35000
* 15520	15520/G	M30x225	26	225	Ø 100	30	M30	16	251	254	35000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO SNODATO 5°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 120, 5° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15521	15521/G	M16x75	25	75	ø 120	20	M16	16	100	103	35000
15522	15522/G	M16x100	25	100	ø 120	20	M16	16	125	128	35000
15523	15523/G	M16x150	25	150	ø 120	20	M16	16	175	178	35000
15524	15524/G	M20x75	25	75	ø 120	20	M20	16	100	103	40000
15525	15525/G	M20x125	25	125	ø 120	20	M20	16	150	153	40000
15526	15526/G	M20x175	25	175	ø 120	20	M20	16	200	203	40000
15527	15527/G	M24x100	25	100	ø 120	24	M24	16	125	128	40000
* 15528	15528/G	M24x150	25	150	ø 120	24	M24	16	175	178	40000
* 15529	15529/G	M24x200	25	200	ø 120	24	M24	16	225	228	40000
15530	15530/G	M30x125	26	125	ø 120	30	M30	16	151	154	40000
* 15531	15531/G	M30x175	26	175	ø 120	30	M30	16	201	204	40000
* 15532	15532/G	M30x225	26	225	ø 120	30	M30	16	251	254	40000



* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified




CODICE - CODE		DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
15533	15533/G	M20x75	25	75	Ø 150	20	M20	16	100	103	45000
15534	15534/G	M20x125	25	125	Ø 150	20	M20	16	150	153	45000
15535	15535/G	M20x175	25	175	Ø 150	20	M20	16	200	203	45000
15536	15536/G	M24x100	25	100	Ø 150	24	M24	16	125	128	50000
* 15537	15537/G	M24x150	25	150	Ø 150	24	M24	16	175	178	50000
* 15538	15538/G	M24x200	25	200	Ø 150	24	M24	16	225	228	50000
15539	15539/G	M30x125	26	125	Ø 150	30	M30	16	151	154	50000
* 15540	15540/G	M30x175	26	175	Ø 150	30	M30	16	201	204	50000
* 15541	15541/G	M30x225	26	225	Ø 150	30	M30	16	251	254	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

LINEA CARICHI PESANTI HEAVY DUTY LINE

- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.*
- Materiale base: acciaio verniciato giallo. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma). Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Yellow painted steel base. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard CODE = without rubber). Galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*



Per finitura zincata,
aggiungere /Z al codice standard
Please, add /Z to the standard
code for zinc coating




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10678	10679	M10X25	28	25	Ø 50	14	M10	16	53	56	15000
10680	10681	M10X50	28	50	Ø 50	14	M10	16	78	81	15000
10682	10683	M10X75	28	75	Ø 50	14	M10	16	103	106	15000
10684	10685	M10X100	28	100	Ø 50	14	M10	16	128	131	15000
10686	10687	M10X125	28	125	Ø 50	14	M10	16	153	156	15000
10688	10689	M12X25	28	25	Ø 50	14	M12	16	53	56	15000
10690	10691	M12X50	28	50	Ø 50	14	M12	16	78	81	15000
10692	10693	M12X75	28	75	Ø 50	14	M12	16	103	106	15000
10694	10695	M12X100	28	100	Ø 50	14	M12	16	128	131	15000
10696	10697	M12X125	28	125	Ø 50	14	M12	16	153	156	15000
10696/12x150	10697/12x150	M12X150	28	150	Ø 50	14	M12	16	178	181	15000
10698	10699	M14X25	28	25	Ø 50	14	M14	16	53	56	15000
10700	10701	M14X50	28	50	Ø 50	14	M14	16	78	81	15000
10702	10703	M14X75	28	75	Ø 50	14	M14	16	103	106	15000
10704	10705	M14X100	28	100	Ø 50	14	M14	16	128	131	15000
10706	10707	M14X125	28	125	Ø 50	14	M14	16	153	156	15000

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 65, STELO SNODATO 30°


Features: SOLID STEEL BASE Ø 65, 30° ARTICULATED STEM



Per finitura zincata,
aggiungere /Z al codice standard
Please, add /Z to the standard
code for zinc coating


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10708	10709	M14X50	30	50	Ø 65	14	M14	17	80	83	20000
10710	10711	M14X75	30	75	Ø 65	14	M14	17	105	108	20000
10712	10713	M14X100	30	100	Ø 65	14	M14	17	130	133	20000
10714	10715	M14X125	30	125	Ø 65	14	M14	17	155	158	20000
10716	10717	M14X150	30	150	Ø 65	14	M14	17	180	183	20000
10720	10721	M16X50	30	50	Ø 65	16	M16	17	80	83	20000
10722	10723	M16X75	30	75	Ø 65	16	M16	17	105	108	20000
10724	10725	M16X100	30	100	Ø 65	16	M16	17	130	133	20000
10726	10727	M16X125	30	125	Ø 65	16	M16	17	155	158	20000
10728	10729	M16X150	30	150	Ø 65	16	M16	17	180	183	20000
10730	10731	M16X175	30	175	Ø 65	16	M16	17	205	208	20000

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore*
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*



Per finitura zincata,
aggiungere /Z al codice standard
Please, add /Z to the standard
code for zinc coating

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10734	10735	M16X50	33	50	Ø 80	16	M16	19,5	83	86	30000
10736	10737	M16X75	33	75	Ø 80	16	M16	19,5	108	111	30000
10738	10739	M16X100	33	100	Ø 80	16	M16	19,5	133	136	30000
10740	10741	M16X125	33	125	Ø 80	16	M16	19,5	158	161	30000
10742	10743	M16X150	33	150	Ø 80	16	M16	19,5	183	186	30000
10744	10745	M16X175	33	175	Ø 80	16	M16	19,5	208	211	30000
10746	10747	M16X200	33	200	Ø 80	16	M16	19,5	233	236	30000



Per finitura zincata,
aggiungere /Z al codice standard
Please, add /Z to the standard
code for zinc coating



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10748	10749	M20X75	36	75	Ø 80	17	M20	19,5	111	114	30000
10750	10751	M20X100	36	100	Ø 80	17	M20	19,5	136	139	30000
10752	10753	M20X125	36	125	Ø 80	17	M20	19,5	161	164	30000
10754	10755	M20X150	36	150	Ø 80	17	M20	19,5	186	189	30000
10756	10757	M20X175	36	175	Ø 80	17	M20	19,5	211	214	30000
10758	10759	M20X200	36	200	Ø 80	17	M20	19,5	236	239	30000
10760	10761	M20X225	36	225	Ø 80	17	M20	19,5	261	264	30000

- Materiale base: acciaio verniciato giallo. Con gomma antiscivolo NBR 70 shore (codice standard = senza gomma)
- Materiale stelo: acciaio zincato FE Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

- Yellow painted steel base. On request non-skid plate in NBR rubber 70 shore is available (Standard CODE = without rubber)
- Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 100, 30° ARTICULATED STEM



Per finitura zincata,
aggiungere /Z al codice standard
Please, add /Z to the standard
code for zinc coating

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10762	10763	M16X50	43	50	Ø 100	20	M16	20	93	96	35000
10764	10765	M16X75	43	75	Ø 100	20	M16	20	118	121	35000
10766	10767	M16X100	43	100	Ø 100	20	M16	20	143	146	35000
10768	10769	M16X125	43	125	Ø 100	20	M16	20	168	171	35000
10770	10771	M16X150	43	150	Ø 100	20	M16	20	193	196	35000
10772	10773	M16X175	43	175	Ø 100	20	M16	20	218	221	35000
10774	10775	M16X200	43	200	Ø 100	20	M16	20	243	246	35000
10780	10781	M20X75	43	75	Ø 100	20	M20	20	118	121	45000
10782	10783	M20X100	43	100	Ø 100	20	M20	20	143	146	45000
10784	10785	M20X125	43	125	Ø 100	20	M20	20	168	171	45000
10786	10787	M20X150	43	150	Ø 100	20	M20	20	193	196	45000
10788	10789	M20X175	43	175	Ø 100	20	M20	20	218	221	45000
10790	10791	M20X200	43	200	Ø 100	20	M20	20	243	246	45000
10792	10793	M20X225	43	225	Ø 100	20	M20	20	268	271	45000
10794	10795	M20X250	43	250	Ø 100	20	M20	20	293	296	45000
10798	10799	M24X75	44	75	Ø 100	20	M24	20	119	122	55000
10800	10801	M24X100	44	100	Ø 100	20	M24	20	144	147	55000
10802	10803	M24X125	44	125	Ø 100	20	M24	20	169	172	55000
* 10804	10805	M24X150	44	150	Ø 100	20	M24	20	199	202	55000
* 10806	10807	M24X175	44	175	Ø 100	20	M24	20	219	222	55000
* 10808	10809	M24X200	44	200	Ø 100	20	M24	20	244	247	55000
10810	10811	M24X225	44	225	Ø 100	20	M24	20	269	272	55000
10812	10813	M24X250	44	250	Ø 100	20	M24	20	294	297	55000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

• Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore


Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore

Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified





Per finitura zincata,
aggiungere /Z al codice standard
Please, add /Z to the standard
code for zinc coating

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10814	10815	M16X50	46	50	Ø 120	20	M16	23	96	99	35000
10816	10817	M16X75	46	75	Ø 120	20	M16	23	121	124	35000
10818	10819	M16X100	46	100	Ø 120	20	M16	23	146	149	35000
10820	10821	M16X125	46	125	Ø 120	20	M16	23	171	174	35000
10822	10823	M16X150	46	150	Ø 120	20	M16	23	196	199	35000
10824	10825	M16X175	46	175	Ø 120	20	M16	23	221	224	35000
10826	10827	M16X200	46	200	Ø 120	20	M16	23	246	249	35000
10832	10833	M20X75	46	75	Ø 120	20	M20	23	121	124	45000
10834	10835	M20X100	46	100	Ø 120	20	M20	23	146	149	45000
10836	10837	M20X125	46	125	Ø 120	20	M20	23	171	174	45000
10838	10839	M20X150	46	150	Ø 120	20	M20	23	196	199	45000
10840	10841	M20X175	46	175	Ø 120	20	M20	23	221	224	45000
10842	10843	M20X200	46	200	Ø 120	20	M20	23	246	249	45000
10844	10845	M20X225	46	225	Ø 120	20	M20	23	271	274	45000
10846	10847	M20X250	46	250	Ø 120	20	M20	23	296	299	45000

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 120, STELO SNODATO 30°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 120, 30° ARTICULATED STEM




Per finitura zincata,
aggiungere /Z al codice standard
Please, add /Z to the standard
code for zinc coating

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
10850	10851	M24X75	47	75	Ø 120	20	M24	23	122	125	55000
10852	10853	M24X100	47	100	Ø 120	20	M24	23	147	150	55000
10854	10855	M24X125	47	125	Ø 120	20	M24	23	172	175	55000
* 10856	10857	M24X150	47	150	Ø 120	20	M24	23	197	200	55000
10858	10859	M24X175	47	175	Ø 120	20	M24	23	222	225	55000
* 10860	10861	M24X200	47	200	Ø 120	20	M24	23	247	250	55000
10862	10863	M24X225	47	225	Ø 120	20	M24	23	272	275	55000
10864	10865	M24X250	47	250	Ø 120	20	M24	23	297	300	55000
10866	10867	M30X100	47	100	Ø 120	26	M30	23	147	150	65000
10868	10869	M30X125	47	125	Ø 120	26	M30	23	172	175	65000
* 10870	10871	M30X150	47	150	Ø 120	26	M30	23	197	200	65000
10872	10873	M30X175	47	175	Ø 120	26	M30	23	222	225	65000
* 10874	10875	M30X200	47	200	Ø 120	26	M30	23	247	250	65000
10876	10877	M30X225	47	225	Ø 120	26	M30	23	272	275	65000
10878	10879	M30X250	47	250	Ø 120	26	M30	23	297	300	65000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

- Materiale base: acciaio zincato (C40). Con gomma antiscivolo NBR 80 shore
Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Galvanized steel base (C40). Non-skid plate in NBR rubber 80 shore
Articulated galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11298	11299	M16X100	33	100	Ø 80	24	M16	19	133	136	30000
11302	11303	M16X150	33	150	Ø 80	24	M16	19	183	186	30000
11306	11307	M16X200	33	200	Ø 80	24	M16	19	233	236	30000
11298/20	11299/20	M20X100	33	100	Ø 80	24	M20	19	133	136	35000
11302/20	11303/20	M20X150	33	150	Ø 80	24	M20	19	183	186	35000
11306/20	11307/20	M20X200	33	200	Ø 80	24	M20	19	233	236	35000
11308/20	11309/20	M20X225	33	225	Ø 80	24	M20	19	258	261	35000
11298/24	11299/24	M24X100	33	100	Ø 80	24	M24	19	133	136	40000
* 11302/24	11303/24	M24X150	33	150	Ø 80	24	M24	19	183	186	40000
* 11306/24	11307/24	M24X200	33	200	Ø 80	24	M24	19	233	236	40000
11308/24	11309/24	M24X225	33	225	Ø 80	24	M24	19	258	261	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11322	11323	M16X100	33	100	Ø 80	24	M16	19	133	136	30000
11326	11327	M16X150	33	150	Ø 80	24	M16	19	183	186	30000
11330	11331	M16X200	33	200	Ø 80	24	M16	19	233	236	30000
11322/20	11323/20	M20X100	33	100	Ø 80	24	M20	19	133	136	35000
11326/20	11327/20	M20X150	33	150	Ø 80	24	M20	19	183	186	35000
11330/20	11331/20	M20X200	33	200	Ø 80	24	M20	19	233	236	35000
11332/20	11333/20	M20X225	33	225	Ø 80	24	M20	19	258	261	35000
11322/24	11323/24	M24X100	33	100	Ø 80	24	M24	19	133	136	40000
* 11326/24	11327/24	M24X150	33	150	Ø 80	24	M24	19	183	186	40000
* 11330/24	11331/24	M24X200	33	200	Ø 80	24	M24	19	233	236	40000
11332/24	11333/24	M24X225	33	225	Ø 80	24	M24	19	258	261	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 100, STELO SNODATO 10°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 100, 10° ARTICULATED STEM



Versione
Verniciata
Painted
Version


CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11346	11347	M20X100	34	100	Ø 100	24	M20	20	134	137	40000
11350	11351	M20X150	34	150	Ø 100	24	M20	20	184	187	40000
11354	11355	M20X200	34	200	Ø 100	24	M20	20	234	237	40000
11356	11357	M20X225	34	225	Ø 100	24	M20	20	259	262	40000
11346/24	11347/24	M24X100	34	100	Ø 100	24	M24	20	134	137	45000
* 11350/24	11351/24	M24X150	34	150	Ø 100	24	M24	20	184	187	45000
* 11354/24	11355/24	M24X200	34	200	Ø 100	24	M24	20	234	237	45000
11356/24	11357/24	M24X225	34	225	Ø 100	24	M24	20	259	262	45000
11346/30	11347/30	M30X100	36	100	Ø 100	30	M30	20	134	137	50000
* 11350/30	11351/30	M30X150	36	150	Ø 100	30	M30	20	184	187	50000
* 11354/30	11355/30	M30X200	36	200	Ø 100	30	M30	20	234	237	50000
11356/30	11357/30	M30X225	36	225	Ø 100	30	M30	20	259	262	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

Versione
Zincata
Zinc
Version

CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11370	11371	M20X100	34	100	Ø 100	24	M20	20	134	137	40000
11374	11375	M20X150	34	150	Ø 100	24	M20	20	184	187	40000
11378	11379	M20X200	34	200	Ø 100	24	M20	20	234	237	40000
11380	11381	M20X225	34	225	Ø 100	24	M20	20	259	262	40000
11370/24	11371/24	M24X100	34	100	Ø 100	24	M24	20	134	137	45000
* 11374/24	11375/24	M24X150	34	150	Ø 100	24	M24	20	184	187	45000
* 11378/24	11379/24	M24X200	34	200	Ø 100	24	M24	20	234	237	45000
11380/24	11381/24	M24X225	34	225	Ø 100	24	M24	20	259	262	45000
11370/30	11371/30	M30X100	36	100	Ø 100	30	M30	20	136	139	50000
* 11374/30	11375/30	M30X150	36	150	Ø 100	30	M30	20	186	189	50000
* 11378/30	11379/30	M30X200	36	200	Ø 100	30	M30	20	236	239	50000
11380/30	11381/30	M30X225	36	225	Ø 100	30	M30	20	261	264	50000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11394	11395	M20X100	36	100	Ø 120	24	M20	22	136	139	45000
11398	11399	M20X150	36	150	Ø 120	24	M20	22	186	189	45000
11402	11403	M20X200	36	200	Ø 120	24	M20	22	236	239	45000
11404	11405	M20X225	36	225	Ø 120	24	M20	22	261	264	45000
11394/24	11395/24	M24X100	36	100	Ø 120	24	M24	22	136	139	50000
* 11398/24	11399/24	M24X150	36	150	Ø 120	24	M24	22	186	189	50000
* 11402/24	11403/24	M24X200	36	200	Ø 120	24	M24	22	236	239	50000
11404/24	11405/24	M24X225	36	225	Ø 120	24	M24	22	261	264	50000
11394/30	11395/30	M30X100	38	100	Ø 120	30	M30	22	138	141	60000
* 11398/30	11399/30	M30X150	38	150	Ø 120	30	M30	22	188	191	60000
* 11402/30	11403/30	M30X200	38	200	Ø 120	30	M30	22	238	241	60000
11404/30	11405/30	M30X225	38	225	Ø 120	30	M30	22	263	266	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11418	11419	M20X100	36	100	Ø 120	24	M20	22	136	139	45000
11422	11423	M20X150	36	150	Ø 120	24	M20	22	186	189	45000
11426	11427	M20X200	36	200	Ø 120	24	M20	22	236	239	50000
11428	11429	M20X225	36	225	Ø 120	24	M20	22	261	264	50000
11418/24	11419/24	M24X100	36	100	Ø 120	24	M24	22	136	139	50000
* 11422/24	11423/24	M24X150	36	150	Ø 120	24	M24	22	186	189	50000
* 11426/24	11427/24	M24X200	36	200	Ø 120	24	M24	22	236	239	50000
11428/24	11429/24	M24X225	36	225	Ø 120	24	M24	22	261	264	50000
11418/30	11419/30	M30X100	38	100	Ø 120	30	M30	22	138	141	60000
* 11422/30	11423/30	M30X150	38	150	Ø 120	30	M30	22	188	191	60000
* 11426/30	11427/30	M30X200	38	200	Ø 120	30	M30	22	238	241	60000
11428/30	11429/30	M30X225	38	225	Ø 120	30	M30	22	263	266	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 159, STELO SNODATO 10°

Features: SOLID STEEL BASE Ø 159, 10° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11442	11443	M20X100	36	100	Ø 159	24	M20	23	136	139	50000
11446	11447	M20X150	36	150	Ø 159	24	M20	23	186	189	50000
11450	11451	M20X200	36	200	Ø 159	24	M20	23	236	239	50000
11452	11453	M20X225	36	225	Ø 159	24	M20	23	261	264	50000
11442/24	11443/24	M24X100	36	100	Ø 159	24	M24	23	136	139	60000
* 11446/24	11447/24	M24X150	36	150	Ø 159	24	M24	23	186	189	60000
* 11450/24	11451/24	M24X200	36	200	Ø 159	24	M24	23	236	239	60000
11452/24	11453/24	M24X225	36	225	Ø 159	24	M24	23	261	264	60000
11442/30	11443/30	M30X100	38	100	Ø 159	30	M30	23	138	141	70000
* 11446/30	11447/30	M30X150	38	150	Ø 159	30	M30	23	188	191	70000
* 11450/30	11451/30	M30X200	38	200	Ø 159	30	M30	23	238	241	70000
11452/30	11453/30	M30X225	38	225	Ø 159	30	M30	23	263	266	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
11466	11467	M20X100	36	100	Ø 159	24	M20	23	136	139	50000
11470	11471	M20X150	36	150	Ø 159	24	M20	23	186	189	50000
11474	11475	M20X200	36	200	Ø 159	24	M20	23	236	239	50000
11476	11477	M20X225	36	225	Ø 159	24	M20	23	261	264	50000
11466/24	11467/24	M24X100	36	100	Ø 159	24	M24	23	136	139	60000
* 11470/24	11471/24	M24X150	36	150	Ø 159	24	M24	23	186	189	60000
* 11474/24	11475/24	M24X200	36	200	Ø 159	24	M24	23	236	239	60000
11476/24	11477/24	M24X225	36	225	Ø 159	24	M24	23	261	264	60000
11466/30	11467/30	M30X100	38	100	Ø 159	30	M30	23	138	141	70000
* 11470/30	11471/30	M30X150	38	150	Ø 159	30	M30	23	188	191	70000
* 11474/30	11475/30	M30X200	38	200	Ø 159	30	M30	23	238	241	70000
11476/30	11477/30	M30X225	38	225	Ø 159	30	M30	23	263	266	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
13400V	M42x150	74	150	Ø 235	46	M42x2	30	224	100000
13410V	M42x200	74	200	Ø 235	46	M42x2	30	274	100000
13420V	M42x225	74	225	Ø 235	46	M42x2	30	299	100000
13430V	M42x250	74	250	Ø 235	46	M42x2	30	324	100000



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H	
13400Z	M42x150	74	150	Ø 235	46	M42x2	30	224	100000
13410Z	M42x200	74	200	Ø 235	46	M42x2	30	274	100000
13420Z	M42x225	74	225	Ø 235	46	M42x2	30	299	100000
13430Z	M42x250	74	250	Ø 235	46	M42x2	30	324	100000

Materiale base: acciaio verniciato e zincato. Materiale stelo: acciaio zincato
Gomma NBR 90 shore

Base material: yellow painted/galvanized steel (C40). Screw material: Galvanized steel
Pad: rubber NBR 90 shore



Piede in Acciaio Verniciato & Zincato

CARICHI PESANTI

Caratteristiche: BASE DAL PIENO Ø 80, STELO FISSO

Features: SOLID STEEL BASE Ø 80, FIX STEM

Martin
Levelling Components



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
antiscivolo - antislip									
11491	M16X100	28	100	Ø 80	20	M16	19	131	30000
11495	M16X150	28	150	Ø 80	20	M16	19	181	30000
11499	M16X200	28	200	Ø 80	20	M16	19	231	30000
11539	M20X100	28	100	Ø 80	20	M20	19	131	35000
11543	M20X150	28	150	Ø 80	20	M20	19	181	35000
11547	M20X200	28	200	Ø 80	20	M20	19	231	35000
11549	M20X225	28	225	Ø 80	20	M20	19	256	35000
11539/24	M24X100	28	100	Ø 80	24	M24	19	131	40000
* 11543/24	M24X150	28	150	Ø 80	24	M24	19	181	40000
* 11547/24	M24X200	28	200	Ø 80	24	M24	19	231	40000
11549/24	M24X225	28	225	Ø 80	24	M24	19	256	40000




* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
antiscivolo - antislip									
11515	M16X100	28	100	Ø 80	20	M16	19	131	30000
11519	M16X150	28	150	Ø 80	20	M16	19	181	30000
11523	M16X200	28	200	Ø 80	20	M16	19	231	30000
11563	M20X100	28	100	Ø 80	20	M20	19	131	35000
11567	M20X150	28	150	Ø 80	20	M20	19	181	35000
11571	M20X200	28	200	Ø 80	20	M20	19	231	35000
11573	M20X225	28	225	Ø 80	20	M20	19	256	35000
11563/24	M24X100	28	100	Ø 80	24	M24	19	131	40000
* 11567/24	M24X150	28	150	Ø 80	24	M24	19	181	40000
* 11571/24	M24X200	28	200	Ø 80	24	M24	19	231	40000
11573/24	M24X225	28	225	Ø 80	24	M24	19	256	40000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

ACCIAIO



ATTENZIONE:

Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:

Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.



CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
antiscivolo - antislip	description								
11587	M16X100	30	100	Ø 100	24	M16	20	133	35000
11591	M16X150	30	150	Ø 100	24	M16	20	183	35000
11595	M16X200	30	200	Ø 100	24	M16	20	233	35000
11643	M20X100	30	100	Ø 100	24	M20	20	133	40000
11647	M20X150	30	150	Ø 100	24	M20	20	186	40000
11651	M20X200	30	200	Ø 100	24	M20	20	233	40000
11655	M20X250	30	250	Ø 100	24	M20	20	283	40000
11699	M24X100	30	100	Ø 100	24	M24	20	133	45000
* 11703	M24X150	30	150	Ø 100	24	M24	20	183	45000
* 11707	M24X200	30	200	Ø 100	24	M24	20	233	45000
11711	M24X250	30	250	Ø 100	24	M24	20	283	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice



Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
antiscivolo - antislip	description								
11615	M16X100	30	100	Ø 100	24	M16	20	133	35000
11619	M16X150	30	150	Ø 100	24	M16	20	183	35000
11623	M16X200	30	200	Ø 100	24	M16	20	233	35000
11671	M20X100	30	100	Ø 100	24	M20	20	133	40000
11675	M20X150	30	150	Ø 100	24	M20	20	183	40000
11679	M20X200	30	200	Ø 100	24	M20	20	233	40000
11683	M20X250	30	250	Ø 100	24	M20	20	283	40000
11727	M24X100	30	100	Ø 100	24	M24	20	133	45000
* 11731	M24X150	30	150	Ø 100	24	M24	20	183	45000
* 11735	M24X200	30	200	Ø 100	24	M24	20	233	45000
11739	M24X250	30	250	Ø 100	24	M24	20	283	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice

Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.

Versione
Verniciata
Painted
Version



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
11755	M20X100	32	100	Ø 120	24	M20	22	135	45000
11759	M20X150	32	150	Ø 120	24	M20	22	185	45000
11763	M20X200	32	200	Ø 120	24	M20	22	235	45000
11767	M20X250	32	250	Ø 120	24	M20	22	285	45000
* 11811	M24X100	32	100	Ø 120	24	M24	22	135	50000
* 11815	M24X150	32	150	Ø 120	24	M24	22	185	50000
* 11819	M24X200	32	200	Ø 120	24	M24	22	235	50000
11823	M24X250	32	250	Ø 120	24	M24	22	285	50000
* 11867	M30X100	32	100	Ø 120	30	M30	22	135	60000
* 11871	M30X150	32	150	Ø 120	30	M30	22	185	60000
* 11875	M30X200	32	200	Ø 120	30	M30	22	235	60000
11879	M30X250	32	250	Ø 120	30	M30	22	285	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

Versione
Zincata
Zinc
Version

CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
11783	M20X100	32	100	Ø 120	24	M20	22	135	45000
11787	M20X150	32	150	Ø 120	24	M20	22	185	45000
11791	M20X200	32	200	Ø 120	24	M20	22	235	45000
11795	M20X250	32	250	Ø 120	24	M20	22	285	45000
11839	M24X100	32	100	Ø 120	24	M24	22	135	50000
* 11843	M24X150	32	150	Ø 120	24	M24	22	185	50000
* 11847	M24X200	32	200	Ø 120	24	M24	22	235	50000
11851	M24X250	32	250	Ø 120	24	M24	22	285	50000
11895	M30X100	32	100	Ø 120	30	M30	22	135	60000
* 11899	M30X150	32	150	Ø 120	30	M30	22	185	60000
* 11903	M30X200	32	200	Ø 120	30	M30	22	235	60000
11907	M30X250	32	250	Ø 120	30	M30	22	285	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



ATTENZIONE:

Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdamo.
Dado non fornito.

ATTENTION:

Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.







CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
antiscivolo - antislip	description								
11923	M20X100	33	100	Ø 159	24	M20	23	136	50000
11927	M20X150	33	150	Ø 159	24	M20	23	186	50000
11931	M20X200	33	200	Ø 159	24	M20	23	236	50000
11935	M20X250	33	250	Ø 159	24	M20	23	286	50000
11979	M24X100	33	100	Ø 159	24	M24	23	136	60000
* 11983	M24X150	33	150	Ø 159	24	M24	23	186	60000
* 11987	M24X200	33	200	Ø 159	24	M24	23	236	60000
11991	M24X250	33	250	Ø 159	24	M24	23	286	60000
12035	M30X100	33	100	Ø 159	30	M30	23	136	70000
* 12039	M30X150	33	150	Ø 159	30	M30	23	186	70000
* 12043	M30X200	33	200	Ø 159	30	M30	23	236	70000
12047	M30X250	33	250	Ø 159	30	M30	23	286	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



CODICE - CODE	descrizione	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	B	D		F	G	H1	
antiscivolo - antislip	description								
11951	M20X100	33	100	Ø 159	24	M20	23	136	50000
11955	M20X150	33	150	Ø 159	24	M20	23	186	50000
11959	M20X200	33	200	Ø 159	24	M20	23	236	50000
11963	M20X250	33	250	Ø 159	24	M20	23	286	50000
12007	M24X100	33	100	Ø 159	24	M24	23	136	60000
* 12011	M24X150	33	150	Ø 159	24	M24	23	186	60000
* 12015	M24X200	33	200	Ø 159	24	M24	23	236	60000
12019	M24X250	33	250	Ø 159	24	M24	23	286	60000
12063	M30X100	33	100	Ø 159	30	M30	23	136	70000
* 12067	M30X150	33	150	Ø 159	30	M30	23	186	70000
* 12071	M30X200	33	200	Ø 159	30	M30	23	236	70000
12075	M30X250	33	250	Ø 159	30	M30	23	286	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.






CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
12090	12090/G	M16X100	29	100	Ø 100	24	M16	20	129	132	35000
12094	12094/G	M16X150	29	150	Ø 100	24	M16	20	179	182	35000
12098	12098/G	M16X200	29	200	Ø 100	24	M16	20	229	132	35000
12146	12146/G	M20X100	29	100	Ø 100	24	M20	20	129	132	40000
12150	12150/G	M20X150	29	150	Ø 100	24	M20	20	179	182	40000
12154	12154/G	M20X200	29	200	Ø 100	24	M20	20	229	232	40000
12158	12158/G	M20X250	29	250	Ø 100	24	M20	20	279	282	40000
12202	12202/G	M24X100	29	100	Ø 100	24	M24	20	129	132	45000
* 12206	12206/G	M24X150	29	150	Ø 100	24	M24	20	179	182	45000
* 12210	12210/G	M24X200	29	200	Ø 100	24	M24	20	229	232	45000
12214	12214/G	M24X250	29	250	Ø 100	24	M24	20	279	282	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D	Ø	F	G	H	H1	
12118	12118/G	M16X100	29	100	Ø 100	24	M16	20	129	132	35000
12122	12122/G	M16X150	29	150	Ø 100	24	M16	20	179	182	35000
12126	12126/G	M16X200	29	200	Ø 100	24	M16	20	229	232	35000
12174	12174/G	M20X100	29	100	Ø 100	24	M20	20	129	132	40000
12178	12178/G	M20X150	29	150	Ø 100	24	M20	20	179	282	40000
12182	12182/G	M20X200	29	200	Ø 100	24	M20	20	229	232	40000
12186	12186/G	M20X250	29	250	Ø 100	24	M20	20	279	282	40000
12230	12230/G	M24X100	29	100	Ø 100	24	M24	20	129	132	45000
* 12234	12234/G	M24X150	29	150	Ø 100	24	M24	20	179	182	45000
* 12238	12238/G	M24X200	29	200	Ø 100	24	M24	20	229	232	45000
12242	12242/G	M24X250	29	250	Ø 100	24	M24	20	279	282	45000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdamo.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.





CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12314	12314/G	M20X100	31	100	Ø 120	24	M20	22	131	134	45000
12318	12318/G	M20X150	31	150	Ø 120	24	M20	22	181	184	45000
12322	12322/G	M20X200	31	200	Ø 120	24	M20	22	231	234	45000
12326	12326/G	M20X250	31	250	Ø 120	24	M20	22	281	284	45000
12370	12370/G	M24X100	31	100	Ø 120	24	M24	22	131	134	50000
* 12374	12374/G	M24X150	31	150	Ø 120	24	M24	22	181	184	50000
* 12378	12378/G	M24X200	31	200	Ø 120	24	M24	22	231	234	50000
12382	12382/G	M24X250	31	250	Ø 120	24	M24	22	281	284	50000
12370/30	12370/30/G	M30X100	31	100	Ø 120	30	M30	22	131	134	60000
* 12374/30	12374/30/G	M30X150	31	150	Ø 120	30	M30	22	181	184	60000
* 12378/30	12378/30/G	M30X200	31	200	Ø 120	30	M30	22	231	234	60000
12382/30	12382/30/G	M30X250	31	250	Ø 120	30	M30	22	281	284	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12342	12342/G	M20X100	31	100	Ø 120	24	M20	22	131	134	45000
12346	12346/G	M20X150	31	150	Ø 120	24	M20	22	181	184	45000
12350	12350/G	M20X200	31	200	Ø 120	24	M20	22	231	234	45000
12354	12354/G	M20X250	31	250	Ø 120	24	M20	22	281	284	45000
12398	12398/G	M24X100	31	100	Ø 120	24	M24	22	131	134	50000
* 12402	12402/G	M24X150	31	150	Ø 120	24	M24	22	181	184	50000
* 12406	12406/G	M24X200	31	200	Ø 120	24	M24	22	231	234	50000
12410	12410/G	M24X250	31	250	Ø 120	24	M24	22	281	284	50000
12398/30	12398/30/G	M30X100	31	100	Ø 120	30	M30	22	131	134	60000
* 12402/30	12402/30/G	M30X150	31	150	Ø 120	30	M30	22	181	184	60000
* 12406/30	12406/30/G	M30X200	31	200	Ø 120	30	M30	22	231	234	60000
12410/30	12410/30/G	M30X250	31	250	Ø 120	30	M30	22	281	284	60000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code



ATTENZIONE:
Stelo non girevole.
Utilizzare dado e controdado.
Dado non fornito.

ATTENTION:
Not pivoting stem.
Use nut and locking nut.
Nut not provided.



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12426	12426/G	M20X100	32	100	Ø 159	24	M20	23	132	135	50000
12430	12430/G	M20X150	32	150	Ø 159	24	M20	23	182	185	50000
12434	12434/G	M20X200	32	200	Ø 159	24	M20	23	232	235	50000
12438	12438/G	M20X250	32	250	Ø 159	24	M20	23	282	285	50000
12482	12482/G	M24X100	32	100	Ø 159	24	M24	23	132	135	60000
* 12486	12486/G	M24X150	32	150	Ø 159	24	M24	23	182	185	60000
* 12490	12490/G	M24X200	32	200	Ø 159	24	M24	23	232	235	60000
12494	12494/G	M24X250	32	250	Ø 159	24	M24	23	282	285	60000
12538	12538/G	M30X100	32	100	Ø 159	30	M30	23	132	135	70000
* 12542	12542/G	M30X150	32	150	Ø 159	30	M30	23	182	185	70000
* 12546	12546/G	M30X200	32	200	Ø 159	30	M30	23	232	135	70000
12550	12550/G	M30X250	32	250	Ø 159	30	M30	23	282	285	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	antiscivolo antislip		A	B	D		F	G	H	H1	
12454	12454/G	M20X100	32	100	Ø 159	24	M20	23	132	135	50000
12458	12458/G	M20X150	32	150	Ø 159	24	M20	23	182	185	50000
12462	12462/G	M20X200	32	200	Ø 159	24	M20	23	232	235	50000
12466	12466/G	M20X250	32	250	Ø 159	24	M20	23	282	285	50000
12510	12510/G	M24X100	32	100	Ø 159	24	M24	23	132	135	60000
* 12514	12514/G	M24X150	32	150	Ø 159	24	M24	23	182	185	60000
* 12518	12518/G	M24X200	32	200	Ø 159	24	M24	23	232	135	60000
12522	12522/G	M24X250	32	250	Ø 159	24	M24	23	282	285	60000
12566	12566/G	M30X100	32	100	Ø 159	30	M30	23	132	135	70000
* 12570	12570/G	M30X150	32	150	Ø 159	30	M30	23	182	185	70000
* 12574	12574/G	M30X200	32	200	Ø 159	30	M30	23	232	235	70000
12578	12578/G	M30X250	32	250	Ø 159	30	M30	23	282	285	70000

* Disponibile con Filettatura a passo fine. Aggiungere "/P2" al codice
Available with Thin pitch thread. Please, add "/P2" to the code

LINEA TECHNO-FIX

TECHNO-FIX LINE



TECHNO-FIX





PAG. 330 MANUALE DI UTILIZZO TECHNO-FIX • *TECHNOFIX USER MANUAL*

PAG. 333 TECHNO-FIX INOX • *STAINLESS STEEL TECHNOFIX*

PAG. 334 TECHNO-FIX

PAG. 336 VITI A REGISTRO • *ADJUSTING SCREWS*

PAG. 340 PIEDE RETTANGOLARE • *RECTANGULAR FOOT*



IL PIEDE TECHNO-FIX

Il piede di livellamento **"Techno-Fix"** è una linea di prodotto appositamente studiata per il mondo delle **Macchine Utensili, Bracci meccanici, Robot e Pallettizzatori** in generale.

Le sue caratteristiche tecniche come il **filetto passo fine** e la possibilità di fissaggio a terra la rendono ideale Per l'utilizzo con tali apparecchiature.

La Linea "Techno-fix" è composta da:

1. Base Solida Tornita
2. Stelo Filettato Esagonale
3. Dado di regolazione

I materiali utilizzati per la creazione del Piede Variano dall'acciaio (zincato, verniciato, fosfatato) all'acciaio inossidabile adatto per contrastare le norme igieniche delle industrie alimentari.

Trattamenti:

Verniciatura Gialla Ral1007
(su richiesta colori differenti),
Zincatura Elettrolitica,
Fosfatazione.

THE TECHNO-FIX FOOT

The **"Techno-Fix"** levelling foot is a product line specifically designed for the world of **Machine Tools, Mechanical Arms, Robots and Palletizers** in general.

Its technical features such as the **fine thread pitch** or the through hole (designed to fix foot to the ground) make it the perfect product for the aforementioned equipment.



The "Techno-fix" Line consists of:

1. Solid Turned Base
2. Hexagonal Threaded Stem
3. Adjusting nut

The standard materials of the feet are steel (galvanized, painted, phosphated) or stainless steel, which meets the hygiene standards of the food industry.

Treatments:

Yellow painting Ral1007
(different colours on request),
Electrolytic galvanizing,
Phosphating.



COME USARE TECHNO-FIX

FIGURA 1

Posizionare il Piede di Livellamento Techno-fix nel luogo prestabilito per l'utilizzo del proprio macchinario.

FIGURA 2

Quando il piede di livellamento e il macchinario sono nella posizione corretta eseguire la foratura nel pavimento tramite il foro passante tra stelo e base.

FIGURA 3

Successivamente è opportuno inserire un perno filettato da fissare con resina o Fischer.

FIGURA 4

Infine si ottiene un piede di livellamento completamente fisso al suolo, privo di fori a vista, con la possibilità di regolarlo in altezza.




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3




FIGURA 4

HOW TO USE TECHNO-FIX

FIGURE 1

Place the Techno-fix Levelling Foot in The designated place for the machine.

FIGURE 2


When the levelling foot and the machine are in the correct position, drill an hole in the floor.

FIGURE 3

Then it is advisable to insert a threaded pin to completely fix the levelling foot with glue or Fischer.

FIGURE 4

Lastly, a completely fixed levelling solution is obtained, with no visible holes.




Piede in Inox

TECHNO-FIX



Caratteristiche: BASE E VITE CON FORO PASSANTE

Features: BASE AND SCREW WITH THROUGH HOLE



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
STANDARD	A	B	D	F	G	D1	H	H1	
126011	31	121	ø 120	M30x1.5	18	19	152	160	45000


Materiale:

- . Base acciaio inox AISI304
- . Stelo acciaio inox AISI303
- . Gomma per Base antiscivolo FDA NBR nero 90Shore
- . Dado per attacco acciaio inox AISI304

Materials:



- . Stainless Steel AISI304 Base
- . Stainless Steel AISI303 stem
- . Anti-slip pad black FDA NBR rubber 90Shore
- . Stainless Steel AISI304 nut

TECHNO-FIX CNC



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO SCARICO STARTING LOAD NEWTON
STANDARD - standard	D	D1	CH1/CH2	F	G	H	H1		
12622	ø 80	ø 16	24 36	M30x2	20	75	126		70000
12627	ø 68	ø 12	19 27	M27x2	25	78	134		65000
12627/60	ø 68	ø 12	19 27	M27x2	25	63	113		65000
12627/90	ø 68	ø 12	19 27	M27x2	25	93	143		65000
12627/110	ø 68	ø 12	19 27	M27x2	25	108	163		65000
12627/130	ø 68	ø 12	19 27	M27x2	25	128	183		65000

TECHNO-FIX



CODICE+V
CODE+V



CODICE+F
CODE+F



CODICE+TF
CODE+TF

CODICE - CODE standard - standard	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1		F	G	H	H1	
12620V	Ø100	Ø13	24	M24X2	18	141	174	60000
12620F	Ø100	Ø13	24	M24X2	18	141	174	60000
12620TF	Ø100	Ø13	24	M24X2	18	141	174	60000
12621V	Ø100	Ø13	24	M24X2	18	87	120	60000
12621F	Ø100	Ø13	24	M24X2	18	87	120	60000
12621TF	Ø100	Ø13	24	M24X2	18	87	120	60000
12617V	Ø120	Ø22	41	M35X2	25	100	140	90000
12617F	Ø120	Ø22	41	M35X2	25	100	140	90000
12617TF	Ø120	Ø22	41	M35X2	25	100	140	90000
12618V	Ø120	Ø22	41	M36X2	25	100	140	90000
12618F	Ø120	Ø22	41	M36X2	25	100	140	90000
12618TF	Ø120	Ø22	41	M36X2	25	100	140	90000
12619V	Ø120	Ø22	41	M35X2	25	177	217	90000
12619F	Ø120	Ø22	41	M35X2	25	177	217	90000
12619TF	Ø120	Ø22	41	M35X2	25	177	217	90000
12623V	Ø150	Ø22	41	M35X2	25	100	140	90000
12623F	Ø150	Ø22	41	M35X2	25	100	140	90000
12623TF	Ø150	Ø22	41	M35X2	25	100	140	90000
12624V	Ø150	Ø22	41	M36X2	25	100	140	90000
12624F	Ø150	Ø22	41	M36X2	25	100	140	90000
12624TF	Ø150	Ø22	41	M36X2	25	100	140	90000
12625V	Ø150	Ø22	41	M35X2	25	177	217	90000
12625F	Ø150	Ø22	41	M35X2	25	177	217	90000
12625TF	Ø150	Ø22	41	M35X2	25	177	217	90000
12626V	Ø150	Ø22	41	M36X2	25	177	217	90000
12626F	Ø150	Ø22	41	M36X2	25	177	217	90000
12626TF	Ø150	Ø22	41	M36X2	25	177	217	90000

Codice + V= finitura verniciata e vite zincata/ yellow painted + zinc-plated screw

Codice + F= finitura fosfatata e vite zincata/ phosphated base + zinc-plated screw

Codice + TF= base e vite fosfatata/ base & screw phosphated


Piede in Acciaio Zincato

TECHNO-FIX

Caratteristiche: BASE E VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE

Features: BASE AND SCREW WITH THROUGH HOLE, THIN PITCH


Martin
Levelling Components



CODICE - CODE	D	D1		F	G	H	H1	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
12628	Ø 150	26	46	M42x2	15	119	154	100000
12629	Ø 100	22	41	M36x3	15	118	148	90000


Caratteristiche: BASE CON NICCHIA, VITE ESAGONALE

Features: BASE WITH NICHE, HEXAGONAL SCREW



CODICE - CODE	D		F	G	H	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
12345	Ø 90	24	16	20	60	35000
12347	Ø 90	24	16	20	80	35000

- Materiale base: acciaio zincato C40.
Materiale stelo: acciaio brunito.
- *Galvanized steel base (C40).*
Burnished screw.



CODICE - CODE	DIMENSIONE BASE BASE DIMENSION	H		D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
19100Z/1.5	M30X1.5	110	24	27	17	70000
19100F/1.5	M30X1.5	110	24	27	17	70000
19100Z	M30X2	110	24	27	17	70000
19100F	M30X2	110	24	27	17	70000
19101Z	M36X2	110	27	33	17	90000
19101F	M36X2	110	27	33	17	90000
19101Z/F21	M36X2	110	27	33	21	90000
19101F/F21	M36X2	110	27	33	21	90000



Codice + Z = finitura zincata

Codice + F = finitura fosfatata

- Materiale: acciaio zincato FE. Applicazioni: macchine utensili, basamenti macchina
- Material: galvanized steel. Application: machine tools, machine beds a.s.o.

""Z" CODE = surface finishing: zinc

""F" CODE = surface finishing: phosphated





CODICE - CODE		F	CH	H
ZINCATA	FOSFATATA			
DD24X2Z	DD24X2F	M24x2	36	18
DD27X2Z	DD27X2F	M27x2	41	12
DD30X2Z	DD30X2F	M30x2	36	11
DD35X2Z	DD35X2F	M35x2	55	15
DD36X2Z	DD36X2F	M36x2	55	15
DD36X3Z	DD36X3F	M36x3	55	15
DD42X2Z	DD42X2F	M42x2	65	20


- Materiale: acciaio zincato FE. Applicazioni: macchine utensili, basamenti macchina
- Material: galvanized steel. Application: machine tools, machine beds a.s.o.

Caratteristiche: VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE


Features: SCREW WITH THROUGH HOLE, THIN PITCH




CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H		D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19110Z	19110F	VITE M36x3	135	15	116	41	22	36x3	90000




CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H		D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19111Z	19111F	VITE M42x2	140	20	120	46	26	42x2	100000




CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H		D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19112Z	19112F	VITE M30x2	87	12	70	36	17	30x2	70000



CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H		D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19106Z	19106F	VITE M27X2	90	12	70	27	15	27x2	65000
19107Z	19107F	VITE M27X2	110	12	91	27	15	27x2	65000
19108Z	19108F	VITE M27X2	125	12	106	27	15	27x2	65000
19109Z	19109F	VITE M27X2	145	12	126	27	15	27x2	65000





CODICE - CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	H1	H2	H	CH	D1	F	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
ZINCATA	FOSFATATA								
19080Z/E27	19080F/E27	M24x2	105	15	85	27	13	M24x2	60000
19090Z/E27	19090F/E27	M24x2	160	15	136	27	13	M24x2	60000
19080Z	19080F	M24x2	105	15	85	24	13	M24x2	60000
19080Z/1.5	19080F/1.5	M24x1.5	105	15	85	24	13	M24x1.5	50000
19090Z	19090F	M24x2	160	15	136	24	13	M24x2	60000
19090Z/SF	19090F/SF	M24x2	160	15	136	24	-	M24x2	60000
19102Z	19102F	M35x2	120	15	95	41	22	M35x2	90000
19103Z	19103F	M35x2	195	15	170	41	22	M35x2	90000
19104Z	19104F	M36x2	120	15	95	41	22	M36x2	90000
19105Z	19105F	M36x2	195	15	170	41	22	M36x2	90000



CODICE VERNICIATO YELLOW CODE	CODICE FOSFATATO PHOSPHATED CODE	D	H	D1	F
B12620V	B12620F	ø 100	18	ø 21,5	ø 13
B12620V/F22	B12620F/F22	ø 100	18	ø 35	ø 22
B12620V/F22/H25	B12620F/F22/H25	ø 100	25	ø 35	ø 22

CODICE VERNICIATO YELLOW CODE	CODICE FOSFATATO PHOSPHATED CODE	D	H	D1	F
B12617V	B12617F	ø 120	25	ø 35	ø 22
B12617V/F17	B12617F/F17	ø 120	25	ø 30	ø 17

CODICE VERNICIATO YELLOW CODE	CODICE FOSFATATO PHOSPHATED CODE	D	H	D1	F
B12623V	B12623F	ø 150	25	ø 35	ø 22
B12623V/F17	B12623F/F17	ø 150	25	ø 30	ø 17



CODICE CODE	DIMENSIONE BASE BASE SIZE				DIMENSIONE STELO STEM SIZE			F1	H	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	L	L1	I	D	A	B	F			
19000	100	60	70	ø 18	9	150	M16	M16	171	30000
19001	110	80	80	ø 18	9	200	M20	M20	221	40000
19002	200	80	160	ø 18	10	200	M24	M20	222	45000

- Materiale base: acciaio zincato C40. Materiale stelo: acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Galvanized steel base (C40). Fixed galvanized steel screw. The leveling element could be supplied, on request, with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

LINEA STAMPATA

PRESSED LINE





PAG. 342 ACCIAIO ZINCATO • *ZINC PLATED*

PAG. 352 INOX • *STAINLESS STEEL*



Caratteristiche: BASE Ø 65 CON 1-2 FORI,

STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO

**Features: BASE Ø 65 WITH 1-2 BORES, 8° ARTICULATED STEM
OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
Standard	Antiscivolo Antislip		S	B	A	🔧	F	G	H	H1	
15754	15754/G	M12x100	3	100	28	10	M12	11	128	131	15000
15756	15756/G	M12x150	3	150	28	10	M12	11	178	181	15000
15758	15758/G	M16x100	3	100	29	13	M16	11	129	132	20000
15760	15760/G	M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
15762	15762/G	M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
15764	15764/G	M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
15766	15766/G	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
Standard	Antiscivolo Antislip		S	B	A	🔧	F	G	H	H1	
15768	15768/G	M12X100	3	100	28	10	M12	11	128	131	15000
15770	15770/G	M12X150	3	150	28	10	M12	11	178	181	15000
15772	15772/G	M16X100	3	100	29	13	M16	11	129	132	20000
15774	15774/G	M16X150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
15776	15776/G	M16X200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
15778	15778/G	M20X150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
15780	15780/G	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.


Piede in Acciaio Zincato

STAMPATI

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 8°


Features: BASE Ø 65, 8° ARTICULATED STEM



CODICE CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRICIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
FORI	SENZA FORI		S	B	D	A		F	G	H	
15814/F	15814	M12x100	3	100	65	22,50	10	M12	11	122,50	15000
15816/F	15816	M12x150	3	150	65	22,50	10	M12	11	172,50	15000
15818/F	15818	M16x100	3	100	65	22,50	13	M16	11	122,50	20000
15820/F	15820	M16x150	3	150	65	22,50	13	M16	11	172,50	20000
15822/F	15822	M16x200	3	200	65	22,50	13	M16	11	222,50	20000
15824/F	15824	M20x150	3	150	65	24,50	17	M20	11	174,50	20000
15826/F	15826	M20x200	3	200	65	24,50	17	M20	11	224,50	20000

Caratteristiche: BASE QUADRA CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO

Features: SQUARE BASE WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS									CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	S	B	A	CH	F	G	H	Q	I	
15782	3	150	29	13	M16	11	179	100x100	76	20000
15784	3	200	29	13	M16	11	229	100x100	76	20000
15786	3	150	32	17	M20	11	182	100x100	76	25000
15788	3	200	32	17	M20	11	232	100x100	76	25000
15790	3	150	32	20	M24	11	182	100x100	76	30000
15792	3	200	32	20	M24	11	232	100x100	76	30000
15786Q200	3	150	32	17	M20	11	182	200x200	170	25000
15788Q200	3	200	32	17	M20	11	232	200x200	170	25000
15790Q200	3	150	32	20	M24	11	182	200x200	170	30000
15792Q200	3	200	32	20	M24	11	232	200x200	170	30000
15794Q200	3	150	34	26	M30	11	184	200x200	170	35000
15796Q200	3	200	34	26	M30	11	234	200x200	170	35000

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE.



Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.

• Material: galvanized steel base. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.

STAMPANTI

**Caratteristiche: BASE Ø 80X112 CON 2 FORI,
STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 80X112 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED
STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT**



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15660Z/FIX	M16X150	3	150	39.5	13	M16	19	189.5	20000
15662Z/FIX	M16X200	3	200	39.5	13	M16	19	239.5	20000
15664Z/FIX	M20X150	3	150	40.5	17	M20	19	190.5	20000
15666Z/FIX	M20X200	3	200	40.5	17	M20	19	240.5	20000



Piede in Acciaio Zincato

STAMPATI



**Caratteristiche: BASE Ø 110X151 CON 2 FORI,
STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**


**Features: BASE Ø 110X151 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX
BY BOTTOM LOCKING NUT**



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15670Z/FIX	M16X150	4	150	41	13	M16	19	191	25000
15672Z/FIX	M16X200	4	200	41	13	M16	19	241	25000
15674Z/FIX	M20X150	4	150	42	17	M20	19	192	25000
15678Z/FIX	M20X200	4	200	42	17	M20	19	242	25000
15680Z/FIX	M24X150	4	150	43	20	M24	19	193	30000
15682Z/FIX	M24X200	4	200	43	20	M24	19	243	30000

• Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.

- 
- ✓ Sicurezza nella messa in posa
 - ✓ Facile da installare
 - ✓ Doppia possibilità di regolazione
 - ✓ Precisione millimetrica
 - ✓ Fissabile al suolo


Piede in Acciaio Zincato

SUPPORTO LIVELLANTE PORTA VETRO PER IMPIANTI PADEL


Martin
Levelling Components

**Caratteristiche: BASE Ø 80X112 CON 2 FORI, STELO SNODATO 6°
O FISSO CON DADO**

**Features: BASE Ø 80X112 WITH 2 BORES, 6° ARTICULATED STEM OR FIX BY
BOTTOM LOCKING NUT**





CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A	CH	F	G	H	
15660Z/PAD	M16x50 zincato	3	50	38	13	M16	19	88	10000



CODICE CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A	CH	F	G	H	
15660ZN/PAD	M16x50 zincato nero	3	50	38	13	M16	19	88	10000

- Base stampata in acciaio zincato FE.
Stelo in acciaio zincato FE.
Gomma NBR 80 shore.
- Material: pressed base in galvanized steel.
Galvanized steel screw.
Rubber pad NBR 80 shore


STAMPANTI



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
FORI	SENZA FORI		S	B	D		F	G	H	
15828	15828/NF	M16X100	3	100	85	13	M16	13	125	15000
15830	15830/NF	M16X150	3	150	85	13	M16	13	175	15000
15832	15832/NF	M16X175	3	175	85	13	M16	13	200	15000
15834	15834/NF	M20X100	3	100	85	17	M20	13	125	15000
15836	15836/NF	M20X150	3	150	85	17	M20	13	175	15000
15838	15838/NF	M20X200	3	200	85	17	M20	13	225	15000

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°

Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
			S	B	D		F	G	H	
	15828/V	M16X100	8	100	85	16	M16	17	126	15000
	15830/V	M16X150	8	150	85	16	M16	17	176	15000
	15832/V	M16X175	8	175	85	16	M16	17	201	15000
	15834/V	M20X100	8	100	85	20	M20	17	126	15000
	15836/V	M20X150	8	150	85	20	M20	17	176	15000
	15838/V	M20X200	8	200	85	20	M20	17	226	15000

- Base stampata in acciaio zincato FE. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore

- Material: pressed base in galvanized steel. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore

Caratteristiche: BASE Ø 124 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8°



Features: BASE Ø 124 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
standard standard	cataforesi nero black cataphoresis		S	B	D		F	G	H	
15600Z	15602C	M16X100	4	100	124	17	M16	20	134	20000
15604Z	15606C	M16X150	4	150	124	17	M16	20	184	20000
15608Z	15610C	M16X175	4	175	124	17	M16	20	209	20000
15612Z	15614C	M20X100	4	100	124	17	M20	20	134	25000
15616Z	15618C	M20X150	4	150	124	17	M20	20	184	25000
15620Z	15622C	M20X175	4	175	124	17	M20	20	209	25000
15624Z	15626C	M20X200	4	200	124	17	M20	20	234	25000
15628Z	15630C	M24X100	4	100	124	20	M24	20	134	30000
15632Z	15634C	M24X150	4	150	124	20	M24	20	184	30000
15636Z	15638C	M24X200	4	200	124	20	M24	20	234	30000
15640Z	15642C	M30X150	4	150	124	26	M30	20	185	35000
15644Z	15646C	M30X200	4	200	124	26	M30	20	235	35000
15648Z	15650C	M30X250	4	250	124	26	M30	20	285	35000

Caratteristiche: BASE Ø 124 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO


Features: BASE Ø 124 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
			S	B	D		F	G	H	
15604Z/FIX		M16X150	4	150	124	13	M16	20	184	30000
15611Z/FIX		M16X200	4	200	124	13	M16	20	234	30000
15616Z/FIX		M20X150	4	150	124	17	M20	20	184	35000
15624Z/FIX		M20X200	4	200	124	17	M20	20	234	35000
15632Z/FIX		M24X150	4	150	124	20	M24	20	184	40000
15636Z/FIX		M24X200	4	200	124	20	M24	20	234	40000

• Base stampata in acciaio zincato FE o cataforesi nera. Il trattamento di cataforesi della base garantisce un'ottima resistenza all'aggressione di solventi, sgrassanti chimici e lavaggi industriali. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: pressed base in galvanized steel or black cataphoresis. The cataphoresis treatment of the surface grants an excellent resistance against solvents and chemical agents. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.





CODICE CODE	DESCRIZIONE description	S	A	B	C	D		F	G	H	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
15950Z	M24X100	3	36	100	19	150	20	M24	11	136	40000
15954Z	M24X200	3	36	200	19	150	20	M24	11	236	40000

Carico statico max a trazione 20000 newton
Maximum static tensile load 20000 newton

- Base stampata in acciaio zincato FE.
Stelo in acciaio zincato FE.
Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- Material: pressed base in galvanized steel.
Galvanized steel screw.
The levelling element could be supplied with steel nut.

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 124 CON 4 FORI,
STELO SNODATO 8°**

**Features: FEATURES: VULCANIZED BASE Ø 124 WITH 4 BORES,
8° ARTICULATED STEM**



CODICE - CODE zincato - galvanized iron	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	D		F	G	H	
15600Z/V	M16X100	8	100	124	16	M16	23,5	132	20000
15604Z/V	M16X150	8	150	124	16	M16	23,5	182	20000
15608Z/V	M16X175	8	175	124	16	M16	23,5	207	20000
15612Z/V	M20X100	8	100	124	20	M20	23,5	132	20000
15616Z/V	M20X150	8	150	124	20	M20	23,5	182	20000
15620Z/V	M20X175	8	175	124	20	M20	23,5	207	20000
15624Z/V	M20X200	8	200	124	20	M20	23,5	232	20000
15628Z/V	M24X100	8	100	124	24	M24	23,5	132	20000
15632Z/V	M24X150	8	150	124	24	M24	23,5	182	20000
15636Z/V	M24X200	8	200	124	24	M24	23,5	232	20000
15640Z/V	M30X150	8	150	124	30	M30	23,5	183	20000
15644Z/V	M30X200	8	200	124	30	M30	23,5	233	20000
15648Z/V	M30X250	8	250	124	30	M30	23,5	283	20000



- Base stampata in acciaio zincato FE. Possibilità di forare la base ottenendo così 4 fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo acciaio zincato FE. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: galvanized steel base. Possibility to drill the rubber to obtain 4 fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Galvanized steel screw. The levelling element could be supplied with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

Caratteristiche: BASE Ø 65 CON 1-2 FORI,


STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO

Features: BASE Ø 65 WITH 1-2 BORES,

8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antiscivolo Antislip		S	B	A		F	G	H	H1	
15840/12100	15840/12100/G	M12x100	3	100	28	10	M12	11	128	131	15000
15840/12150	15840/12150/G	M12x150	3	150	28	10	M12	11	178	181	15000
15840/100	15840/100/G	M16x100	3	100	29	13	M16	11	129	132	20000
15840	15840/G	M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
15842	15842/G	M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
15844	15844/G	M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
15846	15846/G	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
Standard Standard	Antiscivolo Antislip		S	B	A		F	G	H	H1	
15848	15848/G	M12x100	3	100	28	10	M12	11	128	131	15000
15850	15850/G	M12x150	3	150	28	10	M12	11	178	181	15000
15852	15852/G	M16x100	3	100	29	13	M16	11	129	132	20000
15854	15854/G	M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	182	20000
15856	15856/G	M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	232	20000
15858	15858/G	M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	185	20000
15860	15860/G	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	235	20000

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio


• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

Piede in Inox

STAMPATI

Caratteristiche: BASE Ø 65, STELO SNODATO 8°



Features: BASE Ø 65, 8° ARTICULATED STEM



CODICE CODE		DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS								CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
FORI	SENZA FORI		S	B	D	A		F	G	H	
15874/F	15874	M12x100	3	100	65	22,50	10	M12	11	122,50	15000
15876/F	15876	M12x150	3	150	65	22,50	10	M12	11	172,50	15000
15878/F	15878	M16x100	3	100	65	22,50	13	M16	11	122,50	20000
15880/F	15880	M16x150	3	150	65	22,50	13	M16	11	172,50	20000
15882/F	15882	M16x200	3	200	65	22,50	13	M16	11	222,50	20000
15884/F	15884	M20x150	3	150	65	24,50	17	M20	11	174,50	20000
15886/F	15886	M20x200	3	200	65	24,50	17	M20	11	224,50	20000

Caratteristiche: BASE 100X100 CON 4 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO

Features: BASE 100X100 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT




CODICE - <i>CODE</i>	descrizione <i>description</i>	DIMENSIONI PRINCIPALI - <i>MAIN DIMENSIONS</i>							CARICO STATICO <i>STATIC LOAD</i> NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15862	M16x150	3	150	29	13	M16	11	179	20000
15864	M16x200	3	200	29	13	M16	11	229	20000
15866	M20x150	3	150	32	17	M20	11	182	25000
15868	M20x200	3	200	32	17	M20	11	232	25000
15870	M24x150	3	150	32	20	M24	11	182	30000
15872	M24x200	3	200	32	20	M24	11	232	30000

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

**Caratteristiche: BASE Ø 80X112 CON 2 FORI,
STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO**


**Features: BASE Ø 80X112 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX
BY BOTTOM LOCKING NUT**



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15730/FIX	M16X150	3	150	39.5	13	M16	19	189.5	20000
15732/FIX	M16X200	3	200	39.5	13	M16	19	239.5	20000
15734/FIX	M20X150	3	150	40.5	17	M20	19	190.5	20000
15736/FIX	M20X200	3	200	40.5	17	M20	19	240.5	20000

Caratteristiche: BASE Ø 110X151 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8° O FISSO CON DADO

Features: BASE Ø 110X151 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM OR FIX BY BOTTOM LOCKING NUT



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	A		F	G	H	
15740/FIX	M16X150	4	150	41	13	M16	19	191	25000
15742/FIX	M16X200	4	200	41	13	M16	19	241	25000
15744/FIX	M20X150	4	150	42	17	M20	19	192	25000
15746/FIX	M20X200	4	200	42	17	M20	19	242	25000
15748/FIX	M24X150	4	150	43	20	M24	19	193	30000
15750/FIX	M24X200	4	200	43	20	M24	19	243	30000

• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio



• Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

Piede in Inox

STAMPATI

Caratteristiche: BASE Ø 85, STELO SNODATO 8°


Features: BASE Ø 85, 8° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
FORI	SENZA FORI		S	B	D		F	G	H	
15688	15688/NF	M16X100	3	100	85	13	M16	13	125	15000
15690	15690/NF	M16X150	3	150	85	13	M16	13	175	15000
15692	15692/NF	M16X175	3	175	85	13	M16	13	200	15000
15694	15694/NF	M20X100	3	100	85	17	M20	13	125	15000
15696	15696/NF	M20X150	3	150	85	17	M20	13	175	15000
15698	15698/NF	M20X200	3	200	85	17	M20	13	225	15000

Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 85 CON 2 FORI, STELO SNODATO 8°


Features: VULCANIZED BASE Ø 85 WITH 2 BORES, 8° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE		descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
			S	B	D		F	G	H	
15688/V		M16X100	8	100	85	13	M16	16	128	15000
15690/V		M16X150	8	150	85	13	M16	16	178	15000
15692/V		M16X175	8	175	85	13	M16	16	203	15000
15694/V		M20X100	8	100	85	17	M20	16	128	15000
15696/V		M20X150	8	150	85	17	M20	16	178	15000
15698/V		M20X200	8	200	85	17	M20	16	228	15000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- Gomma NBR 80 shore

- Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.
- Vulcanized rubber pad NBR 80 shore




CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	D		F	G	H	
15700	M16X100	3	100	Ø 123	17	M16	19	134	20000
15702	M16X150	3	150	Ø 123	17	M16	19	184	20000
15704	M16X175	3	175	Ø 123	17	M16	19	209	20000
15706	M20X100	3	100	Ø 123	17	M20	19	134	25000
15708	M20X150	3	150	Ø 123	17	M20	19	184	25000
15710	M20X200	3	200	Ø 123	17	M20	19	234	25000
15712	M24X100	3	100	Ø 123	20	M24	19	134	30000
15714	M24X150	3	150	Ø 123	20	M24	19	184	30000
15716	M24X200	3	200	Ø 123	20	M24	19	234	30000
15718	M30X150	3	150	Ø 123	26	M30	19	185	35000
15720	M30X200	3	200	Ø 123	26	M30	19	235	35000
15722	M30X250	3	250	Ø 123	26	M30	19	285	35000

- Base stampata in acciaio inox AISI 304. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- *Material: stainless steel base 1.4301. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.*
- *Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified*

**Caratteristiche: BASE VULCANIZZATA Ø 123 CON 4 FORI,
STELO SNODATO 8°**

Features: VULCANIZED BASE Ø 123 WITH 4 BORES, 8° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE	descrizione description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		S	B	D		F	G	H	
15700/V	M16X100	7	100	Ø 123	13	M16	23	137	20000
15702/V	M16X150	7	150	Ø 123	13	M16	23	187	20000
15704/V	M16X175	7	175	Ø 123	13	M16	23	212	20000
15706/V	M20X100	7	100	Ø 123	17	M20	23	137	20000
15708/V	M20X150	7	150	Ø 123	17	M20	23	187	20000
15710/V	M20X200	7	200	Ø 123	17	M20	23	237	20000
15712/V	M24X100	7	100	Ø 123	20	M24	23	138	20000
15714/V	M24X150	7	150	Ø 123	20	M24	23	188	20000
15716/V	M24X200	7	200	Ø 123	20	M24	23	238	20000
15718/V	M30X150	7	150	Ø 123	26	M30	23	188	20000
15720/V	M30X200	7	200	Ø 123	26	M30	23	238	20000
15722/V	M30X250	7	250	Ø 123	26	M30	23	288	20000


• Base stampata in acciaio inox AISI 304. Possibilità di forare la base ottenendo così 4 fori per il fissaggio. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore. Stelo acciaio inox AISI 304. Su richiesta l'elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Material: stainless steel 1.4301 base. Possibility to drill the rubber to obtain fixing holes. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore. Stainless steel screw 1.4301. The levelling element could be supplied with steel nut.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

LINEA ANTIVIBRANTE *ANTI-VIBRATION LINE*




PAG. 359 ANTIVIBRANTI • *ANTI-VIBRATION MOUNTS*

PAG. 363 TECHNO-PRESS

PAG. 364 TECHNO-PLUS

PAG. 365 ANTI-MOVING

PAG. 366 SILENT-BLOCKS



CODICE CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	A	B	D		F	G	H		
28000Z	28	75	Ø 80	8	M12	25	103	2500	4500
28000I	28	75	Ø 80	8	M12	25	103	2500	4500
28020Z	28	100	Ø 80	9	M14	25	128	2500	4500
28020I	28	100	Ø 80	9	M14	25	128	2500	4500
28030Z	31	75	Ø 100	8	M12	28	106	5000	9000
28030I	31	75	Ø 100	8	M12	28	106	5000	9000
28040Z	31	125	Ø 100	9	M14	28	156	5000	9000
28040I	31	125	Ø 100	9	M14	28	156	5000	9000
28050Z	31	125	Ø 100	10	M16	28	156	5000	9000
28050I	31	125	Ø 100	10	M16	28	156	5000	9000
28060Z	35	125	Ø 120	10	M16	32	160	6000	11000
28060I	35	125	Ø 120	10	M16	32	160	6000	11000
28070Z	35	125	Ø 120	13	M20	32	160	6000	11000
28070I	35	125	Ø 120	13	M20	32	160	6000	11000
28080Z	35	125	Ø 120	16	M24	32	160	6000	11000
28080I	35	125	Ø 120	16	M24	32	160	6000	11000
28090Z	38	125	Ø 150	10	M16	35	163	20000	35000
28090I	38	125	Ø 150	10	M16	35	163	20000	35000
28100Z	38	125	Ø 150	13	M20	35	163	20000	35000
28100I	38	125	Ø 150	13	M20	35	163	20000	35000
28110Z	38	125	Ø 150	16	M24	35	163	20000	35000
28110I	38	125	Ø 150	16	M24	35	163	20000	35000

Codice **Z** = acciaio zincato
Codice **I** = acciaio inossidabile

Code **Z** = galvanized steel
Code **I** = stainless steel


- Materiale base: acciaio inox (AISI304) / zincato C40. Gomma vulcanizzata NBR 80 shore
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche alla metà della lunghezza dello stelo filettato. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Material: stainless steel base 1.4301; galvanized steel C40. Pad: vulcanized rubber NBR 80 shore
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified

Piede in Acciaio Zincato, Verniciato & Inox ANTIVIBRANTI

Caratteristiche: BASE DAL PIENO, STELO FISSO

Features: SOLID BASE, FIX STEM

Martin
Levelling Components



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	B	D		F	G	H		
13180V	83	Ø 84	8	M12	30	113	3000	6000
13190V	121	Ø 104	9	M14	34	155	6000	11000
13200V	125	Ø 120	10	M16	37	162	7000	13000
13210V	128	Ø 140	10	M16	45	173	8000	16000
13220V	135	Ø 160	13	M20	45	180	12000	25000
13230V	135	Ø 180	13	M20	45	180	17000	35000
13232V	135	Ø 230	16	M24	55	190	25000	50000


CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	B	D		F	G	H		
13240Z	83	Ø 84	8	M12	30	113	3000	6000
13250Z	121	Ø 104	9	M14	34	155	6000	11000
13260Z	125	Ø 120	10	M16	37	162	7000	13000
13270Z	128	Ø 140	10	M16	45	173	8000	16000
13280Z	135	Ø 160	13	M20	45	180	12000	25000
13290Z	135	Ø 180	13	M20	45	180	17000	35000
13292Z	135	Ø 230	16	M24	55	190	25000	50000

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	B	D		F	G	H		
13300I	83	Ø 84	8	M12	30	113	3000	6000
13310I	121	Ø 104	9	M14	34	155	6000	11000
13320I	125	Ø 120	10	M16	37	162	7000	13000
13330I	128	Ø 140	10	M16	45	173	8000	16000
13340I	135	Ø 160	13	M20	45	180	12000	25000
13350I	135	Ø 180	13	M20	45	180	17000	35000

Codice I = inox Code I = stainless steel

- Materiale base: acciaio verniciato, zincato e inox (AISI 304). Materiale stelo: acciaio zincato e inox (AISI 304). Gomma NBR 80 shore
- Applicazioni: macchine utensili, presse, cesoie, macchine tipografiche, macchine di stampaggio a iniezione. Il piede di livellamento viene già fornito completo di 2 dadi, 1 rondella piana e 1 rondella dentata

- Material: yellow painted/galvanized steel (C40) /stainless steel 1.4301 base; galvanized / stainless steel screw 1.4301. Pad: rubber NBR 80 shore. The leveling is already provided with 2 nuts, 1 plain washer and 1 serrated washer.
- Application: machine tools; presses; injection molding machines; shearing machines. For higher loads, an anti-vibration pad 90 shore could be also supplied.



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS			CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	G	D1		
13000V	Ø 84	30	17	3000	6000
13010V	Ø 104	34	19	6000	11000
13020V	Ø 120	37	21	7000	13000
13030V	Ø 140	45	22	8000	16000
13040V	Ø 160	45	22	12000	25000
13050V	Ø 180	45	24	17000	35000
13060V	Ø 230	55	32	25000	50000

Codice **V** = verniciato giallo Code **V** = yellow painted

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS			CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	G	D1		
13060Z	Ø 84	30	17	3000	6000
13070Z	Ø 104	34	19	6000	11000
13080Z	Ø 120	37	21	7000	13000
13090Z	Ø 140	45	22	8000	16000
13100Z	Ø 160	45	22	12000	25000
13110Z	Ø 180	45	24	17000	35000
13120Z	Ø 230	55	32	25000	50000

Codice **Z** = zincato Code **Z** = galvanized steel

CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS			CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	G	D1		
13120I	Ø 84	30	17	3000	6000
13130I	Ø 104	34	19	6000	11000
13140I	Ø 120	37	21	7000	13000
13150I	Ø 140	45	22	8000	16000
13160I	Ø 160	45	22	12000	25000
13170I	Ø 180	45	24	17000	35000

Codice **I** = inox Code **I** = stainless steel

• Materiale base: acciaio verniciato, zincato e inox (AISI 304). Materiale stelo: acciaio zincato e inox (AISI 304). Gomma NBR 80 shore

• Applicazioni: macchine utensili, presse, cesoie, macchine tipografiche, macchine di stampaggio a iniezione.

• Material: yellow painted / galvanized/ stainless steel base 1.4301 with a niche as screw seat. Application: machine tools; presses; injection molding machines; shearing machines

• For higher loads, an anti-vibration pad 90 shore could be also supplied.


Piede in Acciaio Zincato

TECHNO-PRESS

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE REGOLABILE, VITE FISSA

Features: ADJUSTABLE BASE, FIX STEM





CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	B	D	D1		F	G	H		
14020	90	Ø 80	54	8	M12x1.25	40-50	130	2500	5000
14025	85	Ø 120	80	12	M16x1.5	45-58	130	4000	10000
14030	136	Ø 160	102	14	M20x1.5	54-68	190	9000	20000
14035	135	Ø 200	126	14	M20x1.5	60-75	195	15000	35000

Piede in Acciaio Verniciato

CUNEO



Caratteristiche: BASE REGOLABILE A SCORRIMENTO

Features: ADJUSTABLE SLIDING WEDGE



CODICE - CODE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS											NEWTON
		L1	L2	H	H.MIN	H.MAX	D	F	I1	I2	CH.	ES.INT	
14040	PIEDE A CUNEO 150x150	150	150	63	58	68	21	M16	45	60	22	8	30000
14045	PIEDE A CUNEO 200x200	200	200	68	63	73	21	M16	65	80	24	10	50000

ANTIVIBRANTI



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	B	D	D1		F	G MIN-MAX	H		
14050	110	Ø 104	Ø 60	9	M14	43-58	153	6000	11000
14060	110	Ø 123	Ø 60	10	M16	43-58	153	7000	13000
14070	110	Ø 140	Ø 80	10	M16	55-70	165	8000	16000
14080	110	Ø 160	Ø 80	13	M20	55-70	165	12000	25000
14090	110	Ø 180	Ø 80	13	M20	55-70	165	17000	35000

N.B. Disponibile anche con vite testa esagonale

N.B. Available also with top hexagonal regulation


**Techno-plus è stato progettato per rendere la regolazione molto precisa e semplice.
La stessa si ottiene agendo solo sull'estremità quadra dello stelo filettato
e bloccando il controdado.**

*Techno-plus mounts are designed to ensure perfect and easy regulation.
When levelling the mount, tighten the top square end and lock the jam nut.*

- Applicazioni: macchine utensili, presse, cesoie, macchine tipografiche, macchine di stampaggio a iniezione.
- Materiale base: acciaio verniciato colore giallo. Materiale stelo: acciaio zincato FE. Gomma antivibrante NBR 75 shore (per carichi maggiori, a richiesta gomma NBR 90 shore)
- Il piede di livellamento viene già fornito completo di 2 dadi, 1 rondella piana e 1 rondella dentata
- Application: machine tools; presses; injection molding machines; shearing machines
- Material: painted steel base; galvanized steel screw. Pad: rubber NBR 75 shore (for higher loads, an anti-vibration pad 90 shore could be also supplied.)
- The leveling is already provided with 2 nuts, 1 plain washer and 1 toothed washer

Caratteristiche: BASE DAL PIENO REGOLABILE, VITE FISSA

Features: SOLID ADJUSTABLE BASE, FIX STEM



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO DINAMICO DYNAMIC LOAD NEWTON	CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	F		G	H		
14000	140	125	M12	8	60-66	130	9500	19500
14010	160	145	M16	10	60-66	133	14000	29000

Anti-moving è stato progettato per risolvere problemi di antistaticità dovuti ad accelerazioni trasversali che creano squilibrio nella distribuzione del peso nei punti di appoggio della macchina.

Modo d'uso: inserire il piattello tutto avvitato sotto il punto d'appoggio del basamento; avvitare dall'alto nel foro del basamento lo stelo filettato; per livellare la macchina agire sulla flangia superiore tramite i tre fori o spacchi

Anti-moving mounts are designed to solve the antistatic problems due to tangential acceleration, which may cause unbalance in the distribution of the weight on the machine's bearing points.

Instructions for use: put the base with the flange completely tightened under the machine bed. Tighten from the top square regulation the threaded stem in the machine bed's hole. When levelling the machine, act on the upper flange through the 3 holes or with the crevices.


- Materiale. Struttura in acciaio zincato C40. Gomma a sezione Nbr 90 shore nera
- Material: galvanized steel base C40. Pad: rubber NBR 90 shore



a richiesta disponibili
in acciaio inox

available in stainless
steel on request

MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (G)	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
T10-10	10	10	M4X10	2	10
T10-15	10	15	M4X10	3	8
T12,5-10	13	10	M5X12	1,5	12
T12,5-15	13	15	M5X12	3	10
T12,5-20	13	20	M5X12	3,5	8
T16-8	16	8	M4X10 o M5X12	1,5	15
T16-10	16	10	M4X10 o M5X12	1,5	20
T16-15	16	15	M4X10 o M5X12	3	20
T16-20	16	20	M4X10 o M5X12	4	20
T16-25	16	25	M4X10 o M5X12	5	15
T20-10	20	10	M6X13	2	30
T20-15	20	15	M6X13	3	25
T20-20	20	20	M6X18	4	25
T20-25	20	25	M6X18	5	25
T20-30	20	30	M6X18	7	25
T25-10	25	10	M8X20 o M6X16	1,5	50
T25-15	25	15	M8X20 o M6X16	3	50
T25-20	25	20	M8X20 o M6X16	4	50
T25-22	25	22	M8X20 o M6X16	4	45
T25-25	25	25	M8X20 o M6X16	5	40
T25-30	25	30	M8X20 o M6X16	6	35
T25-40	25	40	M8X20 o M6X16	10	50
T30-10	30	10	M8X20	2	90
T30-15	30	15	M8X20	3	90
T30-20	30	20	M8X20	4	90
T30-22	30	22	M8X20	4	90
T30-25	30	25	M8X20	5	85
T30-30	30	30	M8X20	6	80
T30-40	30	40	M8X20	8	60
T35-35	35	35	M8X20	8	90
T40-20	40	20	M10X25 o M8X20	4	160
T40-25	40	25	M10X25 o M8X20	6	155
T40-28	40	28	M10X25 o M8X20	6	155
T40-30	40	30	M10X25 o M8X20	8	150
T40-35	40	35	M10X25 o M8X20	8	120
T40-40	40	40	M10X25 o M8X20	10	120
T40-45	40	45	M10X25 o M8X20	12	110
T50-20	50	20	M10X25	4	250
T50-25	50	25	M10X25	5,5	250
T50-30	50	30	M10X25	8	250
T50-35	50	35	M10X25	9	230
T50-40	50	40	M10X25	10	220
T50-45	50	45	M10X25	11	210
T50-50	50	50	M10X25	12	200
T50-55	50	55	M10X25	13	200
T60-25	60	25	M10X30	5	400
T60-35	60	35	M10X30	7	350
T60-45	60	45	M10X30	10	300
T60-60	60	60	M10X30	12	250
T70-35	70	35	M10X30	7	450
T70-50	70	50	M10X30	10	350
T70-70	70	70	M10X30	13	300
T75-25	75	25	M12X35	5	650
T75-40	75	40	M12X35	9	500
T75-45	75	45	M12X35	10	500
T75-55	75	55	M12X35	13	450
T80-30	80	30	M14X35	5,5	900
T80-40	80	40	M14X35	9	600
T80-50	80	50	M14X35	10	750
T80-70	80	70	M14X35	15	550
T95-40	95	40	M16X45	8	1.200
T95-55	95	55	M16X45	11	1.000
T95-60	95	60	M16X45	12	800
T95-75	95	75	M16X45	13	700
T100-40	100	40	M16X45	8	1.200
T100-60	100	60	M16X45	15	1.100
T100-75	100	75	M16X45	17	1.000
T120-50	120	50	M16X45	9	1.500
T120-75	120	75	M16X45	13	1.200
T120-100	120	100	M16X45	16	1.000
T130-40	130	40	M16X45	6	1.900
T130-50	130	50	M16X45	9	1.600
T130-75	130	75	M16X45	13	1.450
T130-100	130	100	M16X45	16	1.200
T150-50	150	50	M16X45 o M20X50	9	1.800
T150-60	150	60	M16X45 o M20X50	14	2.200
T150-75	150	75	M16X45 o M20X50	16	2.000
T150-100	150	100	M16X45 o M20X50	16	1.400
T150-120	150	120	M16X45 o M20X50	16	1.300
T150-140	150	140	M16X45 o M20X50	16	1.200




Caratteristiche: FEMMINA/FEMMINA
Features: FEMALE/FEMALE

 a richiesta disponibili
 in acciaio inox

 available in stainless
 steel on request

MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (G)	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
H10-10	10	10	M4	2	10
H10-15	10	15	M4	3	8
H12,5-15	13	15	M5	3	10
H12,5-20	13	20	M5	3,5	8
H16-15	16	15	M4 o M5	3	20
H16-20	16	20	M4 o M5	4	20
H16-25	16	25	M4 o M5	5	15
H20-15	20	15	M6	3	25
H20-20	20	20	M6	4	25
H20-25	20	25	M6	5	25
H20-30	20	30	M6	7	25
H25-15	25	15	M8 o M6	3	50
H25-20	25	20	M8 o M6	4	50
H25-22	25	22	M8 o M6	4	45
H25-25	25	25	M8 o M6	5	40
H25-30	25	30	M8 o M6	6	35
H25-40	25	40	M8 o M6	10	50
H30-15	30	15	M8	1,5	60
H30-20	30	20	M8	4	90
H30-22	30	22	M8	4	90
H30-25	30	25	M8	5	85
H30-30	30	30	M8	6	80
H30-40	30	40	M8	8	60
H35-35	35	35	M8	8	90
H40-20	40	20	M10 o M8	4	160
H40-25	40	25	M10 o M8	6	155
H40-28	40	28	M10 o M8	6	155
H40-30	40	30	M10 o M8	8	150
H40-35	40	35	M10 o M8	8	120
H40-40	40	40	M10 o M8	10	120
H40-45	40	45	M10 o M8	12	110
H50-20	50	20	M10	4	250
H50-25	50	25	M10	5,5	250
H50-30	50	30	M10	8	250
H50-35	50	35	M10	9	230
H50-40	50	40	M10	10	220
H50-45	50	45	M10	11	210
H50-50	50	50	M10	12	200
H50-55	50	55	M10	13	200
H60-25	60	25	M10	5	400
H60-35	60	35	M10	7	350
H60-45	60	45	M10	10	300
H60-60	60	60	M10	12	250
H70-35	70	35	M10	7	450
H70-50	70	50	M10	10	350
H70-70	70	70	M10	13	300
H75-25	75	25	M12	5	650
H75-40	75	40	M12	9	500
H75-45	75	45	M12	10	500
H75-55	75	55	M12	13	450
H80-30	80	30	M14	5,5	900
H80-40	80	40	M14	9	600
H80-50	80	50	M14	10	750
H80-70	80	70	M14	15	550
H95-40	95	40	M16	8	1.200
H95-55	95	55	M16	11	1.000
H95-60	95	60	M16	12	800
H95-75	95	75	M16	13	700
H100-40	100	40	M16	8	1.200
H100-60	100	60	M16	15	1.100
H100-75	100	75	M16	17	1.000
H120-50	120	50	M16	9	1.500
H120-75	120	75	M16	13	1.200
H120-100	120	100	M16	16	1.000
H130-40	130	40	M16	6	1.900
H130-50	130	50	M16	9	1.600
H130-75	130	75	M16	13	1.450
H130-100	130	100	M16	16	1.200
H150-50	150	50	M16 o M20	9	1.800
H150-60	150	60	M16 o M20	14	2.200
H150-75	150	75	M16 o M20	16	2.000
H150-100	150	100	M16 o M20	16	1.400
H150-120	150	120	M16 o M20	16	1.300
H150-140	150	140	M16 o M20	16	1.200






a richiesta disponibili
in acciaio inox

available in stainless
steel on request

MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (G)	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
TH10-10	10	10	M4X10	2	10
TH10-15	10	15	M4X10	3	8
TH12,5-10	13	10	M5X12	1,5	12
TH12,5-15	13	15	M5X12	3	10
TH12,5-20	13	20	M5X12	3,5	8
TH16-8	16	8	M4X10 o M5X12	1,5	15
TH16-10	16	10	M4X10 o M5X12	1,5	20
TH16-15	16	15	M4X10 o M5X12	3	20
TH16-20	16	20	M4X10 o M5X12	4	20
TH16-25	16	25	M4X10 o M5X12	5	15
TH20-10	20	10	M6X16	2	30
TH20-15	20	15	M6X13	3	25
TH20-20	20	20	M6X18	4	25
TH20-25	20	25	M6X18	5	25
TH20-30	20	30	M6X18	7	25
TH25-10	25	10	M8X20 o M6X16	1,5	50
TH25-15	25	15	M8X20 o M6X16	3	50
TH25-20	25	20	M8X20 o M6X16	4	50
TH25-22	25	22	M8X20 o M6X16	4	45
TH25-25	25	25	M8X20 o M6X16	5	40
TH25-30	25	30	M8X20 o M6X16	6	35
TH25-40	25	40	M8X20 o M6X16	10	50
TH30-15	30	15	M8X20	3	90
TH30-20	30	20	M8X20	4	90
TH30-22	30	22	M8X20	4	90
TH30-25	30	25	M8X20	5	85
TH30-30	30	30	M8X20	6	80
TH30-40	30	40	M8X20	8	60
TH35-35	35	35	M8X20	8	90
TH40-20	40	20	M10X25 o M8X20	4	160
TH40-25	40	25	M10X25 o M8X20	6	155
TH40-28	40	28	M10X25 o M8X20	6	155
TH40-30	40	30	M10X25 o M8X20	8	150
TH40-35	40	35	M10X25 o M8X20	8	120
TH40-40	40	40	M10X25 o M8X20	10	120
TH40-45	40	45	M10X25 o M8X20	12	110
TH50-20	50	20	M10X25	4	250
TH50-25	50	25	M10X25	5,5	250
TH50-30	50	30	M10X25	8	250
TH50-35	50	35	M10X25	9	230
TH50-40	50	40	M10X25	10	220
TH50-45	50	45	M10X25	11	210
TH50-50	50	50	M10X25	12	200
TH50-55	50	55	M10X25	13	200
TH60-25	60	25	M10X30	5	400
TH60-35	60	35	M10X30	7	350
TH60-45	60	45	M10X30	10	300
TH60-60	60	60	M10X30	12	250
TH70-35	70	35	M10X30	7	450
TH70-50	70	50	M10X30	10	350
TH70-70	70	70	M10X30	13	300
TH75-25	75	25	M12X35	5	650
TH75-40	75	40	M12X35	9	500
TH75-45	75	45	M12X35	10	500
TH75-55	75	55	M12X35	13	450
TH80-30	80	30	M14X35	5,5	900
TH80-40	80	40	M14X35	9	600
TH80-50	80	50	M14X35	10	750
TH80-70	80	70	M14X35	15	550
TH95-40	95	40	M16X45	8	1.200
TH95-55	95	55	M16X45	11	1.000
TH95-60	95	60	M16X45	12	800
TH95-75	95	75	M16X45	13	700
TH100-40	100	40	M16X45	8	1.200
TH100-60	100	60	M16X45	15	1.100
TH100-75	100	75	M16X45	17	1.000
TH120-50	120	50	M16X45	6	1.500
TH120-75	120	75	M16X45	13	1.200
TH120-100	120	100	M16X45	16	1.000
TH130-40	130	40	M16X45	6	1.900
TH130-50	130	50	M16X45	9	1.600
TH130-75	130	75	M16X45	13	1.450
TH130-100	130	100	M16X45	16	1.200
TH150-50	150	50	M16X25 o M20X20	9	1.800
TH150-60	150	60	M16X25 o M20X20	14	2.200
TH150-75	150	75	M16X25 o M20X20	16	2.000
TH150-100	150	100	M16X25 o M20X20	16	1.400
TH150-120	150	120	M16X25 o M20X20	16	1.300
TH150-140	150	140	M16X25 o M20X20	16	1.200



Caratteristiche: MASCHIO


Features: MALE

MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (G)	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
TS10-10	10	10	M4X10	2	10
TS10-15	10	15	M4X10	3	8
TS12,5-10	13	10	M5X12	1,5	12
TS12,5-15	13	15	M5X12	3	10
TS12,5-20	13	20	M5X12	3,5	8
TS16-8	16	8	M4X10 o M5X12	1,5	15
TS16-10	16	10	M4X10 o M5X12	1,5	20
TS16-15	16	15	M4X10 o M5X12	3	20
TS16-20	16	20	M4X10 o M5X12	4	20
TS16-25	16	25	M4X10 o M5X12	5	15
TS20-10	20	10	M6X13	2	30
TS20-15	20	15	M6X13	3	25
TS20-20	20	20	M6X18	4	25
TS20-25	20	25	M6X18	5	25
TS20-30	20	30	M6X18	7	25
TS25-10	25	10	M8X20 o M6X16	1,5	50
TS25-15	25	15	M8X20 o M6X16	3	50
TS25-20	25	20	M8X20 o M6X16	4	50
TS25-22	25	22	M8X20 o M6X16	4	45
TS25-25	25	25	M8X20 o M6X16	5	40
TS25-30	25	30	M8X20 o M6X16	6	35
TS25-40	25	40	M8X20 o M6X16	10	50
TS30-10	30	10	M8X20	2	90
TS30-15	30	15	M8X20	3	90
TS30-20	30	20	M8X20	4	90
TS30-22	30	22	M8X20	4	90
TS30-25	30	25	M8X20	5	85
TS30-30	30	30	M8X20	6	80
TS30-40	30	40	M8X20	8	60
TS35-35	35	35	M8X20	8	90
TS40-20	40	20	M10X25 o M8X20	4	160
TS40-25	40	25	M10X25 o M8X20	6	155
TS40-28	40	28	M10X25 o M8X20	6	155
TS40-30	40	30	M10X25 o M8X20	8	150
TS40-35	40	35	M10X25 o M8X20	8	120
TS40-40	40	40	M10X25 o M8X20	10	120
TS40-45	40	45	M10X25 o M8X20	12	110
TS50-20	50	20	M10X25	4	250
TS50-25	50	25	M10X25	5,5	250
TS50-30	50	30	M10X25	8	250
TS50-35	50	35	M10X25	9	230
TS50-40	50	40	M10X25	10	220
TS50-45	50	45	M10X25	11	210
TS50-50	50	50	M10X25	12	200
TS50-55	50	55	M10X25	13	200
TS60-25	60	25	M10X30	5	400
TS60-35	60	35	M10X30	7,7	350
TS60-45	60	45	M10X30	10	300
TS60-60	60	60	M10X30	12	250
TS70-35	70	35	M10X30	7	450
TS70-50	70	50	M10X30	10	350
TS70-70	70	70	M10X30	13	300
TS75-25	75	25	M12X35	5	650
TS75-40	75	40	M12X35	9	500
TS75-45	75	45	M12X35	10	500
TS75-55	75	55	M12X35	13	450
TS80-30	80	30	M14X35	5,5	900
TS80-40	80	40	M14X35	9	600
TS80-50	80	50	M14X35	10	750
TS80-70	80	70	M14X35	15	550
TS95-40	95	40	M16X45	8	1.200
TS95-55	95	55	M16X45	11	1.000
TS95-60	95	60	M16X45	12	800
TS95-75	95	75	M16X45	13	700
TS100-40	100	40	M16X45	8	1.200
TS100-60	100	60	M16X45	15	1.100
TS100-75	100	75	M16X45	17	1.000
TS120-50	120	50	M16X45	9	1.500
TS120-75	120	75	M16X45	13	1.200
TS120-100	120	100	M16X45	16	1.000
TS130-40	130	40	M16X45	6	1.900
TS130-50	130	50	M16X45	9	1.600
TS130-75	130	75	M16X45	13	1.450
TS130-100	130	100	M16X45	16	1.200
TS150-50	150	50	M16X25 o M20X20	9	1.800
TS150-60	150	60	M16X25 o M20X20	14	2.200
TS150-75	150	75	M16X25 o M20X20	16	2.000
TS150-100	150	100	M16X25 o M20X20	16	1.400
TS150-120	150	120	M16X25 o M20X20	16	1.300
TS150-140	150	140	M16X25 o M20X20	16	1.200



a richiesta disponibili
in acciaio inox

available in stainless
steel on request






a richiesta disponibili
in acciaio inox

available in stainless
steel on request

MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (G)	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
HS10-10	10	10	M4	2	10
HS10-15	10	15	M4	3	8
HS12,5-10	13	10	M5	1,5	12
HS12,5-15	13	15	M5	3	10
HS12,5-20	13	20	M5	3,5	20
HS16-8	16	8	M4 o M5	1,5	15
HS16-10	16	10	M4 o M5	1,5	20
HS16-15	16	15	M4 o M5	3	20
HS16-20	16	20	M4 o M5	4	20
HS16-25	16	25	M4 o M5	5	15
HS20-10	20	10	M6	2	30
HS20-15	20	15	M6	3	25
HS20-20	20	20	M6	4	25
HS20-25	20	25	M6	5	25
HS20-30	20	30	M6	7	25
HS25-10	25	10	M8 o M6	1,5	50
HS25-15	25	15	M8 o M6	3	50
HS25-20	25	20	M8 o M6	4	50
HS25-22	25	22	M8 o M6	4	45
HS25-25	25	25	M8 o M6	5	40
HS25-30	25	30	M8 o M6	6	35
HS25-40	25	40	M8 o M6	10	50
HS30-10	30	10	M8	2	90
HS30-15	30	15	M8	3	90
HS30-20	30	20	M8	4	90
HS30-22	30	22	M8	4	90
HS30-25	30	25	M8	5	85
HS30-30	30	30	M8	6	80
HS30-40	30	40	M8	8	60
HS35-35	35	35	M8	8	90
HS40-20	40	20	M10 o M8	4	160
HS40-25	40	25	M10 o M8	6	155
HS40-28	40	28	M10 o M8	6	155
HS40-30	40	30	M10 o M8	8	150
HS40-35	40	35	M10 o M8	8	120
HS40-40	40	40	M10 o M8	10	120
HS40-45	40	45	M10 o M8	12	110
HS50-20	50	20	M10	4	250
HS50-25	50	25	M10	5,5	250
HS50-30	50	30	M10	8	250
HS50-35	50	35	M10	9	230
HS50-40	50	40	M10	10	220
HS50-45	50	45	M10	11	210
HS50-50	50	50	M10	12	200
HS50-55	50	55	M10	13	200
HS60-25	60	25	M10	5	400
HS60-35	60	35	M10	7	350
HS60-45	60	45	M10	10	300
HS60-60	60	60	M10	12	250
HS70-35	70	35	M10	7	450
HS70-50	70	50	M10	10	350
HS70-70	70	70	M10	13	300
HS75-25	75	25	M12	5	650
HS75-40	75	40	M12	9	500
HS75-45	75	45	M12	10	500
HS75-55	75	55	M12	13	450
HS80-30	80	30	M14	5,5	900
HS80-40	80	40	M14	9	600
HS80-50	80	50	M14	10	750
HS80-70	80	70	M14	15	550
HS95-40	95	40	M16	8	1.200
HS95-55	95	55	M16	11	01.00
HS95-60	95	60	M16	12	800
HS95-75	95	75	M16	13	700
HS100-40	100	40	M16	8	1.200
HS100-60	100	60	M16	15	1.100
HS100-75	100	75	M16	17	1.000
HS120-50	120	50	M16	9	1.500
HS120-75	120	75	M16	13	1.200
HS120-100	120	100	M16	16	1.000
HS130-40	130	40	M16	6	1.900
HS130-50	130	50	M16	9	1.600
HS130-75	130	75	M16	13	1.450
HS130-100	130	100	M16	16	1.200
HS150-40	150	40	M16 o M20	9	1.800
HS150-60	150	60	M16 o M20	14	2.200
HS150-75	150	75	M16 o M20	16	2.000
HS150-100	150	100	M16 o M20	16	1.400
HS150-120	150	120	M16 o M20	16	1.300
HS150-140	150	140	M16 o M20	16	1.200




Silent-Blocks Serie TX - Inox NBR 50 SHORE ANTIVIBRANTI

Caratteristiche: MASCHIO/MASCHIO

Features: MALE/MALE

MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (F)	G m/m	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
TX20-20	20	20	M6X18	18	4	25
TX20-25	20	25	M6X18	18	5	25
TX25-25	25	25	M8X18	18	5	40
TX25-30	25	30	M8X18	18	6	35
TX30-30	30	30	M8X18	18	6	80
TX30-40	30	40	M8X18	18	8	60
TX35-35	35	35	M8X18	18	8	90
TX40-30	40	30	M10X27	27	8	150
TX40-40	40	40	M10X27	27	10	120
TX50-30	50	30	M10X27	27	8	250
TX50-40	50	40	M10X27	27	10	220
TX50-50	50	50	M10X27	27	12	200
TX60-45	60	45	M10X27	27	10	300
TX60-60	60	60	M10X27	27	12	250




Silent-Blocks Serie HDX - Inox NBR 50 SHORE

Caratteristiche: FEMMINA/FEMMINA

Features: FEMALE/FEMALE

MODELLO	D m/m	H m/m	D1 m/m	FILETTO (F)	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
HDX60-36	60	36	37	M10	5	90
HDX60-60	60	60	51	M10	6	150
HDX70-56	70	56	50	M12	6	220
HDX90-77	90	77	79	M12	7	500
HDX108-85	108	85	95	M16	10	800
HDX130-96	130	96	115	M16	13	1.400




Silent-Blocks Serie TD Diablo NBR 50 SHORE

Caratteristiche: MASCHIO/MASCHIO

Features: MALE/MALE

ANTIVIBRANTI

MODELLO	D m/m	H m/m	D1 m/m	FILETTO (F)	G m/m	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
TD20-20	20	20	12	M6	18	18	15
TD30-25	30	25	24	M8	20	20	40
TD40-28	40	28	22	M10	25	25	50
TD57-44	57	44	25	M8	20	20	60
TD60-36	60	36	37	M10	30	30	90
TD60-43	60	46	35	M10	30	30	70
TD60-60	60	60	51	M10	30	30	150
TD70-56	70	56	50	M12	35	35	220
TD80-65	80	65	70	M14	35	35	400
TD90-77	90	77	79	M16	45	45	500
TD95-76	95	76	80	M16	45	45	400
TD108-85	108	85	95	M16	45	45	800
TD130-96	130	96	115	M16	45	45	1.400




Silent-Blocks Serie HD Diablo NBR 50 SHORE

Caratteristiche: FEMMINA/FEMMINA

Features: FEMALE/FEMALE


MODELLO	D m/m	H m/m	D1 m/m	FILETTO (F)	FLESSIONE m/m	CARICO Kg.
HD20-20	20	20	12	M6	2,5	15
HD30-25	30	25	24	M8	4	40
HD40-28	40	28	22	M10	5	60
HD60-36	60	36	37	M10	5	90
HD60-43	60	43	35	M10	4	70
HD60-60	60	60	51	M10	6	150
HD70-56	70	56	50	M12	6	220
HD80-65	80	65	70	M12	8	400
HD90-50	90	50	80	M12	4	800
HD95-76	95	76	80	M16	9,5	400
HD90-77	90	77	79	M12	7	500
HD108-85	108	85	95	M16	10	800
HD130-96	130	96	115	M16	13	1.400



Caratteristiche: MASCHIO

Features: MALE


MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (F)	G m/m	CARICO Kg.
TP-20	20	20	M6	18	70
TP-25	25	20	M8	20	100
TP-30	30	30	M6	17	150
TP-30	30	30	M8	20	150
TP-50	50	48	M10	25	380
TP-50X58	50	58	M8	20	400
TP-50X64	50	64	M8	35	370
TP-60	60	40	M14	62	550
TP-70	70	60	M12	35	550
TP-90	90	74	M16	45	1100
TP-95	95	82	M16	45	1100



Caratteristiche: FEMMINA

Features: FEMALE


MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (F)	CARICO Kg.
HP-20	20	20	M6	70
HP-25	25	20	M8	100
HP-30	30	30	M6	150
HP-30	30	30	M8	150
HP-50	50	48	M10	380
HP-70	70	60	M12	550
HP-90	90	74	M16	1100
HP-95	95	82	M16	1100



Caratteristiche: MASCHIO


Features: MALE

MODELLO	D m/m	H m/m	FILETTO (F)	G m/m	CARICO Kg.
TP-85	84	52	M12X35	35	1500
TP-120	120	75	M16X45	45	3000
TP-220	220	137	M24X80	80	15000
HP-85	84	52	M12	35	1500
HP-120	120	75	M16	45	3000



LINEA MINI

MINI LINE




PAG. 377 PIEDI IN GOMMA • *RUBBER FEET*

PAG. 383 PIEDI ZINCATI • *ZINC PLATED FEET*

PAG. 384 PIEDI IN PLASTICA • *PLASTIC FEET*

PAG. 390 TAPPI • *PLUGS*



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30000	M6x13	13	Ø 20	M6	7	20	1000
30010	M8x20	20	Ø 25	M8	10	30	1500
30020	M10x20	20	Ø 25	M10	10	30	1500
30030	M8x20	20	Ø 30	M8	11,5	31,5	2000
30040	M10x20	20	Ø 30	M10	11,5	31,5	2000
30050	M8x25	25	Ø 40	M8	13,5	38,5	2800
30060	M10x25	25	Ø 40	M10	13,5	38,5	2800
30070	M10x30	30	Ø 50	M10	15,5	45,5	3800
30080	M12x35	30	Ø 50	M12	15,5	50,5	3800

• Base in poliammide con stelo in ferro zincato e cuffia cromata


• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Polyamide base with chromate case, galvanized steel screw

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Caratteristiche: BASE Ø 30/40/50/60, STELO FISSO

Features: BASE Ø 30/40/50/60, FIX STEM




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30100	M8x20	20	Ø 30	M8	11,5	31,5	2000
30110	M10x20	20	Ø 30	M10	11,5	31,5	2000
30120	M8x25	25	Ø 40	M8	14,5	39,5	2500
30130	M10x25	25	Ø 40	M10	14,5	39,5	2500
30140	M10x35	35	Ø 50	M10	17	52	3500
30150	M12x35	35	Ø 50	M12	17	52	3500
30160	M12x35	35	Ø 60	M12	17	52	4000

• Base in poliammide, stelo in ferro zincato

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.


• Polyamide base, galvanized steel screw

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
7040-8X25F	Stelo zincato M8x25	25	Ø 40	M8	16	41	1800
7040-10X25F	Stelo zincato M10x25	25	Ø 40	M10	16	41	2250
7040-12X25F	Stelo zincato M12x25	25	Ø 40	M12	16	41	3150
7040-8X25I	Stelo inox M8x25	25	Ø 40	M8	16	41	1800
7040-10X25I	Stelo inox M10x25	25	Ø 40	M10	16	41	2250
7040-12X25I	Stelo inox M12x25	25	Ø 40	M12	16	41	3150

- Base in gomma NBR 70 shore; stelo acciaio zincato/inox (AISI 304)
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Rubber base (NBR 70 shore). Steel/stainless steel (1.4301) screw.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		A	D	F	B	H	
7030-6X18F	M6x18	10	Ø 30	M6	18	28	1000
7030-6X38F	M6x38	10	Ø 30	M6	38	48	1000
7030-8X18F	M8x18	10	Ø 30	M8	18	28	1200
7030-8X38F	M8x38	10	Ø 30	M8	38	48	1200
7030-10X28F	M10x28	10	Ø 30	M10	28	38	1400
7030-10X38F	M10x38	10	Ø 30	M10	38	48	1400
7030-12X28F	M12x28	10	Ø 30	M12	28	38	1500
7035-8X18F	M8x18	12	Ø 35	M8	18	30	1200
7035-8X38F	M8x38	12	Ø 35	M8	38	50	1200
7035-10X18F	M10x18	12	Ø 35	M10	18	30	1400
7035-10X38F	M10x38	12	Ø 35	M10	38	50	1400
7035-12X18F	M12x18	12	Ø 35	M12	18	30	1500
7035-12X38F	M12x38	12	Ø 35	M12	38	50	1500

• A richiesta disponibile anche con stelo in acciaio inox.
Minimo 500 pz.


• On request also available with stainless steel stem.
Minimum 500 pcs.

• Base in gomma NBR 70 shore; stelo acciaio zincato

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.


• Rubber base (NBR 70 shore). Steel/stainless steel (1.4301) screw on request.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	C	D	F	A	H	
31300B	M8x25	40	25	Ø 58	M8	13,5	55	5000
31310B	M8x50	65	50	Ø 58	M8	13,5	80	5000
31320B	M10x25	40	25	Ø 58	M10	13,5	55	8000
31330B	M10x50	65	50	Ø 58	M10	13,5	80	8000
31340B	M12x25	40	25	Ø 58	M12	13,5	55	8000
31350B	M12x50	65	50	Ø 58	M12	13,5	80	8000

- Base e stelo in acciaio brunito
- Burnished iron base, fix burnished steel screw



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	C	D	F	A	H	
31300N	M8x25	40	25	Ø 58	M8	13,5	55	5000
31310N	M8x50	65	50	Ø 58	M8	13,5	80	5000
31320N	M10x25	40	25	Ø 58	M10	13,5	55	8000
31330N	M10x50	65	50	Ø 58	M10	13,5	80	8000
31340N	M12x25	40	25	Ø 58	M12	13,5	55	8000
31350N	M12x50	65	50	Ø 58	M12	13,5	80	8000

- Base e stelo in acciaio nichelato
- Nickel plated iron base, Nickel plated steel screw


Piedini inox/zincati

ARREDO ESTERNO OUTDOOR FURNITURE



Caratteristiche: BASE Ø 24, STELO FISSO


Features: BASE Ø24, FIX STEM



CODICE - CODE	DESCRIZIONE description	DIMENSIONI PRINCIPALI MAIN DIMENSIONS				CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	H	
4030	M8x39.5 ZINCATO	39.5	Ø 24	M8	45.5	5000
4030I	M8x39.5 INOX	39.5	Ø 24	M8	45.5	5000

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.





CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
70350-8X18F	Stelo zincato M8x18	20	Ø 38	M8	9	29	1800
70350-8X38F	Stelo zincato M8x38	40	Ø 38	M8	9	49	2250
70350-10X18F	Stelo zincato M10x18	20	Ø 38	M10	9	29	3150
70350-10X38F	Stelo zincato M10x38	40	Ø 38	M10	9	49	3150

• A richiesta disponibile anche con stelo in acciaio inox.
Minimo 500 pz.

Piedi in Gomma EPDM/Zincato

Caratteristiche: BASE ESAGONALE, STELO FISSO

Features: HEXAGONAL BASE, FIX SISTEM



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
7035E-10X30F/EG	stelo zincato M10x30	30	ES 31	M10	10	40	3150

• Base in gomma EPDM; stelo acciaio zincato.

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

• EPDM base. Steel/stainless steel (1.4301) screw on request.

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Antiscivolo NBR

MINI

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: ANTISCIVOLO Ø25 H17

Features: ANTISLIP Ø25 H17




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						
		D1	D2	H1	H2	H3	F1	F2
7025H17	Piede in gomma Ø25 H17	Ø25	Ø17,5	16,9	15,4	9,4	5,2	10,58

- Base in gomma NBR 70 shore
- NBR Rubber base 70 shore

PA/PA

Caratteristiche: BASE Ø 30, STELO FISSO


Features: BASE Ø 30, FIX STEM



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30200	M10x20	20	Ø 30	M10	15	35	800



- Base e stelo in poliammide
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Polyamide base and screw/ Polyamid Grundplatte und Spindel
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

MINI



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31200	M10x40	40	Ø 46	M10	13,5	53,5	7	5500
31210	M10x60	60	Ø 46	M10	13,5	73,5	7	5500

- Base e stelo in acciaio zincato
- Galvanized iron base, articulated galvanized steel screw




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31250	M8x50	50	Ø50	M8	11,5	61,5	6	5000


- Base e stelo in acciaio zincato
- Galvanized iron base, articulated galvanized steel screw

Caratteristiche: BASE ZIGRINATA Ø 20/25/28/32/35, STELO FISSO

Features: KNURLED BASE Ø 20/25/28/32/35, FIX STEM




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30400	M6x17	17	Ø 25	M6	7	24	1500
30410	M8x25	25	Ø 25	M8	7	32	1500
30420	M10x35	35	Ø 25	M10	7	42	1500
30430	M8x25	25	Ø 35	M8	9	34	2500
30440	M10x25	25	Ø 35	M10	9	34	2500
30450	M10x30	30	Ø 35	M10	9	39	2500
30460	M10x35	35	Ø 35	M10	9	44	2500
30470	M10x40	40	Ø 35	M10	9	49	2500



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30300	M6x20	20	Ø 20	M6	6,5	26,5	1500
30310	M8x22	22	Ø 28	M8	8	30	2000
30320	M10x25	25	Ø 32	M10	9,5	34,5	2500

• Base in poliammide, stelo acciaio zincato

• Polyamide base, galvanized steel screw




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30500	M8x20	20	Ø 40	M8	10	30	3000
30510	M10x20	20	Ø 40	M10	10	30	3000

- Base in poliammide, stelo acciaio zincato
- Polyamide base, galvanized steel screw

Piedini PA

Caratteristiche: BASE ESAGONALE ES. 25, STELO FISSO

Features: BASE ESAGONALE HEX. 25, FIX STEM



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	ES	F	A	H	
30600	M8x25	25	25	M8	10	35	2500
30610	M8x35	35	25	M8	10	45	2500
30620	M10x25	25	25	M10	10	35	2500
30630	M10x35	35	25	M10	10	45	2500


Piedini PA/Zincato

MINI

Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE CON ESAGONO Ø 38, STELO FISSO

Features: BASE WITH HEXAGON Ø 38, FIX STEM




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS					CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	
30700	M8x25	25	Ø 38	M8	15	40	2500

- Base in poliammide con sede esagonale, stelo acciaio zincato
- Polyamide base with Hexagonal seat, galvanized iron screw

Piedini PA

Caratteristiche: BASE Ø 40 CON ALLOGGIO PER VITE CON TESTA ESAGONALE

Features: BASE Ø 40 WITH HOUSING FOR SCREW WITH HEXAGONAL HEAD





CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS			CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		D	F	H	
30800	Esagono Vite 17	Ø 40	M10	20	3000

- PA Base con alloggiamento per vite a testa esagonale 17 - DIN 933/UNI 5739
- Vite fornita su richiesta
- Lotto minimo per la base 1.000pz

- PA Base with socket for screw SW17 - DIN 933/UNI 5739
- Screw on request
- MOQ for PA base 1.000pcs

MINI



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
30900	M10x40	40	Ø 40	M10	18	58	11,5	3500
30910	M10x40 cromato	40	Ø 40	M10	18	58	11,5	3500
30920	M10x60	60	Ø 40	M10	18	78	11,5	3500
30930	M10x60 cromato	60	Ø 40	M10	18	78	11,5	3500
30940	M10x40	40	Ø 50	M10	20	60	13,5	4500
30950	M10x40 cromato	40	Ø 50	M10	20	60	13,5	4500
30960	M10x60	60	Ø 50	M10	20	80	13,5	4500
30970	M10x60 cromato	60	Ø 50	M10	20	80	13,5	4500

- Base in poliammide nero (disponibile anche con cuffia cromata) stelo leggermente snodato in ferro zincato
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.
- Black polyamide base (chromate case available), slightly articulated galvanized steel screw
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.


Piedini PA/Zincato

MINI


Martin
Levelling Components

Caratteristiche: BASE Ø 26/38, STELO ARTICOLATO 30°

Features: BASE Ø 26/38, 30° ARTICULATED STEM




CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31000	M10x10	10	Ø 26	M10	16,5	26,5	11,5	1500
31010	M10x20	20	Ø 26	M10	16,5	36,5	11,5	1500
31020	M10x30	30	Ø 26	M10	16,5	46,5	11,5	1500



CODICE - CODE	descrizione - description	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS						CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
		B	D	F	A	H	G	
31100	M8x30	30	Ø 38	M8	14	44	10	3000

- Base in poliammide nero, stelo snodato in ferro zincato
- Black polyamide base, articulated galvanized steel screw

MINI



CODICE - CODE	descrizione - description	TONDO ESTERNO EXTERNAL ROUND D	H1	H
34200	Tondo Ø20	20	4	9,5
34202	Tondo Ø22	22	4	10
34204	Tondo Ø25	25	4	13
34206	Tondo Ø28	28	5	15
34208	Tondo Ø30	30	5	17
34210	Tondo Ø32	32	5	16
34212	Tondo Ø35	35	5	17
34214	Tondo Ø40	40	5	17
34216	Tondo Ø45	45	5	17
34218	Tondo Ø50	50	5	17
34220	Tondo Ø60	60	5	17


- Tappo di chiusura in poliammide per tubi tondi.
- I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.

- Polyamide plug for round tubes.
- Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

Assieme Plastica per tubo Ø 50x1,5

Caratteristiche: BASE Ø 80, STELO ARTICOLATO 30°

Features: BASE Ø 80, 30° ARTICULATED STEM



CODICE - CODE	DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS							CARICO STATICO STATIC LOAD NEWTON
	D	D1	D2	G	H	H1	CH	
31400	80	50	47	20	65	48	17	1000

- Base, stelo e tappo in poliammide
- Polyamide base, screw and plug



Tappi filettati

MINI


Martin
Levelling Components

Caratteristiche: QUADRO E TONDO CON FILETTO M10

Features: M10 THREADED SQUARE AND ROUND PLUG



CODICE - CODE	descrizione - description	QUADRO ESTERNO EXTERNAL SQUARE Q	H	H1	FILETTO SCREW F
32103	Quadro 20x20 M10	20x20	5	18	M10
32104	Quadro 22x22 M10	22x22	5	18	M10
32105	Quadro 25x25 M10	25x25	5	19	M10
32106	Quadro 30x30 M10	30x30	6	20	M10
32107	Quadro 35x35 M10	35x35	6	21	M10
32108	Quadro 40x40 M10	40x40	6	22	M10
32109	Quadro 50x50 M10	50x50	7	30	M10



CODICE - CODE	descrizione - description	TONDO ESTERNO EXTERNAL ROUND D	H	H1	FILETTO SCREW F
32000	Ø 18 M10	18	6	18	M10
32001	Ø 20 M10	20	6	18	M10
32002	Ø 22 M10	22	6	19	M10
32003	Ø 25 M10	25	6	19	M10
32004	Ø 28 M10	28	6	19	M10
32006	Ø 30 M10	30	6	19	M10
32007	Ø 32 M10	32	6	19	M10
32008	Ø 35 M10	35	6	20	M10
32009	Ø 40 M10	40	6	20	M10
32010	Ø 45 M10	45	6	21	M10
32011	Ø 50 M10	50	6	21	M10


• Tappo di chiusura in poliammide per tubi quadrati.
A richiesta anche con M8

• I valori dei carichi sopra riportati sono calcolati in condizioni statiche. Qualora s'intendesse utilizzare i supporti in presenza di vibrazioni o carichi in movimento, tali valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Per ulteriori chiarimenti consultare il nostro ufficio tecnico. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti.


• Polyamide plug for square tubes
On request also with M8 available

• Load values above mentioned have to be considered referring to static conditions calculated at the half of the screw length. In conditions of vibrations or in presence of dynamic loads these values should be reduced. For further information consult our technical office. We cannot accept responsibility for mounts that have been tampered or modified.

MINI



CODICE - CODE	descrizione - description	QUADRO ESTERNO EXTERNAL SQUARE Q	H	H1
33100	Quadro 25x25	25x25	6	20
33101	Quadro 30x30	30x30	6	21
33103	Quadro 35x35	35x35	6	21
33105	Quadro 40x40	40x40	6	21
33107	Quadro 50x50	50x50	6	21



CODICE - CODE	descrizione - description	QUADRO ESTERNO EXTERNAL SQUARE Q	H	H1
34100	Quadro 25x25	25x25	5	20
34101	Quadro 30x30	30x30	5	21
34103	Quadro 35x35	35x35	4	21
34105	Quadro 40x40	40x40	4	21
34107	Quadro 50x50	50x50	5	21

- Tappo di chiusura in poliammide per tubi quadri.
- Polyamide plug for square tubes.

INDICE
INDEX

INDICE DEI CODICI

INDEX OF CODES

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
01FR2	282	3036	262	10018	16	10051/12	17	10075/10	18	10093	18
02FR2	282	9000	14	10019	16	10052	17	10075/12	18	10094	18
03FR2	282	9001	14	10020	16	10052/10	17	10075/14	18	10094/1	69
04FR2	282	9010	14	10021	16	10052/12	17	10076	18	10095	18
05FR2	282	9011	14	10022	16	10053	17	10076/1	69	10096	18
06FR2	282	9020	14	10023	16	10053/10	17	10076/10	18	10096/1	69
020.PF80x80	282	9021	14	10024	16	10053/12	17	10076/12	18	10097	18
3000	261	9030	14	10025	16	10054	17	10076/14	18	10098	18
3001	261	9031	14	10026	16	10054/10	17	10077	18	10098/1	69
3002	261	9040	14	10027	16	10054/12	17	10077/10	18	10099	18
3003	261	9041	14	10028	16	10055	17	10077/12	18	10100	18
3004	261	9050	14	10029	16	10055/10	17	10077/14	18	10100/1	69
3005	261	9051	14	10030	16	10055/12	17	10078	18	10101	18
3006	261	9060	14	10031	16	10056	17	10078/1	69	10102	19
3007	261	9061	14	10032	16	10056/12	17	10078/10	18	10102/1	69
3008	261	9070	14	10033	16	10057	17	10078/12	18	10102/15	20
3009	261	9071	14	10034	16	10057/12	17	10078/14	18	10103	19
3010	261	10000	15	10035	16	10058	17	10079	18	10103/15	20
3011	261	10000/6	15	10036	16	10059	17	10079/10	18	10104	19
3012	261	10001	15	10036/150	16	10060	17	10079/12	18	10104/1	69
3013	261	10001/6	15	10037	16	10060/20	17	10079/14	18	10105	19
3014	261	10002	15	10037/150	16	10061	17	10080	18	10106	19
3015	261	10002/6	15	10038	16	10061/20	17	10080/1	69	10106/1	69
3016	261	10003	15	10039	16	10062	17	10080/10	18	10106/15	20
3017	261	10003/6	15	10040	16	10062/20	17	10080/12	18	10107	19
3018	261	10004	15	10040/16	16	10063	17	10080/14	18	10107/15	20
3019	261	10004/6	15	10041	16	10063/20	17	10081	18	10108	19
3020	261	10005	15	10041/16	16	10064	17	10081/10	18	10108/1	69
3021	116 & 261	10005/6	15	10042	16	10064/20	17	10081/12	18	10109	19
3021/G	116	10006	15	10042/16	16	10065	17	10081/14	18	10110	19
3022	116 & 261	10007	15	10043	16	10065/20	17	10082	18	10110/1	69
3022/G	116	10008	15	10043/16	16	10066	17	10082/1	69	10110/15	20
3023	116 & 261	10008/12	15	10044	16	10066/20	17	10082/12	18	10111	19
3023/G	116	10009	15	10044/16	16	10067	17	10082/14	18	10111/15	20
3024	116 & 261	10009/12	15	10045	16	10067/20	17	10083	18	10112	19
3024/G	116	10010	15	10045/16	16	10068	17	10083/12	18	10112/1	69
3025	116 & 261	10010/12	15	10046	16	10068/20	17	10083/14	18	10113	19
3025/G	116	10011	15	10046/16	16	10069	17	10084	18	10114	19
3026	116 & 261	10011/12	15	10047	16	10069/20	17	10084/1	69	10114/1	69
3026/G	116	10012	15	10047/16	16	10070	17	10084/14	18	10114/15	20
3027	116 & 261	10012/12	15	10048	17	10070/20	17	10085	18	10115	19
3027/G	116	10013	15	10048/10	17	10071	17	10085/14	18	10115/15	20
3028	116 & 261	10013/12	15	10048/12	17	10071/20	17	10086	18	10116	19
3028/G	116	10014	15	10048/16	16	10072	17	10086/1	69	10116/1	69
3029	116 & 261	10014/12	15	10049	17	10072/20	17	10087	18	10117	19
3029/G	116	10015	15	10049/10	17	10073	17	10088	18	10120	19
3030	116 & 261	10015/12	15	10049/12	17	10073/20	17	10088/1	69	10120/1	69
3030/G	116	10016	15	10049/16	16	10074	18	10089	18	10121	19
3031	262	10016/12	15	10050	17	10074/1	69	10090	18	10122	19
3032	262	10016/12X150	15	10050/10	17	10074/10	18	10090/1	69	10122/1	69
3033	262	10017	15	10050/12	17	10074/12	18	10091	18	10122/20	20
3034	262	10017/12	15	10051	17	10074/14	18	10092	18	10123	19
3035	262	10017/12X150	15	10051/10	17	10075	18	10092/1	69	10123/20	20

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
10124	19	10156/1	69	10190	22	10222	44	10260	45	10285	47
10124/1	69	10157	21	10190/1	69	10222/6	44	10260/16	45	10285/20	47
10125	19	10158	21	10191	22	10223	44	10261	45	10286	47
10126	19	10158/1	69	10192	22	10223/6	44	10261/16	45	10286/20	47
10126/1	69	10158/15	23	10192/1	69	10224	44	10262	45	10287	47
10126/20	20	10159	21	10193	22	10224/6	44	10262/16	45	10287/20	47
10127	19	10159/15	23	10194	22	10225	44	10263	45	10288	47
10127/20	20	10160	21	10194/1	69	10225/6	44	10263/16	45	10288/20	47
10128	19	10160/1	69	10195	22	10226	44	10264	45	10289	47
10128/1	69	10161	21	10196	22	10227	44	10264/16	45	10289/20	47
10129	19	10162	21	10196/1	69	10228	44	10265	45	10290	47
10130	19	10162/1	69	10196/P2	22	10228/12	44	10265/16	45	10290/20	47
10130/1	69	10162/15	23	10197	22	10229	44	10266	45	10291	47
10130/20	20	10163	21	10197/P2	22	10229/12	44	10266/16	45	10291/20	47
10131	19	10163/15	23	10198	22	10230	44	10267	45	10292	47
10131/20	20	10164	21	10198/1	69	10230/12	44	10267/16	45	10292/20	47
10132	19	10164/1	69	10199	22	10231	44	10268	46	10293	47
10132/1	69	10165	21	10200	22	10231/12	44	10268/10	46	10293/20	47
10133	19	10166	21	10200/1	69	10232	44	10268/12	46	10294	49
10134	19	10166/1	69	10200/P2	22	10232/12	44	10268/16	45	10294/1	69
10134/1	69	10166/15	23	10201	22	10233	44	10269	46	10294/10	48
10135	19	10167	21	10201/P2	22	10233/12	44	10269/10	46	10294/12	48
10138	19	10167/15	23	10202	22	10234	44	10269/12	46	10294/14	48
10138/1	69	10168	21	10202/1	69	10234/12	44	10269/16	45	10295	49
10139	19	10168/1	69	10203	22	10235	44	10270	46	10295/10	48
10140	19	10169	21	10204	22	10235/12	44	10270/10	46	10295/12	48
10140/1	69	10172	21	10204/1	69	10236	44	10270/12	46	10295/14	48
10141	19	10172/1	69	10205	22	10236/12	44	10271	46	10296	49
10142	19	10173	21	10206	22	10236/12X150	44	10271/10	46	10296/1	69
10142/1	69	10174	21	10206/1	69	10237	44	10271/12	46	10296/10	48
10143	19	10174/1	69	10208	22	10237/12	44	10272	46	10296/12	48
10144	19	10174/20	23	10208/1	69	10237/12X150	44	10272/10	46	10296/14	48
10144/1	69	10175	21	10209	22	10238	45	10272/12	46	10297	49
10144/P2	19	10175/20	23	10210	22	10239	45	10273	46	10297/10	48
10145	19	10176	21	10210/1	69	10240	45	10273/10	46	10297/12	48
10145/P2	19	10176/1	69	10210/P2	22	10241	45	10273/12	46	10297/14	48
10146	19	10177	21	10211	22	10242	45	10274	46	10298	49
10146/1	69	10178	21	10211/P2	22	10243	45	10274/10	46	10298/1	69
10147	19	10178/1	69	10212	22	10244	45	10274/12	46	10298/10	48
10148	19	10178/20	23	10212/1	69	10245	45	10275	46	10298/12	48
10148/1	69	10179	21	10213	22	10246	45	10275/10	46	10298/14	48
10148/P2	19	10179/20	23	10214	22	10247	45	10275/12	46	10299	49
10149	19	10180	21	10214/1	69	10248	45	10276	46	10299/10	48
10149/P2	19	10180/1	69	10214/P2	22	10249	45	10276/12	46	10299/12	48
10150	19	10181	21	10215	22	10250	45	10277	46	10299/14	48
10150/1	69	10182	21	10215/P2	22	10251	45	10277/12	46	10300	49
10151	19	10182/1	69	10216	22	10252	45	10278	46	10300/1	69
10152	19	10182/20	23	10216/1	69	10253	45	10279	46	10300/10	48
10152/1	69	10183	21	10217	22	10254	45	10280	47	10300/12	48
10153	19	10183/20	23	10218	22	10255	45	10281	47	10300/14	48
10154	21	10184	21	10218/1	69	10256	45	10282	47	10301	49
10154/1	69	10184/1	69	10219	22	10256/150	45	10282/20	47	10301/10	48
10154/15	23	10185	21	10220	44	10257	45	10283	47	10301/12	48
10155	21	10186	21	10220/6	44	10257/150	45	10283/20	47	10301/14	48
10155/15	23	10186/1	69	10221	44	10258	45	10284	47	10302	49
10156	21	10187	21	10221/6	44	10259	45	10284/20	47	10302/1	69

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
10302/14	48	10333	50	10368	50	10398/20	54	10432	53	10453/12D30	131
10303	49	10334	50	10368/1	69	10399	52	10432/1	69	10454	132
10303/12	48	10334/1	69	10368/P2	50	10399/20	54	10433	53	10454/12	132
10303/14	48	10334/15	51	10369	50	10400	52	10434	53	10454/D30	131
10304	49	10335	50	10369/P2	50	10400/1	69	10434/1	69	10454/12D30	131
10304/1	69	10335/15	51	10370	50	10401	52	10434/P2	53	10455	132
10304/14	48	10336	50	10370/1	69	10402	52	10435	53	10455/12	132
10305	49	10336/1	69	10371	50	10402/1	69	10435/P2	53	10455/D30	131
10305/14	48	10337	50	10372	50	10402/20	54	10436	53	10455/12D30	131
10306	49	10340	50	10372/1	69	10403	52	10436/1	69	10456	132
10306/1	69	10340/1	69	10373	50	10403/20	54	10437	53	10456/12	132
10307	49	10341	50	10374	52	10404	52	10438	132	10456/12X150	132
10308	49	10342	50	10374/1	69	10404/1	69	10438/D30	131	10456/12X150D30	131
10308/1	69	10342/1	69	10374/15	54	10405	52	10438/6D30	131	10456/D30	131
10309	49	10342/20	51	10375	52	10406	52	10439	132	10456/12D30	131
10310	49	10343	50	10375/15	54	10406/1	69	10439/D30	131	10457	132
10310/1	69	10343/20	51	10376	52	10407	52	10439/6D30	131	10457/12	132
10311	49	10344	50	10376/1	69	10410	53	10440	132	10457/12X150	132
10312	49	10344/1	69	10377	52	10410/1	69	10440/D30	131	10457/12X150D30	131
10312/1	69	10345	50	10378	52	10411	53	10440/6D30	131	10457/D30	131
10313	49	10346	50	10378/1	69	10412	53	10441	132	10457/12D30	131
10314	49	10346/1	69	10378/15	54	10412/1	69	10441/D30	131	10458	133
10314/1	69	10346/20	51	10379	52	10413	53	10441/6D30	131	10459	133
10315	49	10347	50	10379/15	54	10414	53	10442	132	10460	133
10316	49	10347/20	51	10380	52	10414/1	69	10442/D30	131	10461	133
10316/1	69	10348	50	10380/1	69	10415	53	10442/6D30	131	10462	133
10317	49	10348/1	69	10381	52	10416	53	10443	132	10463	133
10318	49	10349	50	10382	52	10416/1	69	10443/D30	131	10464	133
10318/1	69	10350	50	10382/1	69	10416/P2	53	10443/6D30	131	10465	133
10319	49	10350/1	69	10382/15	54	10417	53	10446	132	10466	133
10320	49	10350/20	51	10383	52	10417/P2	53	10446/D30	131	10467	133
10320/1	69	10351	50	10383/15	54	10418	53	10447	132	10468	133
10321	49	10351/20	51	10384	52	10418/1	69	10447/D30	131	10469	133
10322	50	10352	50	10384/1	69	10419	53	10448	132	10470	133
10322/1	69	10352/1	69	10385	52	10420	53	10448/12	132	10471	133
10322/15	51	10353	50	10386	52	10420/1	69	10448/D30	131	10472	133
10323	50	10354	50	10386/1	69	10420/P2	53	10448/12D30	131	10473	133
10323/15	51	10354/1	69	10386/15	54	10421	53	10449	132	10474	133
10324	50	10355	50	10387	52	10421/P2	53	10449/12	132	10475	133
10324/1	69	10358	50	10387/15	54	10422	53	10449/D30	131	10476	133
10325	50	10358/1	69	10388	52	10422/1	69	10449/12D30	131	10476/150	133
10326	50	10359	50	10388/1	69	10423	53	10450	132	10477	133
10326/1	69	10360	50	10389	52	10424	53	10450/12	132	10477/150	133
10326/15	51	10360/1	69	10392	52	10424/1	69	10450/D30	131	10478	133
10327	50	10361	50	10392/1	69	10425	53	10450/12D30	131	10479	133
10327/15	51	10362	50	10393	52	10426	53	10451	132	10480	133
10328	50	10362/1	69	10394	52	10426/1	69	10451/12	132	10481	133
10328/1	69	10363	50	10394/1	69	10427	53	10451/D30	131	10482	133
10329	50	10364	50	10394/20	54	10428	53	10451/12D30	131	10483	133
10330	50	10364/1	69	10395	52	10428/1	69	10452	132	10484	133
10330/1	69	10364/P2	50	10395/20	54	10429	53	10452/12	132	10485	133
10330/15	51	10365	50	10396	52	10430	53	10452/D30	131	10486	133
10331	50	10365/P2	50	10396/1	69	10430/1	69	10452/12D30	131	10487	133
10331/15	51	10366	50	10397	52	10430/P2	53	10453	132	10488	134
10332	50	10366/1	69	10398	52	10431	53	10453/12	132	10489	134
10332/1	69	10367	50	10398/1	69	10431/P2	53	10453/D30	131	10490	134

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
10491	134	10551	136	10613	137	10681	310	10739	312	10801	313
10492	134	10552	136	10614	137	10682	310	10740	312	10802	313
10493	134	10553	136	10615	137	10683	310	10741	312	10803	313
10494	134	10554	136	10616	137	10684	310	10742	312	10804	313
10495	134	10555	136	10617	137	10685	310	10743	312	10804/P2	313
10496	134	10560	136	10618	137	10686	310	10744	312	10805	313
10497	134	10561	136	10619	137	10687	310	10745	312	10805/P2	313
10500	134	10562	136	10620	137	10688	310	10746	312	10806	313
10501	134	10563	136	10621	137	10689	310	10747	312	10807	313
10502	134	10564	136	10622	137	10690	310	10748	312	10808	313
10503	134	10565	136	10623	137	10691	310	10749	312	10808/P2	313
10504	134	10566	136	10624	137	10692	310	10750	312	10809	313
10505	134	10567	136	10625	137	10693	310	10751	312	10809/P2	313
10506	134	10568	136	10626	137	10694	310	10752	312	10810	313
10507	134	10569	136	10627	137	10695	310	10753	312	10811	313
10508	134	10570	136	10630	138	10696	310	10754	312	10812	313
10509	134	10571	136	10631	138	10696/150	310	10755	312	10813	313
10510	134	10572	136	10632	138	10697	310	10756	312	10814	314
10511	134	10573	136	10633	138	10697/150	310	10757	312	10815	314
10514	135	10574	136	10634	138	10698	310	10758	312	10816	314
10515	135	10575	136	10635	138	10699	310	10759	312	10817	314
10516	135	10578	136	10636	138	10700	310	10760	312	10818	314
10517	135	10579	136	10636/P2	138	10701	310	10761	312	10819	314
10518	135	10580	136	10637	138	10702	310	10762	313	10820	314
10519	135	10581	136	10637/P2	138	10703	310	10763	313	10821	314
10520	135	10582	136	10638	138	10704	310	10764	313	10822	314
10521	135	10583	136	10639	138	10705	310	10765	313	10823	314
10522	135	10584	136	10640	138	10706	310	10766	313	10824	314
10523	135	10584/P2	136	10640/P2	138	10707	310	10767	313	10825	314
10524	135	10585	136	10641	138	10708	311	10768	313	10826	314
10525	135	10585/P2	136	10641/P2	138	10709	311	10769	313	10827	314
10526	135	10586	136	10642	138	10710	311	10770	313	10832	314
10527	135	10587	136	10643	138	10711	311	10771	313	10833	314
10528	135	10588	136	10644	138	10712	311	10772	313	10834	314
10529	135	10588/P2	136	10645	138	10713	311	10773	313	10835	314
10530	135	10589	136	10646	138	10714	311	10774	313	10836	314
10531	135	10589/P2	136	10647	138	10715	311	10775	313	10837	314
10532	135	10590	136	10648	138	10716	311	10780	313	10838	314
10533	135	10591	136	10649	138	10717	311	10781	313	10839	314
10534	135	10592	136	10650	138	10720	311	10782	313	10840	314
10535	135	10593	136	10650/P2	138	10721	311	10783	313	10841	314
10536	135	10594	137	10651	138	10722	311	10784	313	10842	314
10537	135	10595	137	10651/P2	138	10723	311	10785	313	10843	314
10538	135	10596	137	10652	138	10724	311	10786	313	10844	314
10539	135	10597	137	10653	138	10725	311	10787	313	10845	314
10540	135	10598	137	10654	138	10726	311	10788	313	10846	314
10541	135	10599	137	10654/P2	138	10727	311	10789	313	10847	314
10542	136	10600	137	10655	138	10728	311	10790	313	10850	315
10543	136	10601	137	10655/P2	138	10729	311	10791	313	10851	315
10544	136	10602	137	10656	138	10730	311	10792	313	10852	315
10545	136	10603	137	10657	138	10731	311	10793	313	10853	315
10546	136	10604	137	10658	138	10734	312	10794	313	10854	315
10547	136	10605	137	10659	138	10735	312	10795	313	10855	315
10548	136	10606	137	10678	310	10736	312	10798	313	10856	315
10549	136	10607	137	10679	310	10737	312	10799	313	10856/P2	315
10550	136	10612	137	10680	310	10738	312	10800	313	10857	315

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
10857/P2	315	10914	139	10963	140	11330	316	11354/24/P2	317	11386/24	142
10858	315	10914/P2	139	10963/P2	140	11330/20	316	11354/30	317	11386/24/P2	142
10859	315	10915	139	10964	140	11330/24	316	11354/30/P2	317	11386/30	142
10860	315	10915/P2	139	10965	140	11330/24/P2	316	11355	317	11386/30/P2	142
10860/P2	315	10920	139	10966	140	11331	316	11355/24	317	11387	142
10861	315	10921	139	10966/P2	140	11331/20	316	11355/24/P2	317	11387/16	142
10861/P2	315	10922	139	10967	140	11331/24	316	11355/30	317	11387/24	142
10862	315	10923	139	10967/P2	140	11331/24/P2	316	11355/30/P2	317	11387/24/P2	142
10863	315	10924	139	10968	140	11332/20	316	11356	317	11387/30	142
10864	315	10924/P2	139	10969	140	11332/24	316	11356/24	317	11387/30/P2	142
10865	315	10925	139	10970	140	11333/20	316	11356/30	317	11390	142
10866	315	10925/P2	139	10971	140	11333/24	316	11357	317	11390/16	142
10867	315	10926	139	10972	140	11334	141	11357/24	317	11390/24	142
10868	315	10927	139	10973	140	11334/20	141	11357/30	317	11390/24/P2	142
10869	315	10928	139	10974	140	11334/24	141	11370	317	11390/30	142
10870	315	10928/P2	139	10975	140	11335	141	11370/24	317	11390/30/P2	142
10870/P2	315	10929	139	11298	316	11335/20	141	11370/30	317	11391	142
10871	315	10929/P2	139	11298/20	316	11335/24	141	11371	317	11391/16	142
10871/P2	315	10930	139	11298/24	316	11338	141	11371/24	317	11391/24	142
10872	315	10931	139	11299	316	11338/20	141	11371/30	317	11391/24/P2	142
10873	315	10932	139	11299/20	316	11338/24	141	11374	317	11391/30	142
10874	315	10933	139	11299/24	316	11338/24/P2	141	11374/24	317	11391/30/P2	142
10874/P2	315	10934	140	11302	316	11339	141	11374/24/P2	317	11392	142
10875	315	10935	140	11302/20	316	11339/20	141	11374/30	317	11392/16	142
10875/P2	315	10936	140	11302/24	316	11339/24	141	11374/30/P2	317	11392/24	142
10876	315	10937	140	11302/24/P2	316	11339/24/P2	141	11375	317	11392/30	142
10877	315	10938	140	11303	316	11342	141	11375/24	317	11393	142
10878	315	10939	140	11303/20	316	11342/20	141	11375/24/P2	317	11393/16	142
10879	315	10940	140	11303/24	316	11342/24	141	11375/30	317	11393/24	142
10880	53	10941	140	11303/24/P2	316	11342/24/P2	141	11375/30/P2	317	11393/30	142
10880/1	69	10942	140	11306	316	11343	141	11378	317	11394	318
10881	53	10943	140	11306/20	316	11343/20	141	11378/24	317	11394/24	318
10884	139	10944	140	11306/24	316	11343/24	141	11378/24/P2	317	11394/30	318
10885	139	10945	140	11306/24/P2	316	11343/24/P2	141	11378/30	317	11395	318
10886	139	10946	140	11307	316	11344/20	141	11378/30/P2	317	11395/24	318
10887	139	10947	140	11307/20	316	11344/24	141	11379	317	11395/30	318
10888	139	10948	140	11307/24	316	11345/20	141	11379/24	317	11398	318
10889	139	10949	140	11307/24/P2	316	11345/24	141	11379/24/P2	317	11398/24	318
10890	139	10950	140	11308/20	316	11346	317	11379/30	317	11398/24/P2	318
10891	139	10951	140	11308/24	316	11346/24	317	11379/30/P2	317	11398/30	318
10892	139	10952	140	11309/20	316	11346/30	317	11380	317	11398/30/P2	318
10893	139	10952/P2	140	11309/24	316	11347	317	11380/24	317	11399	318
10894	139	10953	140	11322	316	11347/24	317	11380/30	317	11399/24	318
10895	139	10953/P2	140	11322/20	316	11347/30	317	11381	317	11399/24/P2	318
10904	139	10954	140	11322/24	316	11350	317	11381/24	317	11399/30	318
10905	139	10955	140	11323	316	11350/24	317	11381/30	317	11399/30/P2	318
10906	139	10956	140	11323/20	316	11350/24/P2	317	11382	142	11402	318
10907	139	10956/P2	140	11323/24	316	11350/30	317	11382/16	142	11402/24	318
10908	139	10957	140	11326	316	11350/30/P2	317	11382/24	142	11402/24/P2	318
10909	139	10957/P2	140	11326/20	316	11351	317	11382/30	142	11402/30	318
10910	139	10958	140	11326/24	316	11351/24	317	11383	142	11402/30/P2	318
10910/P2	139	10959	140	11326/24/P2	316	11351/24/P2	317	11383/16	142	11403	318
10911	139	10960	140	11327	316	11351/30	317	11383/24	142	11403/24	318
10911/P2	139	10961	140	11327/20	316	11351/30/P2	317	11383/30	142	11403/24/P2	318
10912	139	10962	140	11327/24	316	11354	317	11386	142	11403/30	318
10913	139	10962/P2	140	11327/24/P2	316	11354/24	317	11386/16	142	11403/30/P2	318

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
11404	318	11438/24/P2	143	11470/30/P2	319	11499	321	11693	146	11895	323
11404/24	318	11438/30	143	11471	319	11515	321	11697	146	11899	323
11404/30	318	11438/30/P2	143	11471/24	319	11519	321	11699	322	11899/P2	323
11405	318	11439	143	11471/24/P2	319	11523	321	11703	322	11903	323
11405/24	318	11439/24	143	11471/30	319	11527	145	11703/P2	322	11903/P2	323
11405/30	318	11439/24/P2	143	11471/30/P2	319	11531	145	11707	322	11907	323
11418	318	11439/30	143	11474	319	11535	145	11707/P2	322	11909	147
11418/24	318	11439/30/P2	143	11474/24	319	11539	321	11711	322	11913	147
11418/30	318	11440	143	11474/24/P2	319	11539/24	321	11727	322	11913/P2	147
11419	318	11440/24	143	11474/30	319	11543	321	11731	322	11917	147
11419/24	318	11440/30	143	11474/30/P2	319	11543/24	321	11731/P2	322	11917/P2	147
11419/30	318	11441	143	11475	319	11543/24/P2	321	11735	322	11921	147
11422	318	11441/24	143	11475/24	319	11547	321	11735/P2	322	11923	324
11422/24	318	11441/30	143	11475/24/P2	319	11547/24	321	11739	322	11927	324
11422/24/P2	318	11442	319	11475/30	319	11547/24/P2	321	11741	146	11931	324
11422/30	318	11442/24	319	11475/30/P2	319	11549	321	11745	146	11935	324
11422/30/P2	318	11442/30	319	11476	319	11549/24	321	11745/P2	146	11951	324
11423	318	11443	319	11476/24	319	11563	321	11749	146	11955	324
11423/24	318	11443/24	319	11476/30	319	11563/24	321	11749/P2	146	11959	324
11423/24/P2	318	11443/30	319	11477	319	11567	321	11753	146	11963	324
11423/30	318	11446	319	11477/24	319	11567/24	321	11755	323	11965	148
11423/30/P2	318	11446/24	319	11477/30	319	11567/24/P2	321	11759	323	11969	148
11426	318	11446/24/P2	319	11478	144	11571	321	11763	323	11973	148
11426/24	318	11446/30	319	11478/24	144	11571/24	321	11767	323	11977	148
11426/24/P2	318	11446/30/P2	319	11478/30	144	11571/24/P2	321	11783	323	11979	324
11426/30	318	11447	319	11479	144	11573	321	11787	323	11983	324
11426/30/P2	318	11447/24	319	11479/24	144	11573/24	321	11791	323	11983/P2	324
11427	318	11447/24/P2	319	11479/30	144	11575	145	11795	323	11987	324
11427/24	318	11447/30	319	11482	144	11575/24	145	11797	147	11987/P2	324
11427/24/P2	318	11447/30/P2	319	11482/24	144	11579	145	11801	147	11991	324
11427/30	318	11450	319	11482/24/P2	144	11579/24	145	11805	147	12007	324
11427/30/P2	318	11450/24	319	11482/30	144	11579/24/P2	145	11809	147	12011	324
11428	318	11450/24/P2	319	11482/30/P2	144	11583	145	11811	323	12011/P2	324
11428/24	318	11450/30	319	11483	144	11583/24	145	11815	323	12015	324
11428/30	318	11450/30/P2	319	11483/24	144	11583/24/P2	145	11815/P2	323	12015/P2	324
11429	318	11451	319	11483/24/P2	144	11585	145	11819	323	12019	324
11429/24	318	11451/24	319	11483/30	144	11585/24	145	11819/P2	323	12021	148
11429/30	318	11451/24/P2	319	11483/30/P2	144	11587	322	11823	323	12025	148
11430	143	11451/30	319	11486	144	11591	322	11839	323	12025/P2	148
11430/24	143	11451/30/P2	319	11486/24	144	11595	322	11843	323	12029	148
11430/30	143	11452	319	11486/24/P2	144	11615	322	11843/P2	323	12029/P2	148
11431	143	11452/24	319	11486/30	144	11619	322	11847	323	12033	148
11431/24	143	11452/30	319	11486/30/P2	144	11623	322	11847/P2	323	12035	324
11431/30	143	11453	319	11487	144	11629	146	11851	323	12039	324
11434	143	11453/24	319	11487/24	144	11633	146	11853	147	12039/P2	324
11434/24	143	11453/30	319	11487/24/P2	144	11637	146	11857	147	12043	324
11434/24/P2	143	11466	319	11487/30	144	11643	322	11857/P2	147	12043/P2	324
11434/30	143	11466/24	319	11487/30/P2	144	11647	322	11861	147	12047	324
11434/30/P2	143	11466/30	319	11488	144	11651	322	11861/P2	147	12063	324
11435	143	11467	319	11488/24	144	11655	322	11865	147	12067	324
11435/24	143	11467/24	319	11488/30	144	11671	322	11867	323	12067/P2	324
11435/24/P2	143	11467/30	319	11489	144	11675	322	11871	323	12071	324
11435/30	143	11470	319	11489/24	144	11679	322	11871/P2	323	12071/P2	324
11435/30/P2	143	11470/24	319	11489/30	144	11683	322	11875	323	12075	324
11438	143	11470/24/P2	319	11491	321	11685	146	11875/P2	323	12077	148
11438/24	143	11470/30	319	11495	321	11689	146	11879	323	12081	148

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
12081/P2	148	12214	325	12370/30/G	326	12420/G/P2	150	12522/G	327	12619F	334
12085	148	12214/G	325	12374	326	12420/30	150	12524	151	12619TF	334
12085/P2	148	12230	325	12374/P2	326	12420/30/P2	150	12524/G	151	12619V	334
12089	148	12230/P2	325	12374/G	326	12420/30/G	150	12528	151	12620F	334
12090	325	12230/G	325	12374/G/P2	326	12420/30/G/P2	150	12528/P2	151	12620TF	334
12090/G	325	12230/G/P2	325	12374/30	326	12424	150	12528/G	151	12620V	334
12094	325	12234	325	12374/30/P2	326	12424/G	150	12528/G/P2	151	12621F	334
12094/G	325	12234/P2	325	12374/30/G	326	12424/30	150	12532	151	12621TF	334
12098	325	12234/G	325	12374/30/G/P2	326	12424/30/G	150	12532/P2	151	12621V	334
12098/G	325	12234/G/P2	325	12378	326	12426	327	12532/G	151	12622	333
12118	325	12238	325	12378/P2	326	12426/G	327	12532/G/P2	151	12623F	334
12118/G	325	12238/P2	325	12378/G	326	12430	327	12536	151	12623TF	334
12122	325	12238/G	325	12378/G/P2	326	12430/G	327	12536/G	151	12623V	334
12122/G	325	12238/G/P2	325	12378/30	326	12434	327	12538	327	12624F	334
12126	325	12242	325	12378/30/P2	326	12434/G	327	12538/G	327	12624TF	334
12126/G	325	12242/G	325	12378/30/G	326	12438	327	12542	327	12624V	334
12132	149	12244	149	12378/30/G/P2	326	12438/G	327	12542/P2	327	12625F	334
12132/G	149	12244/G	149	12382	326	12454	327	12542/G	327	12625TF	334
12136	149	12248	149	12382/G	326	12454/G	327	12542/G/P2	327	12625V	334
12136/G	149	12248/P2	149	12382/30	326	12458	327	12546	327	12626F	334
12140	149	12248/G	149	12382/30/G	326	12458/G	327	12546/P2	327	12626TF	334
12140/G	149	12248/G/P2	149	12398	326	12462	327	12546/G	327	12626V	334
12146	325	12252	149	12398/G	326	12462/G	327	12546/G/P2	327	12627	333
12146/G	325	12252/P2	149	12398/30	326	12466	327	12550	327	12627/110	333
12150	325	12252/G	149	12398/30/G	326	12466/G	327	12550/G	327	12627/130	333
12150/G	325	12252/G/P2	149	12402	326	12468	151	12566	327	12627/60	333
12154	325	12256	149	12402/P2	326	12468/G	151	12566/G	327	12627/90	333
12154/G	325	12256/G	149	12402/G	326	12472	151	12570	327	12628	335
12158	325	12314	326	12402/G/P2	326	12472/G	151	12570/P2	327	12629	335
12158/G	325	12314/G	326	12402/30	326	12476	151	12570/G	327	12630	24
12174	325	12318	326	12402/30/G	326	12476/G	151	12570/G/P2	327	12630/1	69
12174/G	325	12318/G	326	12406	326	12480	151	12574	327	12630/10	24
12178	325	12322	326	12406/P2	326	12480/G	151	12574/P2	327	12630/12	24
12178/G	325	12322/G	326	12406/G	326	12482	327	12574/G	327	12631	24
12182	325	12326	326	12406/G/P2	326	12482/G	327	12574/G/P2	327	12631/10	24
12182/G	325	12326/G	326	12406/30	326	12486	327	12578	327	12631/12	24
12186	325	12342	326	12406/30/G	326	12486/P2	327	12578/G	327	12632	24
12186/G	325	12342/G	326	12410	326	12486/G	327	12580	151	12632/1	69
12188	149	12345	335	12410G	326	12486/G/P2	327	12580/G	151	12632/10	24
12188/G	149	12347	335	12410/30	326	12490	327	12584	151	12632/12	24
12192	149	12346	326	12410/30/G	326	12490/P2	327	12584/P2	151	12633	24
12192/G	149	12346/G	326	12412	150	12490/G	327	12584/G	151	12633/10	24
12196	149	12350	326	12412/G	150	12490/G/P2	327	12584/G/P2	151	12633/12	24
12196/G	149	12350/G	326	12412/30	150	12494	327	12588	151	12634	24
12200	149	12354	326	12412/30/G	150	12494/G	327	12588/P2	151	12634/1	69
12200/G	149	12354/G	326	12416	150	12510	327	12588/G	151	12634/10	24
12202	325	12356	150	12416/P2	150	12510/G	327	12588/G/P2	151	12634/12	24
12202/G	325	12360	150	12416/G	150	12514	327	12592	151	12635	24
12206	325	12360/G	150	12416/G/P2	150	12514/P2	327	12592/G	151	12635/10	24
12206/P2	325	12364	150	12416/30	150	12514/G	327	12601I	333	12635/12	24
12206/G	325	12364/G	150	12416/30/P2	150	12514/G/P2	327	12617F	334	12636	24
12206/G/P2	325	12368	150	12416/30/G	150	12518	327	12617TF	334	12636/1	69
12210	325	12368/G	150	12416/30/G/P2	150	12518/P2	327	12617V	334	12636/10	24
12210/P2	325	12370	326	12420	150	12518/G	327	12618F	334	12636/12	24
12210/G	325	12370/G	326	12420/P2	150	12518/G/P2	327	12618TF	334	12637	24
12210/G/P2	325	12370/30	326	12420/G	150	12522	327	12618V	334	12637/10	24

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
12637/12	24	12668	25	12709	56	12746/1	69	12790	26	12822/1	69
12638	24	12668/1	69	12710	56	12747	57	12790/1	69	12822/20	27
12638/1	69	12669	25	12710/1	69	12748	57	12790/P2	26	12823	27
12639	24	12670	25	12711	56	12748/1	69	12791	26	12823/20	27
12640	24	12670/1	69	12712	56	12749	57	12791/P2	26	12824	27
12640/1	69	12671	25	12712/1	69	12752	26	12792	26	12824/1	69
12641	24	12672	56	12713	56	12752/1	69	12792/1	69	12825	27
12644	55	12672/1	69	12714	56	12753	26	12793	26	12826	27
12644/1	69	12673	56	12714/1	69	12754	26	12794	26	12826/1	69
12644/10	55	12674	56	12715	56	12754/1	69	12794/1	69	12826/20	27
12644/12	55	12674/1	69	12716	56	12755	26	12794/P2	26	12827	27
12645	55	12675	56	12716/1	69	12756	26	12795	26	12827/20	27
12645/10	55	12676	56	12717	56	12756/1	69	12795/P2	26	12828	27
12645/12	55	12676/1	69	12718	26	12757	26	12796	26	12828/1	69
12646	55	12677	56	12718/1	69	12758	26	12796/1	69	12829	27
12646/1	69	12678	56	12719	26	12758/1	69	12797	26	12830	58
12646/10	55	12678/1	69	12720	26	12759	26	12800	57	12830/1	69
12646/12	55	12679	56	12720/1	69	12760	26	12800/1	69	12831	58
12647	55	12680	56	12721	26	12760/1	69	12801	57	12832	58
12647/10	55	12680/1	69	12722	26	12761	26	12802	57	12832/1	69
12647/12	55	12681	56	12722/1	69	12762	26	12802/1	69	12833	58
12648	55	12682	56	12723	26	12762/1	69	12803	57	12834	58
12648/1	69	12682/1	69	12724	26	12763	26	12804	57	12834/1	69
12648/10	55	12683	56	12724/1	69	12764	26	12804/1	69	12834/20	58
12648/12	55	12684	56	12725	26	12764/1	69	12805	57	12835	58
12649	55	12684/1	69	12726	26	12765	26	12806	57	12835/20	58
12649/10	55	12685	56	12726/1	69	12768	57	12806/1	69	12836	58
12649/12	55	12688	25	12727	26	12768/1	69	12806/P2	57	12836/1	69
12650	55	12688/1	69	12728	26	12769	57	12807	57	12837	58
12650/1	69	12689	25	12728/1	69	12770	57	12807/P2	57	12838	58
12650/10	55	12690	25	12729	26	12770/1	69	12808	57	12838/1	69
12650/12	55	12690/1	69	12730	26	12771	57	12808/1	69	12838/20	58
12651	55	12691	25	12730/1	69	12772	57	12809	57	12839	58
12651/10	55	12692	25	12731	26	12772/1	69	12810	57	12839/20	58
12651/12	55	12692/1	69	12732	26	12773	57	12810/1	69	12840	58
12652	55	12693	25	12732/1	69	12774	57	12810/P2	57	12840/1	69
12652/1	69	12694	25	12733	26	12774/1	69	12811	57	12841	58
12653	55	12694/1	69	12734	57	12775	57	12811/P2	57	12842	58
12654	55	12695	25	12734/1	69	12776	57	12812	57	12842/1	69
12654/1	69	12696	25	12735	57	12776/1	69	12812/1	69	12842/20	58
12655	55	12696/1	69	12736	57	12777	57	12813	57	12843	58
12658	25	12697	25	12736/1	69	12778	57	12814	27	12843/20	58
12658/1	69	12698	25	12737	57	12778/1	69	12814/1	69	12844	58
12659	25	12698/1	69	12738	57	12779	57	12815	27	12844/1	69
12660	25	12699	25	12738/1	69	12780	57	12816	27	12845	58
12660/1	69	12700	25	12739	57	12780/1	69	12816/1	69	12848	27
12661	25	12700/1	69	12740	57	12781	57	12817	27	12848/1	69
12662	25	12701	25	12740/1	69	12784	26	12818	27	12849	27
12662/1	69	12704	56	12741	57	12784/1	69	12818/1	69	12850	27
12663	25	12704/1	69	12742	57	12785	26	12818/20	27	12850/1	69
12664	25	12705	56	12742/1	69	12786	26	12819	27	12850/20	27
12664/1	69	12706	56	12743	57	12786/1	69	12819/20	27	12851	27
12665	25	12706/1	69	12744	57	12787	26	12820	27	12851/20	27
12666	25	12707	56	12744/1	69	12788	26	12820/1	69	12852	27
12666/1	69	12708	56	12745	57	12788/1	69	12821	27	12852/1	69
12667	25	12708/1	69	12746	57	12789	26	12822	27	12853	27

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
12854	27	12885/P2	28	12917	28	13170I	362	15007	119	15050	121
12854/1	69	12886	28	12918	28	13180V	361	15007/50	118	15051	121
12854/20	27	12886/1	69	12918/1	69	13190V	361	15008	119	15052	121
12855	27	12887	28	12918/P2	28	13200V	361	15008/50	118	15053	121
12855/20	27	12888	28	12919	28	13210V	361	15009	119	15054	121
12856	27	12888/1	69	12919/P2	28	13220V	361	15009/50	118	15055	121
12856/1	69	12888/P2	28	12920	28	13230V	361	15009/16	119	15056	121
12857	27	12889	28	12920/1	69	13232V	361	15010	119	15057	121
12858	27	12889/P2	28	12921	28	13240Z	361	15010/16	119	15057/P2	121
12858/1	69	12890	28	12922	28	13250Z	361	15010/50	118	15058	121
12858/20	27	12890/1	69	12922/1	69	13260Z	361	15011	119	15059	121
12859	27	12891	28	12923	28	13270Z	361	15011/16	119	15059/P2	121
12859/20	27	12892	28	12924	59	13280Z	361	15011/50	118	15060	121
12860	27	12892/1	69	12924/1	69	13290Z	361	15012	119	15061	121
12860/1	69	12893	28	12925	59	13292Z	361	15012/16	119	15062	122
12861	27	12894	59	12926	59	13300I	361	15012/50	118	15063	122
12864	58	12894/1	69	12926/1	69	13310I	361	15013	119	15064	122
12864/1	69	12895	59	12927	59	13320I	361	15013/16	119	15065	122
12865	58	12896	59	12928	59	13330I	361	15013/50	118	15066	122
12866	58	12896/1	69	12928/1	69	13340I	361	15014	120	15067	122
12866/1	69	12897	59	12928/P2	59	13350I	361	15014/16	119	15068	122
12866/20	58	12898	59	12929	59	13400V	320	15015	120	15069	122
12867	58	12898/1	69	12929/P2	59	13400Z	320	15016	120	15070	122
12867/20	58	12899	59	12930	59	13410V	320	15017	120	15071	122
12868	58	12900	59	12930/1	69	13410Z	320	15018	120	15072	122
12868/1	69	12900/1	69	12931	59	13420V	320	15019	120	15073	122
12869	58	12900/P2	59	12932	59	13420Z	320	15020	120	15074	122
12870	58	12901	59	12932/1	69	13430V	320	15021	120	15075	122
12870/1	69	12901/P2	59	12932/P2	59	13430Z	320	15022	120	15076	122
12870/20	58	12902	59	12933	59	14020	363	15023	120	15077	122
12871	58	12902/1	69	12933/P2	59	14025	363	15024	120	15078	122
12871/20	58	12903	59	12934	59	14030	363	15025	120	15079	122
12872	58	12904	59	12934/1	69	14035	363	15026	120	15080	122
12872/1	69	12904/1	69	12935	59	14040	363	15027	120	15081	122
12873	58	12904/P2	59	12936	59	14045	363	15028	120	15081/P2	122
12874	58	12905	59	12936/1	69	14050	364	15029	120	15082	122
12874/1	69	12905/P2	59	12937	59	14060	364	15030	120	15083	122
12874/20	58	12906	59	13000V	362	14070	364	15031	120	15083/P2	122
12875	58	12906/1	69	13010V	362	14080	364	15032	120	15084	122
12875/20	58	12907	59	13020V	362	14090	364	15033	120	15085	122
12876	58	12908	59	13030V	362	14000	365	15034	120	15086	122
12876/1	69	12908/1	69	13040V	362	14010	365	15035	120	15087	122
12877	58	12909	59	13050V	362	15000	119	15036	120	15088	122
12878	28	12910	28	13060V	362	15000/50	118	15037	121	15089	122
12878/1	69	12910/1	69	13060Z	362	15001	119	15038	121	15089/P2	122
12879	28	12911	28	13070Z	362	15001/50	118	15039	121	15090	122
12880	28	12912	28	13080Z	362	15002	119	15040	121	15091	122
12880/1	69	12912/1	69	13090Z	362	15002/50	118	15041	121	15091/P2	122
12881	28	12913	28	13100Z	362	15003	119	15042	121	15092	122
12882	28	12914	28	13110Z	362	15003/50	118	15043	121	15093	122
12882/1	69	12914/1	69	13120I	362	15004	119	15044	121	15094	123
12883	28	12914/P2	28	13120Z	362	15004/50	118	15045	121	15095	123
12884	28	12915	28	13130I	362	15005	119	15046	121	15096	123
12884/1	69	12915/P2	28	13140I	362	15005/50	118	15047	121	15097	123
12884/P2	28	12916	28	13150I	362	15006	119	15048	121	15098	123
12885	28	12916/1	69	13160I	362	15006/50	118	15049	121	15099	123

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
15100	123	15216/G/P2	125	15237	127	15314	236	15412/G	299	15432/G/P2	301
15101	123	15216/P2	125	15237/G	127	15314/P2	236	15412/16	299	15433	301
15102	123	15217	125	15237/G/P2	127	15315	236	15412/16/G	299	15433/P2	301
15103	123	15217/G	125	15237/P2	127	15316	236	15413	300	15433/G	301
15104	123	15217/G/P2	125	15238	127	15316/P2	236	15413/G	300	15433/G/P2	301
15104/P2	123	15217/P2	125	15238/G	127	15317	236	15413/10	300	15434	302
15105	123	15218	125	15238/G/P2	127	15317/P2	236	15413/10/G	300	15434/G	302
15106	123	15218/G	125	15238/P2	127	15393	298	15413/12	300	15435	302
15106/P2	123	15219	125	15239	127	15394	298	15413/12/G	300	15435/G	302
15107	123	15219/G	125	15239/G	127	15395	298	15414	300	15436	302
15108	123	15219/G/P2	125	15240	127	15396	298	15414/G	300	15436/G	302
15109	123	15219/P2	125	15240/G	127	15397	298	15414/10	300	15437	302
15109-150VM30	130	15220	125	15240/G/P2	127	15398	298	15414/10/G	300	15437/G	302
15110	123	15220/G	125	15240/P2	127	15399	298	15414/12	300	15438	302
15110-180VM42	130	15220/G/P2	125	15241	127	15393/G	298	15414/12/G	300	15438/G	302
15111	123	15220/P2	125	15241/G	127	15394/G	298	15415	300	15439	302
15111/P2	123	15221	126	15241/G/P2	127	15395/G	298	15415/G	300	15439/G	302
15112	123	15221/G	126	15241/P2	127	15396/G	298	15416	300	15440	302
15113	123	15222	126	15247CI	232	15397/G	298	15416/G	300	15440/G	302
15113/P2	123	15222/G	126	15248CI	232	15398/G	298	15417	300	15441	302
15114	123	15223	126	15249CI	232	15399/G	298	15417/G	300	15441/P2	302
15115	123	15223/G	126	15250	232	15400	299	15418	300	15441/G	302
15200	124	15224	126	15250CI	232	15400/G	299	15418/G	300	15441/G/P2	302
15200/G	124	15224/G	126	15251	232	15401	299	15419	300	15442	302
15201	124	15225	126	15251CI	232	15401/G	299	15419/G	300	15442/P2	302
15201/G	124	15225/G	126	15253	232	15402	299	15420	300	15442/G	302
15202	124	15226	126	15253CI	232	15402/G	299	15420/G	300	15442/G/P2	302
15202/G	124	15226/G	126	15254	232	15402/14	299	15421	300	15443	302
15203	124	15227	126	15254CI	232	15402/14/G	299	15421/G	300	15443/G	302
15203/G	124	15227/G	126	15255	232	15403	299	15422	301	15444	302
15204	124	15228	126	15255CI	232	15403/G	299	15422/G	301	15444/P2	302
15204/G	124	15228/G	126	15298	236	15403/14	299	15423	301	15444/G	302
15205	124	15228/G/P2	126	15299	236	15403/14/G	299	15423/G	301	15444/G/P2	302
15205/G	124	15228/P2	126	15300	236	15404	299	15424	301	15445	302
15206	124	15229	126	15301	236	15404/G	299	15424/G	301	15445/P2	302
15206/G	124	15229/G	126	15301/P2	236	15404/14	299	15425	301	15445/G	302
15207	124	15229/G/P2	126	15302	236	15404/14/G	299	15425/G	301	15445/G/P2	302
15207/G	124	15229/P2	126	15302/P2	236	15405	299	15426	301	15446	303
15208	124	15230	126	15303	236	15405/G	299	15426/G	301	15446/G	303
15208/G	124	15230/G	126	15304	236	15406	299	15427	301	15447	303
15209	125	15231	126	15304/P2	236	15406/G	299	15427/G	301	15447/G	303
15209/G	125	15231/G	126	15305	236	15407	299	15428	301	15448	303
15210	125	15231/G/P2	126	15305/P2	236	15407/G	299	15428/G	301	15448/G	303
15210/G	125	15231/P2	126	15306	236	15408	299	15429	301	15449	303
15211	125	15232	126	15307	236	15408/G	299	15429/P2	301	15449/G	303
15211/G	125	15232/G	126	15307/P2	236	15409	299	15429/G	301	15450	303
15212	125	15232/G/P2	126	15308	236	15409/G	299	15429/G/P2	301	15450/G	303
15212/G	125	15232/P2	126	15308/P2	236	15410	299	15430	301	15451	303
15213	125	15233	127	15309	236	15410/G	299	15430/P2	301	15451/P2	303
15213/G	125	15233/G	127	15310	236	15410/16	299	15430/G	301	15451/G	303
15214	125	15234	127	15310/P2	236	15410/16/G	299	15430/G/P2	301	15451/G/P2	303
15214/G	125	15234/G	127	15311	236	15411	299	15431	301	15452	303
15215	125	15235	127	15311/P2	236	15411/G	299	15431/G	301	15452/P2	303
15215/G	125	15235/G	127	15312	236	15411/16	299	15432	301	15452/G	303
15216	125	15236	127	15313	236	15411/16/G	299	15432/P2	301	15452/G/P2	303
15216/G	125	15236/G	127	15313/P2	236	15412	299	15432/G	301	15453	303

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
15453/G	303	15508/G	305	15530/G	307	15608Z/V	351	15692/NF	355	15764/G	342
15454	303	15509	306	15531	307	15610C	349	15692/V	355	15766	342
15454/P2	303	15509/G	306	15531/P2	307	15611Z/FIX	349	15694	355	15766/G	342
15454/G	303	15510	306	15531/G	307	15612Z	349	15694/NF	355	15768	342
15454/G/P2	303	15510/G	306	15531/G/P2	307	15612Z/V	351	15694/V	355	15768/G	342
15455	303	15511	306	15532	307	15614C	349	15696	355	15770	342
15455/P2	303	15511/G	306	15532/P2	307	15616Z	349	15696/NF	355	15770/G	342
15455/G	303	15512	306	15532/G	307	15616Z/FIX	349	15696/V	355	15772	342
15455/G/P2	303	15512/G	306	15532/G/P2	307	15616Z/V	351	15698	355	15772/G	342
15480	304	15513	306	15533	308	15618C	349	15698/NF	355	15774	342
15480/G	304	15513/G	306	15533/G	308	15620Z	349	15698/V	355	15774/G	342
15481	304	15514	306	15534	308	15620Z/V	351	15700	356	15776	342
15481/G	304	15514/G	306	15534/G	308	15622C	349	15700/V	357	15776/G	342
15482	304	15515	306	15535	308	15624Z	349	15702	356	15778	342
15482/G	304	15515/G	306	15535/G	308	15624Z/FIX	349	15702/V	357	15778/G	342
15483	304	15516	306	15536	308	15624Z/V	351	15704	356	15780	342
15483/G	304	15516/P2	306	15536/G	308	15626C	349	15704/V	357	15780/G	342
15484	304	15516/G	306	15537	308	15628Z	349	15706	356	15782	343
15484/G	304	15516/G/P2	306	15537/P2	308	15628Z/V	351	15706/V	357	15784	343
15485	304	15517	306	15537/G	308	15630C	349	15708	356	15786	343
15485/G	304	15517/P2	306	15537/G/P2	308	15632Z	349	15708/V	357	15786Q200	343
15486	304	15517/G	306	15538	308	15632Z/FIX	349	15710	356	15788	343
15486/G	304	15517/G/P2	306	15538/P2	308	15632Z/V	351	15710/V	357	15788Q200	343
15487	304	15518	306	15538/G	308	15634C	349	15712	356	15790	343
15487/G	304	15518/G	306	15538/G/P2	308	15636Z	349	15712/V	357	15790Q200	343
15488	304	15519	306	15539	308	15636Z/FIX	349	15714	356	15792	343
15488/G	304	15519/P2	306	15539/G	308	15636Z/V	351	15714/V	357	15792Q200	343
15489	304	15519/G	306	15540	308	15638C	349	15716	356	15794Q200	343
15489/G	304	15519/G/P2	306	15540/P2	308	15640Z	349	15716/V	357	15796Q200	343
15490	304	15520	306	15540/G	308	15640Z/V	351	15718	356	15814	343
15490/G	304	15520/P2	306	15540/G/P2	308	15642C	349	15718/V	357	15814/F	343
15500	305	15520/G	306	15541	308	15644Z	349	15720	356	15816	343
15500/G	305	15520/G/P2	306	15541/P2	308	15644Z/V	351	15720/V	357	15816/F	343
15500/10	305	15521	307	15541/G	308	15646C	349	15722	356	15818	343
15500/10/G	305	15521/G	307	15541/G/P2	308	15648Z	349	15722/V	357	15818/F	343
15500/12	305	15522	307	15800/V	233	15648Z/V	351	15730/FIX	354	15820	343
15500/12/G	305	15522/G	307	15802/V	233	15650C	349	15732/FIX	354	15820/F	343
15501	305	15523	307	15804/V	233	15660Z/FIX	344	15734/FIX	354	15822	343
15501/G	305	15523/G	307	15806/V	233	15660Z/PAD	347	15736/FIX	354	15822/F	343
15501/10	305	15524	307	15808/V	233	15660ZN/PAD	347	15740/FIX	354	15824	343
15501/10/G	305	15524/G	307	15810/V	233	15662Z/FIX	344	15742/FIX	354	15824/F	343
15501/12	305	15525	307	15810/V/P2	233	15664Z/FIX	344	15744/FIX	354	15826	343
15501/12/G	305	15525/G	307	15812/V	233	15666Z/FIX	344	15746/FIX	354	15826/F	343
15502	305	15526	307	15812/V/P2	233	15670Z/FIX	345	15748/FIX	354	15828	348
15502/G	305	15526/G	307	15813/V	233	15672Z/FIX	345	15750/FIX	354	15828/NF	348
15503	305	15527	307	15815/V	233	15674Z/FIX	345	15754	342	15828/V	348
15503/G	305	15527/G	307	15817/V	233	15678Z/FIX	345	15754/G	342	15830	348
15504	305	15528	307	15817/V/P2	233	15680Z/FIX	345	15756	342	15830/NF	348
15504/G	305	15528/P2	307	15600Z	349	15682Z/FIX	345	15756/G	342	15830/V	348
15505	305	15528/G	307	15600Z/V	351	15688	355	15758	342	15832	348
15505/G	305	15528/G/P2	307	15602C	349	15688/NF	355	15758/G	342	15832/NF	348
15506	305	15529	307	15604Z	349	15688/V	355	15760	342	15832/V	348
15506/G	305	15529/P2	307	15604Z/FIX	349	15690	355	15760/G	342	15834	348
15507	305	15529/G	307	15604Z/V	351	15690/NF	355	15762	342	15834/NF	348
15507/G	305	15529/G/P2	307	15606C	349	15690/V	355	15762/G	342	15834/V	348
15508	305	15530	307	15608Z	349	15692	355	15764	342	15836	348

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
15836/NF	348	16001	237	17009/SP2.5	72	17018/M8	72	17038I	73	17053	73
15836/V	348	16002	237	17009/SP3	72	17018I/M8	72	17038I/SP2	73	17053I	73
15838	348	16003	237	17009I	72	17018/M10	72	17038/M8	73	17054	73
15838/NF	348	16004	237	17009I/SP2	72	17018I/M10	72	17038/M8/SP2	73	17054I	73
15838/V	348	16005	237	17009I/SP2.5	72	17019	72	17038I/M8	73	17055	73
15840	352	16006	237	17009I/SP3	72	17019I	72	17038I/M8/SP2	73	17055I	73
15840/G	352	16007	237	17010	72	17020	72	17039	73	17056	73
15840/12100	352	16008	237	17010/SP2	72	17020I	72	17039/SP2	73	17056I	73
15840/12100/G	352	16009	237	17010/SP2.5	72	17021	72	17039I	73	17057	73
15840/12150	352	16010	238	17010/SP3	72	17021I	72	17039I/SP2	73	17057/SP2	73
15840/12150/G	352	16021	238	17010I	72	17022	72	17040	73	17057/SP3	73
15840/100	352	16030	238	17010I/SP2	72	17022I	72	17040/SP2	73	17057I	73
15840/100/G	352	16031	238	17010I/SP2.5	72	17023	72	17040I	73	17057I/SP2	73
15842	352	16040	238	17010I/SP3	72	17023I	72	17040I/SP2	73	17057I/SP3	73
15842/G	352	16041	238	17011	72	17024	72	17041	73	17058	73
15844	352	16042	238	17011/SP2	72	17024I	72	17041/SP2	73	17058/SP2	73
15844/G	352	16050	238	17011/SP2.5	72	17025	72	17041I	73	17058/SP3	73
15846	352	16051	238	17011/SP3	72	17025I	72	17041I/SP2	73	17058I	73
15846/G	352	17000	72	17011I	72	17026	72	17042	73	17058I/SP2	73
15848	352	17000I	72	17011I/SP2	72	17026I	72	17042I	73	17058I/SP3	73
15848/G	352	17000/M8	72	17011I/SP2.5	72	17027	72	17043	73	17059	73
15850	352	17000I/M8	72	17011I/SP3	72	17027I	72	17043I	73	17059/SP2	73
15850/G	352	17001	72	17012	72	17028	72	17043/M8	73	17059/SP3	73
15852	352	17001I	72	17012/SP2	72	17028I	72	17043I/M8	73	17059I	73
15852/G	352	17002	72	17012/SP2.5	72	17029	72	17044	73	17059I/SP2	73
15854	352	17002I	72	17012/SP3	72	17029I	72	17044I	73	17059I/SP3	73
15854/G	352	17003	72	17012I	72	17030	72	17045	73	17060	73
15856	352	17003I	72	17012I/SP2	72	17030I	72	17045I	73	17060/SP2	73
15856/G	352	17004	72	17012I/SP2.5	72	17031	72	17046	73	17060/SP3	73
15858	352	17004I	72	17012I/SP3	72	17031I	72	17046I	73	17060I	73
15858/G	352	17004/M8	72	17013	72	17032	72	17047	73	17060I/SP2	73
15860	352	17004I/M8	72	17013/SP2	72	17032I	72	17047I	73	17060I/SP3	73
15860/G	352	17005	72	17013I	72	17033	72	17048	73	18050	36
15862	353	17005I	72	17013I/SP2	72	17033I	72	17048/SP3	73	18050CI	30
15864	353	17006	72	17013/M8	72	17034	73	17048I	73	18051	36
15866	353	17006I	72	17013/M8/SP2	72	17034/SP2	73	17048I/SP3	73	18051CI	30
15868	353	17007	72	17013I/M8	72	17034I	73	17048/M8	73	18052	36
15870	353	17007I	72	17013I/M8/SP2	72	17034I/SP2	73	17048/M8/SP3	73	18052CI	30
15872	353	17008	72	17014	72	17034/M8	73	17048I/M8	73	18053	36
15874	353	17008/SP2	72	17014/SP2	72	17034/M8/SP2	73	17048I/M8/SP3	73	18053CI	30
15874/F	353	17008/SP2.5	72	17014I	72	17034I/M8	73	17049	73	18054	36
15876	353	17008/SP3	72	17014I/SP2	72	17034I/M8/SP2	73	17049/SP3	73	18054CI	30
15876/F	353	17008/M8	72	17015	72	17035	73	17049I	73	18055	36
15878	353	17008I	72	17015/SP2	72	17035/SP2	73	17049I/SP3	73	18055CI	30
15878/F	353	17008I/SP2	72	17015I	72	17035I	73	17050	73	18056	36
15880	353	17008I/SP2.5	72	17015I/SP2	72	17035I/SP2	73	17050/SP3	73	18056CI	30
15880/F	353	17008I/SP3	72	17016	72	17036	73	17050I	73	18057	36
15882	353	17008I/M8	72	17016/SP2	72	17036/SP2	73	17050I/SP3	73	18057CI	30
15882/F	353	17008/M8/SP2	72	17016I	72	17036I	73	17051	73	18058	36
15884	353	17008/M8/SP2.5	72	17016I/SP2	72	17036I/SP2	73	17051/SP3	73	18058CI	30
15884/F	353	17008/M8/SP3	72	17017	72	17037	73	17051I	73	18059	36
15886	353	17008I/M8/SP2	72	17017/SP2	72	17037/SP2	73	17051I/SP3	73	18059CI	30
15886/F	353	17008I/M8/SP2.5	72	17017I	72	17037I	73	17052	73	18062	36
15950Z	350	17008I/M8/SP3	72	17017I/SP2	72	17037I/SP2	73	17052/SP3	73	18062CI	30
15954Z	350	17009	72	17018	72	17038	73	17052I	73	18063	36
16000	237	17009/SP2	72	17018I	72	17038/SP2	73	17052I/SP3	73	18063CI	30

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
18064	36	18096	36	18128	37	18162	38	18188	38	18214	40
18064CI	30	18096CI	30	18128CI	31	18162CI	32	18188CI	32	18214/65	39
18065	36	18097	36	18129	37	18163	38	18189	38	18214CI	33
18065CI	30	18097CI	30	18129CI	31	18163CI	32	18189CI	32	18215	40
18066	36	18098	36	18130	37	18164	38	18190	38	18215/65	39
18066CI	30	18098CI	30	18130CI	31	18164CI	32	18190CI	32	18215CI	33
18067	36	18099	36	18131	37	18165	38	18191	38	18216	40
18067CI	30	18099CI	30	18131CI	31	18165CI	32	18191CI	32	18216/65	39
18068	36	18100	37	18132	37	18166	38	18194	38	18216CI	33
18068CI	30	18100CI	31	18132CI	31	18166CI	32	18194CI	32	18217	40
18069	36	18101	37	18132/P2	37	18167	38	18195	38	18217/65	39
18069CI	30	18101CI	31	18132CI/P2	31	18167CI	32	18195CI	32	18217CI	33
18070	36	18102	37	18133	37	18168	38	18196	38	18218	40
18070CI	30	18102CI	31	18133CI	31	18168CI	32	18196CI	32	18218/65	39
18071	36	18103	37	18133/P2	37	18169	38	18197	38	18218CI	33
18071CI	30	18103CI	31	18133CI/P2	31	18169CI	32	18197CI	32	18219	40
18074	36	18104	37	18134	37	18170	38	18198	38	18219/65	39
18074CI	30	18104CI	31	18134CI	31	18170CI	32	18198CI	32	18219CI	33
18075	36	18105	37	18135	37	18171	38	18198/P2	38	18222	40
18075CI	30	18105CI	31	18135CI	31	18171CI	32	18198CI/P2	32	18222/65	39
18076	36	18106	37	18136	37	18172	38	18199	38	18222CI	33
18076CI	30	18106CI	31	18136CI	31	18172CI	32	18199CI	32	18223	40
18077	36	18107	37	18136/P2	37	18173	38	18199/P2	38	18223/65	39
18077CI	30	18107CI	31	18136CI/P2	31	18173CI	32	18199CI/P2	32	18223CI	33
18078	36	18108	37	18137	37	18174	38	18200	38	18224	40
18078CI	30	18108CI	31	18137CI	31	18174CI	32	18200CI	32	18224/65	39
18079	36	18109	37	18137/P2	37	18175	38	18201	38	18224CI	33
18079CI	30	18109CI	31	18137CI/P2	31	18175CI	32	18201CI	32	18225	40
18080	36	18112	37	18138	37	18178	38	18202	38	18225/65	39
18080CI	30	18112CI	31	18138CI	31	18178CI	32	18202CI	32	18225CI	33
18081	36	18113	37	18139	37	18179	38	18202/P2	38	18226	40
18081CI	30	18113CI	31	18139CI	31	18179CI	32	18202CI/P2	32	18226/65	39
18082	36	18114	37	18140	37	18180	38	18203	38	18226CI	33
18082CI	30	18114CI	31	18140CI	31	18180CI	32	18203CI	32	18227	40
18083	36	18115	37	18141	37	18181	38	18203/P2	38	18227/65	39
18083CI	30	18115CI	31	18141CI	31	18181CI	32	18203CI/P2	32	18227CI	33
18086	36	18116	37	18150	38	18182	38	18204	38	18228	40
18086CI	30	18116CI	31	18150CI	32	18182CI	32	18204CI	32	18228/65	39
18087	36	18117	37	18151	38	18182/P2	38	18205	38	18228CI	33
18087CI	30	18117CI	31	18151CI	32	18182CI/P2	32	18205CI	32	18229	40
18088	36	18118	37	18152	38	18183	38	18206	38	18229/65	39
18088CI	30	18118CI	31	18152CI	32	18183CI	32	18206CI	32	18229CI	33
18089	36	18119	37	18153	38	18183/P2	38	18207	38	18230	40
18089CI	30	18119CI	31	18153CI	32	18183CI/P2	32	18207CI	32	18230/65	39
18090	36	18120	37	18154	38	18184	38	18210	40	18230CI	33
18090CI	30	18120CI	31	18154CI	32	18184CI	32	18210/65	39	18231	40
18091	36	18121	37	18155	38	18185	38	18210CI	33	18231/65	39
18091CI	30	18121CI	31	18155CI	32	18185CI	32	18211	40	18231CI	33
18092	36	18122	37	18156	38	18186	38	18211/65	39	18234	40
18092CI	30	18122CI	31	18156CI	32	18186CI	32	18211CI	33	18234/65	39
18093	36	18123	37	18157	38	18186/P2	38	18212	40	18234CI	33
18093CI	30	18123CI	31	18157CI	32	18186CI/P2	32	18212/65	39	18235	40
18094	36	18124	37	18158	38	18187	38	18212CI	33	18235/65	39
18094CI	30	18124CI	31	18158CI	32	18187CI	32	18213	40	18235CI	33
18095	36	18125	37	18159	38	18187/P2	38	18213/65	39	18236	40
18095CI	30	18125CI	31	18159CI	32	18187CI/P2	32	18213CI	33	18236/65	39

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
18236CI	33	18256	40	18280	41	18310	42	18342	42	18364	42
18237	40	18256/65	39	18280CI	34	18310CI	35	18342CI	35	18364CI	35
18237/65	39	18256CI	33	18281	41	18311	42	18342/P2	42	18365	42
18237CI	33	18257	40	18281CI	34	18311CI	35	18342CI/P2	35	18365CI	35
18238	40	18257/65	39	18282	41	18312	42	18343	42	18366	42
18238/65	39	18257CI	33	18282CI	34	18312CI	35	18343CI	35	18366CI	35
18238CI	33	18258	40	18283	41	18313	42	18343/P2	42	18367	42
18239	40	18258/65	39	18283CI	34	18313CI	35	18343CI/P2	35	18367CI	35
18239/65	39	18258CI	33	18284	41	18314	42	18344	42	18500	62
18239CI	33	18258/P2	40	18284CI	34	18314CI	35	18344CI	35	18501	62
18240	40	18258CI/P2	33	18285	41	18315	42	18345	42	18502	62
18240/65	39	18259	40	18285CI	34	18315CI	35	18345CI	35	18503	62
18240CI	33	18259/65	39	18286	41	18316	42	18346	42	18504	62
18241	40	18259CI	33	18286CI	34	18316CI	35	18346CI	35	18505	62
18241/65	39	18259/P2	40	18287	41	18317	42	18346/P2	42	18506	62
18241CI	33	18259CI/P2	33	18287CI	34	18317CI	35	18346CI/P2	35	18507	62
18242	40	18260	40	18288	41	18318	42	18347	42	18508	62
18242/65	39	18260/65	39	18288CI	34	18318CI	35	18347CI	35	18509	62
18242CI	33	18260CI	33	18289	41	18319	42	18347/P2	42	18512	62
18243	40	18261	40	18289CI	34	18319CI	35	18347CI/P2	35	18513	62
18243/65	39	18261/65	39	18292	41	18322	42	18348	42	18514	62
18243CI	33	18261CI	33	18292CI	34	18322CI	35	18348CI	35	18515	62
18244	40	18262	40	18293	41	18323	42	18349	42	18516	62
18244/65	39	18262/65	39	18293CI	34	18323CI	35	18349CI	35	18517	62
18244CI	33	18262CI	33	18294	41	18324	42	18350	42	18518	62
18245	40	18263	40	18294CI	34	18324CI	35	18350CI	35	18519	62
18245/65	39	18263/65	39	18295	41	18325	42	18351	42	18520	62
18245CI	33	18263CI	33	18295CI	34	18325CI	35	18351CI	35	18521	62
18246	40	18264	41	18296	41	18326	42	18354	42	18524	62
18246/65	39	18264CI	34	18296CI	34	18326CI	35	18354CI	35	18525	62
18246CI	33	18265	41	18296/P2	41	18327	42	18355	42	18526	62
18247	40	18265CI	34	18296CI/P2	34	18327CI	35	18355CI	35	18527	62
18247/65	39	18266	41	18297	41	18328	42	18356	42	18528	62
18247CI	33	18266CI	34	18297CI	34	18328CI	35	18356CI	35	18529	62
18250	40	18267	41	18297/P2	41	18329	42	18357	42	18530	62
18250/65	39	18267CI	34	18297CI/P2	34	18329CI	35	18357CI	35	18531	62
18250CI	33	18268	41	18298	41	18330	42	18358	42	18532	62
18251	40	18268CI	34	18298CI	34	18330CI	35	18358CI	35	18533	62
18251/65	39	18269	41	18299	41	18331	42	18358/P2	42	18536	62
18251CI	33	18269CI	34	18299CI	34	18331CI	35	18358CI/P2	35	18537	62
18252	40	18270	41	18300	41	18332	42	18359	42	18538	62
18252/65	39	18270CI	34	18300CI	34	18332CI	35	18359CI	35	18539	62
18252CI	33	18271	41	18300/P2	41	18333	42	18359/P2	42	18540	62
18253	40	18271CI	34	18300CI/P2	34	18333CI	35	18359CI/P2	35	18541	62
18253/65	39	18272	41	18301	41	18334	42	18360	42	18542	62
18253CI	33	18272CI	34	18301CI	34	18334CI	35	18360CI	35	18543	62
18254	40	18273	41	18301/P2	41	18335	42	18361	42	18544	62
18254/65	39	18273CI	34	18301CI/P2	34	18335CI	35	18361CI	35	18545	62
18254CI	33	18276	41	18302	41	18338	42	18362	42	18546	62
18254/P2	40	18276CI	34	18302CI	34	18338CI	35	18362CI	35	18547	62
18254CI/P2	33	18277	41	18303	41	18339	42	18362/P2	42	18548	62
18255	40	18277CI	34	18303CI	34	18339CI	35	18362CI/P2	35	18549	62
18255/65	39	18278	41	18304	41	18340	42	18363	42	18550	63
18255CI	33	18278CI	34	18304CI	34	18340CI	35	18363CI	35	18551	63
18255/P2	40	18279	41	18305	41	18341	42	18363/P2	42	18552	63
18255CI/P2	33	18279CI	34	18305CI	34	18341CI	35	18363CI/P2	35	18553	63

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
18554	63	18620	64	18667	66	18701	66	18744	67	18807	68
18555	63	18621	64	18667/65	65	18701/65	65	18745	67	18807/P2	68
18556	63	18622	64	18668	66	18702	66	18748	67	18808	68
18557	63	18623	64	18668/65	65	18702/65	65	18749	67	18809	68
18558	63	18624	64	18669	66	18703	66	18750	67	18810	68
18559	63	18625	64	18669/65	65	18703/65	65	18751	67	18811	68
18562	63	18628	64	18672	66	18704	66	18752	67	18814	68
18563	63	18629	64	18672/65	65	18704/65	65	18752/P2	67	18815	68
18564	63	18630	64	18673	66	18704/P2	66	18753	67	18816	68
18565	63	18631	64	18673/65	65	18704/65/P2	65	18753/P2	67	18817	68
18566	63	18632	64	18674	66	18705	66	18754	67	18818	68
18567	63	18632/P2	64	18674/65	65	18705/65	65	18755	67	18818/P2	68
18568	63	18633	64	18675	66	18705/P2	66	18756	67	18819	68
18569	63	18633/P2	64	18675/65	65	18705/65/P2	65	18756/P2	67	18819/P2	68
18570	63	18634	64	18676	66	18706	66	18757	67	18820	68
18571	63	18635	64	18676/65	65	18706/65	65	18757/P2	67	18821	68
18572	63	18636	64	18677	66	18707	66	18758	67	18822	68
18573	63	18636/P2	64	18677/65	65	18707/65	65	18759	67	18822/P2	68
18574	63	18637	64	18678	66	18708	66	18760	67	18823	68
18575	63	18637/P2	64	18678/65	65	18708/65	65	18761	67	18823/P2	68
18578	63	18638	64	18679	66	18708/P2	66	18770	68	18824	68
18579	63	18639	64	18679/65	65	18708/65/P2	65	18771	68	18825	68
18580	63	18640	64	18680	66	18709	66	18772	68	18826	68
18581	63	18641	64	18680/65	65	18709/65	65	18773	68	18827	68
18582	63	18644	64	18681	66	18709/P2	66	18774	68	19000	340
18582/P2	63	18645	64	18681/65	65	18709/65/P2	65	18775	68	19001	340
18583	63	18646	64	18684	66	18710	66	18776	68	19002	340
18583/P2	63	18647	64	18684/65	65	18710/65	65	18777	68	19080F	338
18584	63	18648	64	18685	66	18711	66	18778	68	19080F/1.5	338
18585	63	18648/P2	64	18685/65	65	18711/65	65	18779	68	19080F/E27	338
18586	63	18649	64	18686	66	18712	66	18782	68	19080Z	338
18586/P2	63	18649/P2	64	18686/65	65	18712/65	65	18783	68	19080Z/1.5	338
18587	63	18650	64	18687	66	18713	66	18784	68	19080Z/E27	338
18587/P2	63	18651	64	18687/65	65	18713/65	65	18785	68	19090F	338
18588	63	18652	64	18688	66	18720	67	18786	68	19090F/E27	338
18589	63	18652/P2	64	18688/65	65	18721	67	18787	68	19090F/SF	338
18590	63	18653	64	18689	66	18722	67	18788	68	19090Z	338
18591	63	18653/P2	64	18689/65	65	18723	67	18789	68	19090Z/E27	338
18600	64	18654	64	18690	66	18724	67	18790	68	19090Z/SF	338
18601	64	18655	64	18690/65	65	18725	67	18791	68	19100F	336
18602	64	18656	64	18691	66	18726	67	18792	68	19100F/1.5	336
18603	64	18657	64	18691/65	65	18727	67	18793	68	19100Z	336
18604	64	18660	66	18692	66	18728	67	18794	68	19100Z/1.5	336
18605	64	18660/65	65	18692/65	65	18729	67	18795	68	19101F	336
18606	64	18661	66	18693	66	18732	67	18798	68	19101F/F21	336
18607	64	18661/65	65	18693/65	65	18733	67	18799	68	19101Z	336
18608	64	18662	66	18694	66	18734	67	18800	68	19101Z/F21	336
18609	64	18662/65	65	18694/65	65	18735	67	18801	68	19102F	338
18612	64	18663	66	18695	66	18736	67	18802	68	19102Z	338
18613	64	18663/65	65	18695/65	65	18737	67	18802/P2	68	19103F	338
18614	64	18664	66	18696	66	18738	67	18803	68	19103Z	338
18615	64	18664/65	65	18696/65	65	18739	67	18803/P2	68	19104F	338
18616	64	18665	66	18697	66	18740	67	18804	68	19104Z	338
18617	64	18665/65	65	18697/65	65	18741	67	18805	68	19105F	338
18618	64	18666	66	18700	66	18742	67	18806	68	19105Z	338
18619	64	18666/65	65	18700/65	65	18743	67	18806/P2	68	19106F	338

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
19106Z	338	20051	106	20147F	111	20305F	112	20335F	112	20373F	112
19107F	338	20052	106	20148	107	20306	108	20340	108	20500	109
19107Z	338	20053	106	20148F	111	20306F	112	20340F	112	20500F	113
19108F	338	20054	106	20149	107	20307	108	20341	108	20501	109
19108Z	338	20055	106	20149F	111	20307F	112	20341F	112	20501F	113
19109F	338	20120	107	20150	107	20308	108	20342	108	20502	109
19109Z	338	20120F	111	20150F	111	20308F	112	20342F	112	20502F	113
19110F	337	20121	107	20151	107	20309	108	20343	108	20503	109
19110Z	337	20121F	111	20151F	111	20309F	112	20343F	112	20503F	113
19111F	337	20122	107	20152	107	20310	108	20344	108	20504	109
19111Z	337	20122F	111	20152F	111	20310F	112	20344F	112	20504F	113
19112F	338	20123	107	20153	107	20311	108	20345	108	20505	109
19112Z	338	20123F	111	20153F	111	20311F	112	20345F	112	20505F	113
20000	106	20124	107	20154	107	20312	108	20346	108	20506	109
20000/GLASS	265	20124F	111	20154F	111	20312F	112	20346F	112	20506F	113
20001	106	20125	107	20155	107	20313	108	20347	108	20507	109
20001/GLASS	265	20125F	111	20155F	111	20313F	112	20347F	112	20507F	113
20002	106	20126	107	20160	107	20314	108	20348	108	20508	109
20003	106	20126F	111	20160F	111	20315	108	20348F	112	20508F	113
20004	106	20127	107	20161	107	20316	108	20349	108	20509	109
20005	106	20127F	111	20161F	111	20317	108	20349F	112	20509F	113
20006	106	20128	107	20162	107	20320	108	20350	108	20510	109
20007	106	20128F	111	20162F	111	20314F	112	20350F	112	20510F	113
20008	106	20129	107	20163	107	20315F	112	20351	108	20511	109
20009	106	20129F	111	20163F	111	20316F	112	20351F	112	20511F	113
20010	106	20130	107	20164	107	20317F	112	20352	108	20512	109
20011	106	20130F	111	20164F	111	20320F	112	20352F	112	20512F	113
20020	106	20131	107	20165	107	20321	108	20353	108	20513	109
20021	106	20131F	111	20165F	111	20321F	112	20353F	112	20513F	113
20022	106	20132	107	20166	107	20322	108	20360	108	20514	109
20023	106	20132F	111	20166F	111	20322F	112	20360F	112	20515	109
20024	106	20133	107	20167	107	20323	108	20361	108	20516	109
20025	106	20133F	111	20167F	111	20323F	112	20361F	112	20517	109
20026	106	20134	107	20168	107	20324	108	20362	108	20520	109
20027	106	20135	107	20168F	111	20324F	112	20362F	112	20514F	113
20028	106	20136	107	20169	107	20325	108	20363	108	20515F	113
20029	106	20137	107	20169F	111	20325F	112	20363F	112	20516F	113
20030	106	20134F	111	20170	107	20326	108	20364	108	20517F	113
20031	106	20135F	111	20170F	111	20326F	112	20364F	112	20520F	113
20032	106	20136F	111	20171	107	20327	108	20365	108	20521	109
20033	106	20137F	111	20171F	111	20327F	112	20365F	112	20521F	113
20034	106	20140F	111	20172	107	20328	108	20366	108	20522	109
20035	106	20141F	111	20172F	111	20328F	112	20366F	112	20522F	113
20036	106	20140	107	20173	107	20329	108	20367	108	20523	109
20037	106	20141	107	20173F	111	20329F	112	20367F	112	20523F	113
20040	106	20142	107	20300	108	20330	108	20368	108	20524	109
20041	106	20142F	111	20300F	112	20330F	112	20368F	112	20524F	113
20042	106	20143	107	20301	108	20331	108	20369	108	20525	109
20043	106	20143F	111	20301F	112	20331F	112	20369F	112	20525F	113
20044	106	20144	107	20302	108	20332	108	20370	108	20526	109
20045	106	20144F	111	20302F	112	20332F	112	20370F	112	20526F	113
20046	106	20145	107	20303	108	20333	108	20371	108	20527	109
20047	106	20145F	111	20303F	112	20333F	112	20371F	112	20527F	113
20048	106	20146	107	20304	108	20334	108	20372	108	20528	109
20049	106	20146F	111	20304F	112	20334F	112	20372F	112	20528F	113
20050	106	20147	107	20305	108	20335	108	20373	108	20529	109

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
20529F	113	20567F	113	20745F	114	22031US/F	231	22116US/F	231	24706	91
20530	109	20568	109	20746	110	22032US	230	22117US	230	24800	91
20530F	113	20568F	113	20746F	114	22032US/F	231	22117US/F	231	24802	91
20531	109	20569	109	20747	110	22033US	230	22142US	230	24804	91
20531F	113	20569F	113	20747F	114	22033US/F	231	22142US/F	231	24806	91
20532	109	20570	109	20748	110	22062US	230	22143US	230	24808	91
20532F	113	20570F	113	20748F	114	22062US/F	231	22143US/F	231	24810	91
20533	109	20571	109	20749	110	22063US	230	22146US	230	24500R	76
20533F	113	20571F	113	20749F	114	22063US/F	231	22146US/F	231	24500RB	76
20534	109	20572	109	20750	110	22066US	230	22147US	230	24502R	76
20534F	113	20572F	113	20750F	114	22066US/F	231	22147US/F	231	24502RB	76
20535	109	20573	109	20751	110	22067US	230	22148US	230	24504B	76
20535F	113	20573F	113	20751F	114	22067US/F	231	22148US/F	231	24504R	76
20540	109	20720	110	20752	110	22068US	230	22149US	230	24506R	76
20540F	113	20720F	114	20752F	114	22068US/F	231	22149US/F	231	24506RB	76
20541	109	20721	110	20753	110	22069US	230	22150US	230	24507/BF	91
20541F	113	20721F	114	20753F	114	22069US/F	231	22150US/F	231	24507R/BF	76
20542	109	20722	110	20760	110	22070US	230	22151US	230	24507RB/BF	76
20542F	113	20722F	114	20760F	114	22070US/F	231	22151US/F	231	24508/BF	91
20543	109	20723	110	20761	110	22071US	230	22152US	230	24508R/BF	76
20543F	113	20723F	114	20761F	114	22071US/F	231	22152US/F	231	24508RB/BF	76
20544	109	20724	110	20762	110	22072US	230	22153US	230	24509/BF	91
20544F	113	20724F	114	20762F	114	22072US/F	231	22153US/F	231	24509R/BF	76
20545	109	20725	110	20763	110	22073US	230	22154US	230	24509RB/BF	76
20545F	113	20725F	114	20763F	114	22073US/F	231	22154US/F	231	24510	92
20546	109	20726	110	20764	110	22074US	230	22155US	230	24510/F	97
20546F	113	20726F	114	20764F	114	22074US/F	231	22155US/F	231	24510/FF	98
20547	109	20727	110	20765	110	22075US	230	22156US	230	24510R	77
20547F	113	20727F	114	20765F	114	22075US/F	231	22156US/F	231	24510R/F	81
20548	109	20728	110	20766	110	22076US	230	22157US	230	24510R/FF	82
20548F	113	20728F	114	20766F	114	22076US/F	231	22157US/F	231	24510RB	77
20549	109	20729	110	20767	110	22077US	230	24400	90	24510RB/F	81
20549F	113	20729F	114	20767F	114	22077US/F	231	24402	90	24510RB/FF	82
20550	109	20730	110	20768	110	22102US	230	24404	90	24512	92
20550F	113	20730F	114	20768F	114	22102US/F	231	24406	90	24512/F	97
20551	109	20731	110	20769	110	22103US	230	24408	90	24512/FF	98
20551F	113	20731F	114	20769F	114	22103US/F	231	24410	90	24512R	77
20552	109	20732	110	20770	110	22106US	230	24412	90	24512R/F	81
20552F	113	20732F	114	20770F	114	22106US/F	231	24414	90	24512R/FF	82
20553	109	20733	110	20771	110	22107US	230	24416	90	24512RB	77
20553F	113	20733F	114	20771F	114	22107US/F	231	24418	90	24512RB/F	81
20560	109	20734	110	20772	110	22108US	230	24420	90	24512RB/FF	82
20560F	113	20734F	114	20772F	114	22108US/F	231	24422	90	24514	92
20561	109	20735	110	20773	110	22109US	230	24424	90	24514/F	97
20561F	113	20735F	114	20773F	114	22109US/F	231	24500	91	24514/FF	98
20562	109	20740	110	22024US	230	22110US	230	24502	91	24514R	77
20562F	113	20740F	114	22024US/F	231	22110US/F	231	24504	91	24514R/F	81
20563	109	20741	110	22025US	230	22112US	230	24506	91	24514R/FF	82
20563F	113	20741F	114	22025US/F	231	22112US/F	231	24600	91	24514RB	77
20564	109	20742	110	22026US	230	22113US	230	24602	91	24514RB/F	81
20564F	113	20742F	114	22026US/F	231	22113US/F	231	24604	91	24514RB/FF	82
20565	109	20743	110	22027US	230	22114US	230	24606	91	24516	92
20565F	113	20743F	114	22027US/F	231	22114US/F	231	24608	91	24516/F	97
20566	109	20744	110	22030US	230	22115US	230	24700	91	24516/FF	98
20566F	113	20744F	114	22030US/F	231	22115US/F	231	24702	91	24516R	77
20567	109	20745	110	22031US	230	22116US	230	24704	91	24516R/F	81

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
24516R/FF	82	24610RB/FF	82	24700RB	76	24804R	76	24824R	77	24916R/FF	82
24516RB	77	24612	92	24702R	76	24804RB	76	24824R/F	81	24916RB	77
24516RB/F	81	24612/F	97	24702RB	76	24806R	76	24824R/FF	82	24916RB/F	81
24516RB/FF	82	24612/FF	98	24704R	76	24806RB	76	24824RB	77	24916RB/FF	82
24518/BF	92	24612R	77	24704RB	76	24808R	76	24824RB/F	81	24918	92
24518/BF/F	97	24612R/F	81	24706R	76	24808RB	76	24824RB/FF	82	24918/F	97
24518/BF/FF	98	24612R/FF	82	24706RB	76	24810R	76	24900/10	93	24918/FF	98
24518R/BF	77	24612RB	77	24710	92	24810RB	76	24900/10/F	99	24918R	77
24518R/BF/F	81	24612RB/F	81	24710/F	97	24814	92	24900/10/FF	100	24918R/F	81
24518R/BF/FF	82	24612RB/FF	82	24710/FF	98	24814/F	97	24900/10R	78	24918R/FF	82
24518RB/BF	77	24614	92	24710R	77	24814/FF	98	24900/10R/F	83	24918RB	77
24518RB/BF/F	81	24614/F	97	24710R/F	81	24814R	77	24900/10R/FF	84	24918RB/F	81
24518RB/BF/FF	82	24614/FF	98	24710R/FF	82	24814R/F	81	24900/10RB	78	24918RB/FF	82
24520/BF	92	24614R	77	24710RB	77	24814R/FF	82	24900/10RB/F	83	24920	92
24520/BF/F	97	24614R/F	81	24710RB/F	81	24814RB	77	24900/10RB/FF	84	24920/F	97
24520/BF/FF	98	24614R/FF	82	24710RB/FF	82	24814RB/F	81	24900/12	92	24920/FF	98
24520R/BF	77	24614RB	77	24712	92	24814RB/FF	82	24900/12/F	99	24920R	77
24520R/BF/F	81	24614RB/F	81	24712/F	97	24816	92	24900/12/FF	100	24920R/F	81
24520R/BF/FF	82	24614RB/FF	82	24712/FF	98	24816/F	97	24900/12R	78	24920R/FF	82
24520RB/BF	77	24616	92	24712R	77	24816/FF	98	24900/12R/F	83	24920RB	77
24520RB/BF/F	81	24616/F	97	24712R/F	81	24816R	77	24900/12R/FF	84	24920RB/F	81
24520RB/BF/FF	82	24616/FF	98	24712R/FF	82	24816R/F	81	24900/12RB	78	24920RB/FF	82
24522/BF	92	24616R	77	24712RB	77	24816R/FF	82	24900/12RB/F	83	24922	92
24522/BF/F	97	24616R/F	81	24712RB/F	81	24816RB	77	24900/12RB/FF	84	24922/F	97
24522/BF/FF	98	24616R/FF	82	24712RB/FF	82	24816RB/F	81	24910	92	24922/FF	98
24522R/BF	77	24616RB	77	24714	92	24816RB/FF	82	24910/F	97	24922R	77
24522R/BF/F	81	24616RB/F	81	24714/F	97	24818	92	24910/FF	98	24922R/F	81
24522R/BF/FF	82	24616RB/FF	82	24714/FF	98	24818/F	97	24910R	77	24922R/FF	82
24522RB/BF	77	24618/BF	92	24714R	77	24818/FF	98	24910R/F	81	24922RB	77
24522RB/BF/F	81	24618/BF/F	97	24714R/F	81	24818R	77	24910R/FF	82	24922RB/F	81
24522RB/BF/FF	82	24618/BF/FF	98	24714R/FF	82	24818R/F	81	24910RB	77	24922RB/FF	82
24600R	76	24618R/BF	77	24714RB	77	24818R/FF	82	24910RB/F	81	24924	92
24600RB	76	24618R/BF/F	81	24714RB/F	81	24818RB	77	24910RB/FF	82	24924/F	97
24602R	76	24618R/BF/FF	82	24714RB/FF	82	24818RB/F	81	24912	92	24924/FF	98
24602RB	76	24618RB/BF	77	24716	92	24818RB/FF	82	24912/F	97	24924R	77
24604R	76	24618RB/BF/F	81	24716/F	97	24820	92	24912/FF	98	24924R/F	81
24604RB	76	24618RB/BF/FF	82	24716/FF	98	24820/F	97	24912R	77	24924R/FF	82
24606R	76	24620/BF	92	24716R	77	24820/FF	98	24912R/F	81	24924RB	77
24606RB	76	24620/BF/F	97	24716R/F	81	24820R	77	24912R/FF	82	24924RB/F	81
24607/BF	91	24620/BF/FF	98	24716R/FF	82	24820R/F	81	24912RB	77	24924RB/FF	82
24607R/BF	76	24620R/BF	77	24716RB	77	24820R/FF	82	24912RB/F	81	25000	93
24607RB/BF	76	24620R/BF/F	81	24716RB/F	81	24820RB	77	24912RB/FF	82	25000R	78
24608/BF	91	24620R/BF/FF	82	24716RB/FF	82	24820RB/F	81	24914	92	25000RB	78
24608R/BF	76	24620RB/BF	77	24718	92	24820RB/FF	82	24914/F	97	25000/F	99
24608RB/BF	76	24620RB/BF/F	81	24718/F	97	24822	92	24914/FF	98	25000R/F	83
24609/BF	91	24620RB/BF/FF	82	24718/FF	98	24822/F	97	24914R	77	25000RB/F	83
24609R/BF	76	24622/BF	92	24718R	77	24822/FF	98	24914R/F	81	25000/FF	100
24609RB/BF	76	24622/BF/F	97	24718R/F	81	24822R	77	24914R/FF	82	25000R/FF	84
24610	92	24622/BF/FF	98	24718R/FF	82	24822R/F	81	24914RB	77	25000RB/FF	84
24610/F	97	24622R/BF	77	24718RB	77	24822R/FF	82	24914RB/F	81	25000/10	93
24610/FF	98	24622R/BF/F	81	24718RB/F	81	24822RB	77	24914RB/FF	82	25000/10R	78
24610R	77	24622R/BF/FF	82	24718RB/FF	82	24822RB/F	81	24916	92	25000/10RB	78
24610R/F	81	24622RB/BF	77	24800R	76	24822RB/FF	82	24916/F	97	25000/10/F	99
24610R/FF	82	24622RB/BF/F	81	24800RB	76	24824	92	24916/FF	98	25000/10R/F	83
24610RB	77	24622RB/BF/FF	82	24802R	76	24824/F	97	24916R	77	25000/10RB/F	83
24610RB/F	81	24700R	76	24802RB	76	24824/FF	98	24916R/F	81	25000/10/FF	100

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
25000/10R/FF	84	25004/12	93	25008/12R/BF	78	25026R/F	83	25046/FF	100	25072RB/FF	84
25000/10RB/FF	84	25004/12R	78	25008/12RB/BF	78	25026RB/F	83	25046R/FF	84	25074	93
25000/12	93	25004/12RB	78	25008/12R/BF/F	83	25026/FF	100	25046RB/FF	84	25074R	78
25000/12R	78	25004/12/F	99	25008/12RB/BF/F	83	25026R/FF	84	25048	93	25074RB	78
25000/12RB	78	25004/12R/F	83	25008/12/BF/FF	100	25026RB/FF	84	25048R	78	25074/F	99
25000/12/F	99	25004/12RB/F	83	25008/12R/BF/FF	84	25028	93	25048RB	78	25074R/F	83
25000/12R/F	83	25004/12/FF	100	25008/12RB/BF/FF	84	25028R	78	25048/F	99	25074RB/F	83
25000/12RB/F	83	25004/12R/FF	84	25010/10/BF	93	25028RB	78	25048R/F	83	25074/FF	100
25000/12/FF	100	25004/12RB/FF	84	25010/10/BF/F	99	25028/F	99	25048RB/F	83	25074R/FF	84
25000/12R/FF	84	25006	93	25010/10R/BF	78	25028R/F	83	25048/FF	100	25074RB/FF	84
25000/12RB/FF	84	25006R	78	25010/10RB/BF	78	25028RB/F	83	25048R/FF	84	25076	93
25002	93	25006RB	78	25010/10R/BF/F	83	25028/FF	100	25048RB/FF	84	25076R	78
25002R	78	25006/F	99	25010/10RB/BF/F	83	25028R/FF	84	25050	93	25076RB	78
25002RB	78	25006R/F	83	25010/10/BF/FF	100	25028RB/FF	84	25050R	78	25076/F	99
25002/F	99	25006RB/F	83	25010/10R/BF/FF	84	25030	93	25050RB	78	25076R/F	83
25002R/F	83	25006/FF	100	25010/10RB/BF/FF	84	25030R	78	25050/F	99	25076RB/F	83
25002RB/F	83	25006R/FF	84	25010/12/BF	93	25030RB	78	25050R/F	83	25076/FF	100
25002/FF	100	25006RB/FF	84	25010/12/BF/F	99	25030/F	99	25050RB/F	83	25076R/FF	84
25002R/FF	84	25006/10/BF	93	25010/12R/BF	78	25030R/F	83	25050/FF	100	25076RB/FF	84
25002RB/FF	84	25006/10/BF/F	99	25010/12RB/BF	78	25030RB/F	83	25050R/FF	84	25076/P2	93
25002/10	93	25006/10R/BF	78	25010/12R/BF/F	83	25030/FF	100	25050RB/FF	84	25076R/P2	78
25002/10R	78	25006/10RB/BF	78	25010/12RB/BF/F	83	25030R/FF	84	25052	93	25076RB/P2	78
25002/10RB	78	25006/10R/BF/F	83	25010/12/BF/FF	100	25030RB/FF	84	25052R	78	25076/F/P2	99
25002/10/F	99	25006/10RB/BF/F	83	25010/12R/BF/FF	84	25040	93	25052RB	78	25076R/F/P2	83
25002/10R/F	83	25006/10/BF/FF	100	25010/12RB/BF/FF	84	25040R	78	25052/F	99	25076RB/F/P2	83
25002/10RB/F	83	25006/10R/BF/FF	84	25020	93	25040RB	78	25052R/F	83	25076/FF/P2	100
25002/10/FF	100	25006/10RB/BF/FF	84	25020R	78	25040/F	99	25052RB/F	83	25076R/FF/P2	84
25002/10R/FF	84	25006/12/BF	93	25020RB	78	25040R/F	83	25052/FF	100	25076RB/FF/P2	84
25002/10RB/FF	84	25006/12/BF/F	99	25020/F	99	25040RB/F	83	25052R/FF	84	25078	93
25002/12	93	25006/12R/BF	78	25020R/F	83	25040/FF	100	25052RB/FF	84	25078R	78
25002/12R	78	25006/12RB/BF	78	25020RB/F	83	25040R/FF	84	25054	93	25078RB	78
25002/12RB	78	25006/12R/BF/F	83	25020/FF	100	25040RB/FF	84	25054R	78	25078/F	99
25002/12/F	99	25006/12RB/BF/F	83	25020R/FF	84	25042	93	25054RB	78	25078R/F	83
25002/12R/F	83	25006/12/BF/FF	100	25020RB/FF	84	25042R	78	25054/F	99	25078RB/F	83
25002/12RB/F	83	25006/12R/BF/FF	84	25022	93	25042RB	78	25054R/F	83	25078/FF	100
25002/12/FF	100	25006/12RB/BF/FF	84	25022R	78	25042/F	99	25054RB/F	83	25078R/FF	84
25002/12R/FF	84	25008	93	25022RB	78	25042R/F	83	25054/FF	100	25078RB/FF	84
25002/12RB/FF	84	25008R	78	25022/F	99	25042RB/F	83	25054R/FF	84	25080	93
25004	93	25008RB	78	25022R/F	83	25042/FF	100	25054RB/FF	84	25080R	78
25004R	78	25008/F	99	25022RB/F	83	25042R/FF	84	25070	93	25080RB	78
25004RB	78	25008R/F	83	25022/FF	100	25042RB/FF	84	25070R	78	25080/F	99
25004/F	99	25008RB/F	83	25022R/FF	84	25044	93	25070RB	78	25080R/F	83
25004R/F	83	25008/FF	100	25022RB/FF	84	25044R	78	25070/F	99	25080RB/F	83
25004RB/F	83	25008R/FF	84	25024	93	25044RB	78	25070R/F	83	25080/FF	100
25004/FF	100	25008RB/FF	84	25024R	78	25044/F	99	25070RB/F	83	25080R/FF	84
25004R/FF	84	25008/10/BF	93	25024RB	78	25044R/F	83	25070/FF	100	25080RB/FF	84
25004RB/FF	84	25008/10/BF/F	99	25024/F	99	25044RB/F	83	25070R/FF	84	25080/P2	93
25004/10	93	25008/10R/BF	78	25024R/F	83	25044/FF	100	25070RB/FF	84	25080R/P2	78
25004/10R	78	25008/10RB/BF	78	25024RB/F	83	25044R/FF	84	25072	93	25080RB/P2	78
25004/10RB	78	25008/10R/BF/F	83	25024/FF	100	25044RB/FF	84	25072R	78	25080/F/P2	99
25004/10/F	99	25008/10RB/BF/F	83	25024R/FF	84	25046	93	25072RB	78	25080R/F/P2	83
25004/10R/F	83	25008/10/BF/FF	100	25024RB/FF	84	25046R	78	25072/F	99	25080RB/F/P2	83
25004/10RB/F	83	25008/10R/BF/FF	84	25026	93	25046RB	78	25072R/F	83	25080/FF/P2	100
25004/10/FF	100	25008/10RB/BF/FF	84	25026R	78	25046/F	99	25072RB/F	83	25080R/FF/P2	84
25004/10R/FF	84	25008/12/BF	93	25026RB	78	25046R/F	83	25072/FF	100	25080RB/FF/P2	84
25004/10RB/FF	84	25008/12/BF/F	99	25026/F	99	25046RB/F	83	25072R/FF	84	25082	93

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
25082R	78	25120/F	101	25152RB/F	85	25182R/F/P2	85	25252/FF	103	25264RB/FF	87
25082RB	78	25120R/F	85	25154	94	25182RB/F/P2	85	25252R/FF	87	25266	95
25082/F	99	25120RB/F	85	25154R	79	25184	94	25252RB/FF	87	25266R	80
25082R/F	83	25122	94	25154RB	79	25184R	79	25254	95	25266RB	80
25082RB/F	83	25122R	79	25154/F	101	25184RB	79	25254R	80	25266/F	102
25082/FF	100	25122RB	79	25154R/F	85	25184/F	101	25254RB	80	25266R/F	86
25082R/FF	84	25122/F	101	25154RB/F	85	25184R/F	85	25254/F	102	25266RB/F	86
25082RB/FF	84	25122R/F	85	25154/P2	94	25184RB/F	85	25254R/F	86	25266/FF	103
25084	93	25122RB/F	85	25154R/P2	79	25184/P2	94	25254RB/F	86	25266R/FF	87
25084R	78	25124	94	25154RB/P2	79	25184R/P2	79	25254/FF	103	25266RB/FF	87
25084RB	78	25124R	79	25154/F/P2	101	25184RB/P2	79	25254R/FF	87	25268	95
25084/F	99	25124RB	79	25154R/F/P2	85	25184/F/P2	101	25254RB/FF	87	25268R	80
25084R/F	83	25124/F	101	25154RB/F/P2	85	25184R/F/P2	85	25256	95	25268RB	80
25084RB/F	83	25124R/F	85	25156	94	25184RB/F/P2	85	25256R	80	25268/F	102
25084/FF	100	25124RB/F	85	25156R	79	25186	94	25256RB	80	25268R/F	86
25084R/FF	84	25126	94	25156RB	79	25186R	79	25256/F	102	25268RB/F	86
25084RB/FF	84	25126R	79	25156/F	101	25186RB	79	25256R/F	86	25268/FF	103
25100	94	25126RB	79	25156R/F	85	25186/F	101	25256RB/F	86	25268R/FF	87
25100R	79	25126/F	101	25156RB/F	85	25186R/F	85	25256/FF	103	25268RB/FF	87
25100RB	79	25126R/F	85	25158	94	25186RB/F	85	25256R/FF	87	25270	95
25100/F	101	25126RB/F	85	25158R	79	25188	94	25256RB/FF	87	25270R	80
25100R/F	85	25128	94	25158RB	79	25188R	79	25258	95	25270RB	80
25100RB/F	85	25128R	79	25158/F	101	25188RB	79	25258R	80	25270/F	102
25102	94	25128RB	79	25158R/F	85	25188/F	101	25258RB	80	25270R/F	86
25102R	79	25128/F	101	25158RB/F	85	25188R/F	85	25258/F	102	25270RB/F	86
25102RB	79	25128R/F	85	25158/P2	94	25188RB/F	85	25258R/F	86	25270/FF	103
25102/F	101	25128RB/F	85	25158R/P2	79	25188/P2	94	25258RB/F	86	25270R/FF	87
25102R/F	85	25130	94	25158RB/P2	79	25188R/P2	79	25258/FF	103	25270RB/FF	87
25102RB/F	85	25130R	79	25158/F/P2	101	25188RB/P2	79	25258R/FF	87	25272	95
25104	94	25130RB	79	25158R/F/P2	85	25200	94	25258RB/FF	87	25272R	80
25104R	79	25130/F	101	25158RB/F/P2	85	25200R	79	25260	95	25272RB	80
25104RB	79	25130R/F	85	25160	94	25200RB	79	25260R	80	25272/F	102
25104/F	101	25130RB/F	85	25160R	79	25200/F	101	25260RB	80	25272R/F	86
25104R/F	85	25132	94	25160RB	79	25200R/F	85	25260/F	102	25272RB/F	86
25104RB/F	85	25132R	79	25160/F	101	25200RB/F	85	25260R/F	86	25272/FF	103
25106	94	25132RB	79	25160R/F	85	25202	94	25260RB/F	86	25272R/FF	87
25106R	79	25132/F	101	25160RB/F	85	25202R	79	25260/FF	103	25272RB/FF	87
25106RB	79	25132R/F	85	25162	94	25202RB	79	25260R/FF	87	25274	95
25106/F	101	25132RB/F	85	25162R	79	25202/F	101	25260RB/FF	87	25274R	80
25106R/F	85	25134	94	25162RB	79	25202R/F	85	25262	95	25274RB	80
25106RB/F	85	25134R	79	25162/F	101	25202RB/F	85	25262R	80	25274/F	102
25108	94	25134RB	79	25162R/F	85	25250	95	25262RB	80	25274R/F	86
25108R	79	25134/F	101	25162RB/F	85	25250R	80	25262/F	102	25274RB/F	86
25108RB	79	25134R/F	85	25180	94	25250RB	80	25262R/F	86	25274/FF	103
25108/F	101	25134RB/F	85	25180R	79	25250/F	102	25262RB/F	86	25274R/FF	87
25108R/F	85	25150	94	25180RB	79	25250R/F	86	25262/FF	103	25274RB/FF	87
25108RB/F	85	25150R	79	25180/F	101	25250RB/F	86	25262R/FF	87	25276	95
25110	94	25150RB	79	25180R/F	85	25250/FF	103	25262RB/FF	87	25276R	80
25110R	79	25150/F	101	25180RB/F	85	25250R/FF	87	25264	95	25276RB	80
25110RB	79	25150R/F	85	25182	94	25250RB/FF	87	25264R	80	25276/F	102
25110/F	101	25150RB/F	85	25182R	79	25252	95	25264RB	80	25276R/F	86
25110R/F	85	25152	94	25182RB	79	25252R	80	25264/F	102	25276RB/F	86
25110RB/F	85	25152R	79	25182/F	101	25252RB	80	25264R/F	86	25276/FF	103
25120	94	25152RB	79	25182R/F	85	25252/F	102	25264RB/F	86	25276R/FF	87
25120R	79	25152/F	101	25182RB/F	85	25252R/F	86	25264/FF	103	25276RB/FF	87
25120RB	79	25152R/F	85	25182/F/P2	101	25252RB/F	86	25264R/FF	87	25278	95

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
25278R	80	25288RB	80	25298RB/FF	87	25348	96	25882/F	293	26080/F	294
25278RB	80	25288/F	102	25300	95	25350	96	25884	288	26080/P2	289
25278/F	102	25288R/F	86	25300R	80	25352	96	25884/F	293	26080/F/P2	294
25278R/F	86	25288RB/F	86	25300RB	80	25352/P2	96	25886	288	26090	290
25278RB/F	86	25288/FF	103	25300/F	102	25354	96	25886/F	293	26090/F	295
25278/FF	103	25288R/FF	87	25300R/F	86	25356	96	25890	288	26092	290
25278R/FF	87	25288RB/FF	87	25300RB/F	86	25356/P2	96	25890/F	293	26092/F	295
25278RB/FF	87	25290	95	25300/FF	103	25358	96	25892	288	26096	290
25280	95	25290R	80	25300R/FF	87	25360	96	25892/F	293	26096/F	295
25280R	80	25290RB	80	25300RB/FF	87	25362	96	25894	288	26100	290
25280RB	80	25290/F	102	25300/P2	95	25364	96	25894/F	293	26100/F	295
25280/F	102	25290R/F	86	25300/F/P2	102	25366	96	25896	288	26110	290
25280R/F	86	25290RB/F	86	25300/FF/P2	103	25700	286	25896/F	293	26110/F	295
25280RB/F	86	25290/FF	103	25300R/P2	80	25702	286	25898	288	26112	290
25280/FF	103	25290R/FF	87	25300RB/P2	80	25704	286	25898/F	293	26112/F	295
25280R/FF	87	25290RB/FF	87	25302	95	25706	286	26000	289	26116	290
25280RB/FF	87	25292	95	25302R	80	25708	286	26000/F	294	26116/F	295
25282	95	25292R	80	25302RB	80	25710	286	26004	289	26120	290
25282R	80	25292RB	80	25302/F	102	25712	286	26004/F	294	26120/F	295
25282RB	80	25292/F	102	25302R/F	86	25714	286	26010	289	26124	290
25282/F	102	25292R/F	86	25302RB/F	86	25716	286	26010/F	294	26124/F	295
25282R/F	86	25292RB/F	86	25302/FF	103	25718	286	26014	289	26130	290
25282RB/F	86	25292/FF	103	25302R/FF	87	25720	286	26014/F	294	26130/F	295
25282/FF	103	25292R/FF	87	25302RB/FF	87	25722	286	26018	289	26134	290
25282R/FF	87	25292RB/FF	87	25304	95	25724	286	26018/F	294	26134/F	295
25282RB/FF	87	25294	95	25304R	80	25800	287	26022	289	26134/P2	290
25282/P2	95	25294R	80	25304RB	80	25802	287	26022/F	294	26134/F/P2	295
25282/F/P2	102	25294RB	80	25304/F	102	25810	287	26024	289	26140	290
25282/FF/P2	103	25294/F	102	25304R/F	86	25812	287	26024/F	294	26140/F	295
25282R/P2	80	25294R/F	86	25304RB/F	86	25814	287	26028	289	26140/P2	290
25282RB/P2	80	25294RB/F	86	25304/FF	103	25820	287	26028/F	294	26140/F/P2	295
25284	95	25294/FF	103	25304R/FF	87	25822	287	26034	289	26144	290
25284R	80	25294R/FF	87	25304RB/FF	87	25824	287	26034/F	294	26144/F	295
25284RB	80	25294RB/FF	87	25306	96	25830	287	26036	289	26150	290
25284/F	102	25296	95	25308	96	25832	287	26036/F	294	26150/F	295
25284R/F	86	25296R	80	25310	96	25834	287	26040	289	26154	290
25284RB/F	86	25296RB	80	25312	96	25836	287	26040/F	294	26154/F	295
25284/FF	103	25296/F	102	25314	96	25850	288	26042	289	26154/P2	290
25284R/FF	87	25296R/F	86	25316	96	25850/F	293	26042/F	294	26154/F/P2	295
25284RB/FF	87	25296RB/F	86	25318	96	25852	288	26050	289	26158	290
25286	95	25296/FF	103	25320	96	25852/F	293	26050/F	294	26158/F	295
25286R	80	25296R/FF	87	25322	96	25860	288	26052	289	26158/P2	290
25286RB	80	25296RB/FF	87	25324	96	25860/F	293	26052/F	294	26158/F/P2	295
25286/F	102	25296/P2	95	25326	96	25862	288	26054	289	26162	290
25286R/F	86	25296/F/P2	102	25328	96	25862/F	293	26054/F	294	26162/F	295
25286RB/F	86	25296/FF/P2	103	25330	96	25864	288	26058	289	26200	291
25286/P2	95	25296R/P2	80	25332	96	25864/F	293	26058/F	294	26202	291
25286/F/P2	102	25296RB/P2	80	25334	96	25870	288	26070	289	26204	291
25286/FF/P2	103	25298	95	25336	96	25870/F	293	26070/F	294	26206	291
25286R/P2	80	25298R	80	25338	96	25872	288	26072	289	26210	291
25286RB/P2	80	25298RB	80	25338/P2	96	25872/F	293	26072F	294	26212	291
25286/FF	103	25298/F	102	25340	96	25874	288	26076	289	26214	291
25286R/FF	87	25298R/F	86	25342	96	25874/F	293	26076/F	294	26216	291
25286RB/FF	87	25298RB/F	86	25342/P2	96	25880	288	26076/P2	289	26218	291
25288	95	25298/FF	103	25344	96	25880/F	293	26076/F/P2	294	26220	291
25288R	80	25298R/FF	87	25346	96	25882	288	26080	289	26222	291

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
26222/P2	291	27004/EB	234	27030/EB	234	27060/P2	234	27176/3A	156	27324/3A	159
26224	291	27004/EB/F	235	27030/EB/F	235	27060/EB	234	27176F/3A	157	27325/3A	163
26224/P2	291	27004/F	235	27030/F	235	27060/EB/P2	234	27176FF/3A	158	27326/3A	159
26226	291	27006	234	27031	234	27062	234	27178/3A	156	27327/3A	163
26230	291	27006/EB	234	27031/EB	234	27062/P2	234	27178F/3A	157	27328/3A	159
26232	291	27006/EB/F	235	27031/EB/F	235	27062/EB	234	27178FF/3A	158	27329/3A	163
26232/P2	291	27006/F	235	27031/F	235	27062/EB/P2	234	27180/3A	156	27330/3A	159
26234	291	27020	234	27032	234	27100/3A	154	27180F/3A	157	27331/3A	163
26234/P2	291	27020/EB	234	27032/EB	234	27102/3A	154	27180FF/3A	158	27340/3A	159
26236	291	27020/EB/F	235	27032/EB/F	235	27104/3A	154	27182/3A	156	27341/3A	163
26238	292	27020/F	235	27032/F	235	27106/3A	154	27182F/3A	157	27342/3A	159
26240	292	27021	234	27034	234	27108/3A	154	27182FF/3A	158	27343/3A	163
26242	292	27021/EB	234	27034/P2	234	27110/3A	154	27184/3A	156	27344/3A	159
26244	292	27021/EB/F	235	27034/EB	234	27112/3A	154	27184F/3A	157	27345/3A	163
26246	292	27021/F	235	27034/EB/P2	234	27120/3A	154	27184FF/3A	158	27346/3A	159
26248	292	27022	234	27034/EB/F	235	27120F/3A	157	27186/3A	156	27347/3A	163
26250	292	27022/EB	234	27034/F	235	27122/3A	154	27186F/3A	157	27348/3A	159
26252	292	27022/EB/F	235	27036	234	27122F/3A	157	27186FF/3A	158	27349/3A	163
26254	292	27022/F	235	27036/P2	234	27124/3A	154	27188/3A	156	27350/3A	159
26256	292	27024	234	27036/EB	234	27124F/3A	157	27188F/3A	157	27351/3A	163
26258	292	27024/P2	234	27036/EB/P2	234	27126/3A	154	27188FF/3A	158	27352/3A	159
26260	292	27024/EB	234	27036/EB/F	235	27126F/3A	157	27190/3A	156	27353/3A	163
26262	292	27024/EB/P2	234	27036/F	235	27128/3A	154	27190F/3A	157	27360/3A	159
26264	292	27024/EB/F	235	27038	234	27128F/3A	157	27190FF/3A	158	27360F/3A	161
26266	292	27024/EB/F/P2	235	27038/EB	234	27130/3A	154	27192/3A	156	27361/3A	163
26268	292	27024/F	234	27038/EB/F	235	27130F/3A	157	27192F/3A	157	27361F/3A	165
26270	292	27024/F/P2	235	27038/F	235	27140/3A	155	27192FF/3A	158	27362/3A	159
26990	234	27026	234	27040	234	27140F/3A	157	27194/3A	156	27362F/3A	161
26990/EB	234	27026/P2	234	27040/P2	234	27142/3A	155	27194F/3A	157	27363/3A	163
26990/EB/F	235	27026/EB	234	27040/EB	234	27142F/3A	157	27194FF/3A	158	27363F/3A	165
26990/F	235	27026/EB/P2	234	27040/EB/P2	234	27144/3A	155	27196/3A	156	27364/3A	159
26992	234	27026/EB/F	235	27040/EB/F	235	27144F/3A	157	27196F/3A	157	27364F/3A	161
26992/EB	234	27026/EB/F/P2	235	27040/F	235	27146/3A	155	27196FF/3A	158	27365/3A	163
26992/EB/F	235	27026/F	234	27042	234	27146F/3A	157	27198/3A	156	27365F/3A	165
26992/F	235	27026/F/P2	235	27042/P2	234	27148/3A	155	27198F/3A	157	27366/3A	159
26993	234	27027	234	27042/EB	234	27148F/3A	157	27198FF/3A	158	27366F/3A	161
26993/EB	234	27027/EB	234	27042/EB/P2	234	27150/3A	155	27200/3A	156	27367/3A	163
26993/EB/F	235	27027/EB/F	235	27042/EB/F	235	27150F/3A	157	27200F/3A	157	27367F/3A	165
26993/F	235	27027/F	235	27042/F	235	27152/3A	155	27200FF/3A	158	27368/3A	159
26994	234	27028	234	27050	234	27152F/3A	157	27202/3A	156	27368F/3A	161
26994/EB	234	27028/P2	234	27050/EB	234	27160/3A	155	27202F/3A	157	27369/3A	163
26994/EB/F	235	27028/EB	234	27051	234	27160F/3A	157	27202FF/3A	158	27369F/3A	165
26994/F	235	27028/EB/P2	234	27051/EB	234	27162/3A	155	27210/3A	156	27370/3A	159
26995	234	27028/EB/F	235	27052	234	27162F/3A	157	27212/3A	156	27370F/3A	161
26995/F	235	27028/EB/F/P2	235	27052/EB	234	27164/3A	155	27214/3A	156	27371/3A	163
27000	234	27028/F	235	27054	234	27164F/3A	157	27216/3A	156	27371F/3A	165
27000/EB	234	27028/F/P2	235	27054/P2	234	27166/3A	155	27218/3A	156	27372/3A	159
27000/EB/F	235	27029	234	27054/EB	234	27166F/3A	157	27220/3A	156	27372F/3A	161
27000/F	235	27029/P2	234	27054/EB/P2	234	27168/3A	155	27222/3A	156	27373/3A	163
27002	234	27029/EB	234	27056	234	27168F/3A	157	27224/3A	156	27373F/3A	165
27002/EB	234	27029/EB/P2	234	27056/P2	234	27170/3A	155	27226/3A	156	27374/3A	159
27002/EB/F	235	27029/EB/F	235	27056/EB	234	27170F/3A	157	27228/3A	156	27374F/3A	161
27002/F	235	27029/EB/F/P2	235	27056/EB/P2	234	27172/3A	155	27320/3A	159	27375/3A	163
27003	234	27029/F	235	27058	234	27172F/3A	157	27321/3A	163	27375F/3A	165
27003/F	235	27029/F/P2	235	27058/EB	234	27174/3A	155	27322/3A	159	27380/3A	160
27004	234	27030	234	27060	234	27174F/3A	157	27323/3A	163	27380F/3A	161

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
27381/3A	164	27415/3A	164	27612/3A	154	27684F/3A	157	28060Z	360	30160	377
27381F/3A	165	27415F/3A	165	27620/3A	154	27684FF/3A	158	28070I	360	30200	383
27382/3A	160	27416/3A	160	27620F/3A	157	27686/3A	156	28070Z	360	30300	385
27382F/3A	161	27416F/3A	161	27622/3A	154	27686F/3A	157	28080I	360	30310	385
27383/3A	164	27417/3A	164	27622F/3A	157	27686FF/3A	158	28080Z	360	30320	385
27383F/3A	165	27417F/3A	165	27624/3A	154	27688/3A	156	28090I	360	30400	385
27384/3A	160	27418/3A	160	27624F/3A	157	27688F/3A	157	28090Z	360	30410	385
27384F/3A	161	27418F/3A	161	27626/3A	154	27688FF/3A	158	28100I	360	30420	385
27385/3A	164	27419/3A	164	27626F/3A	157	27690/3A	156	28100Z	360	30430	385
27385F/3A	165	27419F/3A	165	27628/3A	154	27690F/3A	157	28110I	360	30440	385
27386/3A	160	27420/3A	160	27628F/3A	157	27690FF/3A	158	28110Z	360	30450	385
27386F/3A	161	27420F/3A	161	27630/3A	154	27692/3A	156	30000	376	30460	385
27387/3A	164	27421/3A	164	27630F/3A	157	27692F/3A	157	30000/40	264	30470	385
27387F/3A	165	27421F/3A	165	27640/3A	155	27692FF/3A	158	30000E/27	263	30500	386
27388/3A	160	27422/3A	160	27640F/3A	157	27694/3A	156	30005/27SL20	264	30510	386
27388F/3A	161	27422F/3A	161	27642/3A	155	27694F/3A	157	30005/27SL20/3A	180	30600	386
27389/3A	164	27423/3A	164	27642F/3A	157	27694FF/3A	158	30010	376	30610	386
27389F/3A	165	27423F/3A	165	27644/3A	155	27696/3A	156	30010/50	264	30620	386
27390/3A	160	27424/3A	160	27644F/3A	157	27696F/3A	157	30010E/33	263	30630	386
27390F/3A	161	27424F/3A	161	27646/3A	155	27696FF/3A	158	30010E/33SL24	264	30700	387
27391/3A	164	27425/3A	164	27646F/3A	157	27698/3A	156	30010E/33SL24/3A	180	30800	387
27391F/3A	165	27425F/3A	165	27648/3A	155	27698F/3A	157	30020	376	30825	117
27392/3A	160	27426/3A	160	27648F/3A	157	27698FF/3A	158	30020/60	264	30825/G	117
27392F/3A	161	27426F/3A	161	27650/3A	155	27700/3A	156	30020E/40	263	30850	117
27393/3A	164	27427/3A	164	27650F/3A	157	27700F/3A	157	30020E/40SL28	264	30850/G	117
27393F/3A	165	27427F/3A	165	27652/3A	155	27700FF/3A	158	30020E/40SL28/3A	180	30900	388
27394/3A	160	27428/3A	160	27652F/3A	157	27702/3A	156	30030	376	30910	388
27394F/3A	161	27428F/3A	161	27660/3A	155	27702F/3A	157	30030/65	264	30920	388
27395/3A	164	27429/3A	164	27660F/3A	157	27702FF/3A	158	30030E/50	263	30930	388
27395F/3A	165	27429F/3A	165	27662/3A	155	27710/3A	156	30030E/50SL30	264	30940	388
27396/3A	160	27450F/3A	162	27662F/3A	157	27712/3A	156	30030E/50SL30/3A	180	30950	388
27396F/3A	161	27451F/3A	166	27664/3A	155	27714/3A	156	30050E/65SL40	264	30960	388
27397/3A	164	27452F/3A	162	27664F/3A	157	27716/3A	156	30050E/65SL40/3A	180	30970	388
27397F/3A	165	27453F/3A	166	27666/3A	155	27718/3A	156	30040	376	31000	389
27398/3A	160	27454F/3A	162	27666F/3A	157	27720/3A	156	30040E/60	263	31010	389
27398F/3A	161	27455F/3A	166	27668/3A	155	27722/3A	156	30050	376	31020	389
27399/3A	164	27456F/3A	162	27668F/3A	157	27724/3A	156	30060	376	31100	389
27399F/3A	165	27457F/3A	166	27670/3A	155	27726/3A	156	30060E/27	263	31200	384
27400/3A	160	27458F/3A	162	27670F/3A	157	27728/3A	156	30070	376	31210	384
27400F/3A	161	27459F/3A	166	27672/3A	155	27810/3A+P2	168	30070E/33	263	31250	384
27401/3A	164	27460F/3A	162	27672F/3A	157	27815/3A	167	30080	376	31300B	380
27401F/3A	165	27461F/3A	166	27674/3A	155	27821/3A	167	30080E/40	263	31300N	380
27402/3A	160	27462F/3A	162	27674F/3A	157	27825/3A+P1	168	30090E/50	263	31310B	380
27402F/3A	161	27463F/3A	166	27676/3A	156	27826/3A+P2	169	30100	377	31310N	380
27403/3A	164	27464F/3A	162	27676F/3A	157	27826/3A+P3	169	30100E/60	263	31320B	380
27403F/3A	165	27465F/3A	166	27676FF/3A	158	28000I	360	301025	117	31320N	380
27410/3A	160	27466F/3A	162	27678/3A	156	28000Z	360	301025/G	117	31330B	380
27410F/3A	161	27467F/3A	166	27678F/3A	157	28020I	360	301050	117	31330N	380
27411/3A	164	27468F/3A	162	27678FF/3A	158	28020Z	360	301050/G	117	31340B	380
27411F/3A	165	27469F/3A	166	27680/3A	156	28030I	360	301075	117	31340N	380
27412/3A	160	27600/3A	154	27680F/3A	157	28030Z	360	301075/G	117	31350B	380
27412F/3A	161	27602/3A	154	27680FF/3A	158	28040I	360	30110	377	31350N	380
27413/3A	164	27604/3A	154	27682/3A	156	28040Z	360	30120	377	31400	390
27413F/3A	165	27606/3A	154	27682F/3A	157	28050I	360	30130	377	32000	391
27414/3A	160	27608/3A	154	27682FF/3A	158	28050Z	360	30140	377	32001	391
27414F/3A	161	27610/3A	154	27684/3A	156	28060I	360	30150	377	32002	391

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
32003	391	40-DM12Z	266	60000/2C	252	70070/L	244	70172HYG/A/3A	182	7040-8X25I	378
32004	391	40-DM14I	266	60000/2L	252	70070/T	244	70172/HYG/D	246	7040-10X25F	378
32005	391	40-DM14Z	266	60000/2S	252	70070/T/S	244	70172HYG/D/3A	182	7040-10X25I	378
32006	391	40-DM16I	266	60000/2V	252	70071/A	245	70172HYG/E/3A	182	7040-12X25F	378
32007	391	40-DM16Z	266	60010/1C	252	70071/B	245	70172HYG/L/3A	181	7040-12X25I	378
32008	391	40-DM18I	266	60010/1L	252	70071/C	245	70173/HYG/A	246	BR-B100R15	240
32009	391	40-DM20I	266	60010/1S	252	70071/L	244	70173HYG/A/3A	182	BR-B120R15	240
32010	391	40-DM20Z	266	60010/1V	252	70071/T	244	70173/HYG/D	246	BR-B150R15	240
32011	391	40-DM24I	266	60015/1C	252	70071/T/S	244	70173HYG/D/3A	182	BR-M20100R15	240
32103	391	40-DM24Z	266	60015/1L	252	70072/A	245	70173HYG/E/3A	182	BR-M20150R15	240
32104	391	40-DM30I	266	60015/1S	252	70072/B	245	70173HYG/L/3A	181	BR-M20200R15	240
32105	391	40-DM30Z	266	60015/1V	252	70072/C	245	70174/HYG/A	246	BR-M24100R15	240
32106	391	40-RD8I	266	60020	251	70072/L	244	70174HYG/A/3A	182	BR-M24150R15	240
32107	391	40-RD8Z	266	60030	251	70072/T	244	70174/HYG/D	246	BR-M24200R15	240
32108	391	40-RD10I	266	60040	253	70072/T/S	244	70174HYG/D/3A	182	BR-M24250R15	240
32109	391	40-RD10Z	266	60042	253	70073/A	245	70174HYG/E/3A	182	BR-M30100R15	240
33100	392	40-RD12I	266	60044	254	70073/B	245	70174HYG/L/3A	181	BR-M30150R15	240
33101	392	40-RD12Z	266	60046	254	70073/C	245	70175/HYG/A	246	BR-M30200R15	240
33103	392	40-RD14I	266	60080L	249	70073/L	244	70175HYG/A/3A	182	BR-M30250R15	240
33105	392	40-RD14Z	266	60080S	249	70073/T	244	70175/HYG/D	246	B40M20	240
33107	392	40-RD16I	266	60085L	249	70073/T/S	244	70175HYG/D/3A	182	B50M24	240
34100	392	40-RD16Z	266	60085S	249	70074/A	245	70175HYG/E/3A	182	B50M30	240
34101	392	40-RD20I	266	60090L	249	70074/B	245	70175HYG/L/3A	181	B60M20	240
34103	392	40-RD20Z	266	60090S	249	70074/C	245	70170HYG/T/3A	181	B60M24	240
34105	392	40-RD24I	266	60050L	250	70074/L	244	70170HYG/T/S/3A	181	B60M30	240
34107	392	40-RD24Z	266	60050S	250	70074/T	244	70171HYG/T/3A	181	B60M40	240
34200	390	40-RD30I	266	60060L	250	70074/T/S	244	70171HYG/T/S/3A	181	B80M30	240
34202	390	40-RD30Z	266	60060S	250	70075/4	245	70172HYG/T/3A	181	B80M40	240
34204	390	40003L/3A	180	60070L	250	70075/B	245	70172HYG/T/S/3A	181	B12617F	339
34206	390	40004L/3A	180	60070S	250	70075/C	245	70173HYG/T/3A	181	B12617F/F17	339
34208	390	40005L/3A	180	60100	255	70075/L	244	70173HYG/T/S/3A	181	B12617V	339
34210	390	40006L/3A	180	60110	251	70075/T	244	70174HYG/T/3A	181	B12617V/F17	339
34212	390	40030	258	60120	251	70075/T/S	244	70174HYG/T/S/3A	181	B12620F	339
34214	390	40020L	258	60130	255	70080	245	70175HYG/T/3A	181	B12620F/F22	339
34216	390	40020S	258	60140	255	70081	245	70175HYG/T/S/3A	181	B12620F/F22/H25	339
34218	390	40000	259	60150	255	70082	245	70300HYG/E8/3A	183	B12620V	339
34220	390	40002	259	60160	255	70083	245	7025H17	383	B12620V/F22	339
381025	117	40003L	259	60200/D48	242	70084	245	7030-6X18F	379	B12620V/F22/H25	339
381025/G	117	40003S	259	60200/D60	242	70085	245	7030-6X38F	379	B12623B/F17	339
381050	117	40004L	259	60200/G2	242	70090/CH-A	183 & 248	7030-8X18F	379	B12623F	339
381050/G	117	40004S	259	60300/FIX/D48	242	70090/CH-B	248	7030-8X38F	379	B12623V	339
381075	117	40005L	259	60300/FIX/D60	242	70090/CH-D	183 & 248	7030-10X28F	379	B12623V/F17	339
381075/G	117	40005S	259	60300/FIX/G2	242	70090/CH-E	183	7030-10X38F	379	BO-M12L/3A	172
381250	117	40006L	259	61500	243	70170/HYG/A	246	7030-12X28F	379	BO-M12S/3A	172
381250/G	117	40006S	259	62500	243	70170HYG/A/3A	182	7035-8X18F	379	BO-M16L/3A	172
3812100	117	4030	381	70010	256	70170/HYG/D	246	7035-8X38F	379	BO-M16S/3A	172
3812100/G	117	4030I	381	70025	256	70170HYG/D/3A	182	7035O-8X20F	382	BO-M20L/3A	172
38825	117	50000	268	70030	257	70170HYG/E/3A	182	7035O-8X40F	382	BO-M20S/3A	172
38825/G	117	50010	268	70040	257	70170HYG/L/3A	181	7035-10X18F	379	BO-M24L/3A	172
38850	117	50019	268	70050	257	70171/HYG/A	246	7035-10X38F	379	BO-M24S/3A	172
38850/G	117	50020	268	70060	247	70171HYG/A/3A	182	7035E-10X30F/EG	382	BO-M30L/3A	172
40-DM8I	266	50030	268	70000/A	247	70171/HYG/D	246	7035O-10X18F	382	BO-M30S/3A	172
40-DM8Z	266	50039	269	70000/B	247	70171HYG/D/3A	182	7035O-10X38F	382	BQ60X60M20	240
40-DM10I	266	50040	269	70070/A	245	70171HYG/E/3A	182	7035-12X18F	379	BQ60X60M24	240
40-DM10Z	266	50050	269	70070/B	245	70171HYG/L/3A	181	7035-12X38F	379	BQ80X80M24	240
40-DM12I	266	50019/F	269	70070/C	245	70172/HYG/A	246	7040-8X25F	378	BQ80X80M30	240

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
DD24X2F	336	FLCLF12000M123A	189	H50-30	367	HDX70-56	371	HS50-50	370	K/182CSFA	279
DD24X2Z	336	FLCLF5000M163A	189	H50-35	367	HDX90-77	371	HS50-55	370	L/P100	239
DD27X2F	336	FLCLF5000M203A	189	H50-40	367	HDX108-85	371	HS60-25	370	LF/P100	239
DD27X2Z	336	FLCLF10000M243A	189	H50-45	367	HDX130-96	371	HS60-35	370	L/P120	239
DD30X2F	336	FLCLF10000M303A	189	H50-50	367	HP-20	373	HS60-45	370	LF/P120	239
DD30X2Z	336	FLCLF20000M363A	189	H50-55	367	HP-25	373	HS60-60	370	MAN89x138	260
DD35X2F	336	GE157/3A	184	H60-25	367	HP-30	373	HS70-35	370	MD/S117B	274
DD35X2Z	336	GE1910/3A	184	H60-35	367	HP-50	373	HS70-50	370	MD/S118B	274
DD36X2F	336	GE2418/3A	184	H60-45	367	HP-70	373	HS70-70	370	MD/S119B	274
DD36X2Z	336	GE3023/3A	184	H60-60	367	HP-85	373	HS75-25	370	MD/S120CS	274
DD36X3F	336	GE3527/3A	184	H70-35	367	HP-90	373	HS75-40	370	MD/S117BFAG	275
DD36X3Z	336	GE4233/3A	184	H70-50	367	HP-95	373	HS75-45	370	MD/S118BFAG	275
DD42X2F	336	GE5040/3A	184	H70-70	367	HP-120	373	HS75-55	370	MD/S119BFAG	275
DD42X2Z	336	GI2216/3A	185	H75-25	367	HS10-10	370	HS80-30	370	MD/S120CSFAG	275
DDM3I/3A	178	GI2620/3A	185	H75-40	367	HS10-15	370	HS80-40	370	MD/S119B20FA	275
DDM4I/3A	178	GI3024/3A	185	H75-45	367	HS12,5-10	370	HS80-50	370	MD/S121CSFA	275
DDM5I/3A	178	GI3630/3A	185	H75-55	367	HS12,5-15	370	HS80-70	370	MD/117B	278
DDM6I/3A	178	GI4236/3A	185	H80-30	367	HS12,5-20	370	HS95-40	370	MD/118B	278
DDM8I/D20/3A	178	GRV104/3A	186	H80-40	367	HS16-8	370	HS95-55	370	MD/119B	278
DDM10I/3A	178	GRV105/3A	186	H80-50	367	HS16-10	370	HS95-60	370	MD/120CS	278
DDM12I/3A	178	GRV156/3A	186	H80-70	367	HS16-15	370	HS95-75	370	MD/117BFAG	279
DDM14I/3A	178	GRV208/3A	186	H95-40	367	HS16-20	370	HS100-40	370	MD/118BFAG	279
DDM16I/3A	178	GRV2010/3A	186	H95-55	367	HS16-25	370	HS100-60	370	MD/119BFAG	279
DDM20I/3A	178	H10-10	367	H95-60	367	HS20-10	370	HS100-75	370	MD/120CSFAG	279
DDM24I/3A	178	H10-15	367	H95-75	367	HS20-15	370	HS120-50	370	MD/119B20FA	279
DS2025M10FF/3A	174	H12,5-15	367	H100-40	367	HS20-20	370	HS120-75	370	MD/121CSFA	279
DS2025M10FF/US	174	H12,5-20	367	H100-60	367	HS20-25	370	HS120-100	370	MI/S123B	274
DS2025M10FP/3A	174	H16-15	367	H100-75	367	HS20-30	370	HS130-40	370	MI/S124B	274
DS2025M10FP/US	174	H16-20	367	H120-50	367	HS25-10	370	HS130-50	370	MI/S125B	274
DS2025M10MF/3A	175	H16-25	367	H120-75	367	HS25-15	370	HS130-75	370	MI/S126CS	274
DS2025M10MF/US	175	H20-15	367	H120-100	367	HS25-20	370	HS130-100	370	MI/123B	278
DS2025M10MM/3A	175	H20-20	367	H130-40	367	HS25-22	370	HS150-40	370	MI/124B	278
DS2025M10MM/US	175	H20-25	367	H130-50	367	HS25-25	370	HS150-60	370	MI/125B	278
FLC75	190	H20-30	367	H130-75	367	HS25-30	370	HS150-75	370	MI/126CS	278
FLC150	190	H25-15	367	H130-100	367	HS25-40	370	HS150-100	370	P80M20	239
FLC300	190	H25-20	367	H150-50	367	HS30-10	370	HS150-120	370	P100M24	239
FLC500	190	H25-22	367	H150-60	367	HS30-15	370	HS150-140	370	P100M30	239
FLC1000	190	H25-25	367	H150-75	367	HS30-20	370	K/S179B	274	P120M30	239
FLC2000	190	H25-30	367	H150-100	367	HS30-22	370	K/S180B	274	P120M40	239
FLC5000	190	H25-40	367	H150-120	367	HS30-25	370	K/S181B	274	P150M30	239
FLC5000M30	191	H30-15	367	H150-140	367	HS30-30	370	K/S182CS	274	P150M40	239
FLC10000	190	H30-20	367	HD20-20	372	HS30-40	370	K/S179BFAG	275	P200M40	239
FLC1000M12A3A	188	H30-22	367	HD30-25	372	HS35-35	370	K/S180BFAG	275	PCD24D6/3A	173
FLC2000M12A3A	188	H30-25	367	HD40-28	372	HS40-20	370	K/S181BFAG	275	PCD24D8/3A	173
FLC5000M16A3A	188	H30-30	367	HD60-36	372	HS40-25	370	K/S183CSFA	275	PCD24D9/3A	173
FLC5000M20A3A	188	H30-40	367	HD60-43	372	HS40-28	370	K/S181B20FA	275	PCD30D10/3A	173
FLC10000M24A3A	188	H35-35	367	HD60-60	372	HS40-30	370	K/S182CSFA	275	PCD30D12/3A	173
FLC10000M30A3A	188	H40-20	367	HD70-56	372	HS40-35	370	K/179B	278	PCD30D14/3A	173
FLC20000M36A3A	188	H40-25	367	HD80-65	372	HS40-40	370	K/180B	278	PCD38D15/3A	173
FLC273793A	188	H40-28	367	HD90-50	372	HS40-45	370	K/181B	278	PCD38D16/3A	173
FLC273803A	188	H40-30	367	HD90-77	372	HS50-20	370	K/182CS	278	PCD38D18/3A	173
FLC273843A	188	H40-35	367	HD95-76	372	HS50-25	370	K/179BFAG	279	PI17487	74
FLCD120M24503A	188	H40-40	367	HD108-85	372	HS50-30	370	K/180BFAG	279	PI17488	74
FLCD120M30503A	188	H40-45	367	HD130-96	372	HS50-35	370	K/181B20FA	279	PI17489	74
FLCD120M36503A	188	H50-20	367	HDX60-36	371	HS50-40	370	K/183CSFA	279	PI17490	74
FLCLF1000M123A	189	H50-25	367	HDX60-60	371	HS50-45	370	K/181BFA	279	PI17491	74

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
PI17497	74	PROL3050/3A	171	SO/S133CSFA	277	T20-15	366	T120-50	366	TH40-25	368
PI17498	74	PROL3550/3A	171	SOX/9B	280	T20-20	366	T120-75	366	TH40-28	368
PI17499	74	PROLC4250/3A	171	SOX/10B	280	T20-25	366	T120-100	366	TH40-30	368
PI17500	74	PROL2450/M12/USDA		SOX/11B	280	T20-30	366	T130-40	366	TH40-35	368
PI17501	74	171		SOX/12CS	280	T25-10	366	T130-50	366	TH40-40	368
PI17507	74	PROL2450/USDA	171	SO/129B	280	T25-15	366	T130-75	366	TH40-45	368
PI17508	74	PROL3050/USDA	171	SO/130B	280	T25-20	366	T130-100	366	TH50-20	368
PI17509	74	PROL3550/USDA	171	SO/131B	280	T25-22	366	T150-50	366	TH50-25	368
PI17510	74	PROL4250/USDA	171	SO/132CS	280	T25-25	366	T150-60	366	TH50-30	368
PI17511	74	PROL2410/F12/3A	171	SOX/9BFAG	281	T25-30	366	T150-75	366	TH50-35	368
PI17517	74	PROL2410/F16/3A	171	SOX/10BFAG	281	T25-40	366	T150-100	366	TH50-40	368
PI17518	74	PROL3010/F20/3A	171	SOX/11BFAG	281	T30-10	366	T150-120	366	TH50-45	368
PI17519	74	PROL3510/F24/3A	171	SOX/12CSFAG	281	T30-15	366	T150-140	366	TH50-50	368
PI17520	74	PROL4210/F30/3A	171	SO/129BFAG	281	T30-20	366	TD20-20	372	TH50-55	368
PI17521	74	PROL2410/F12/USDA	171	SO/130BFAG	281	T30-22	366	TD30-25	372	TH60-25	368
PI17529	74	PROL2410/F16/USDA	171	SO/131B20FA	281	T30-25	366	TD40-28	372	TH60-35	368
PI17530	74	PROL3010/F20/USDA	171	SO/132CSFAG	281	T30-30	366	TD57-44	372	TH60-45	368
PI17531	74	PROL3510/F24/USDA	171	SOX/11B20FA	281	T30-40	366	TD60-36	372	TH60-60	368
PI17539	74	PROL4210/F30/USDA	171	SOX/13CSFA	281	T35-35	366	TD60-43	372	TH70-35	368
PI17540	74	PST24110	170	SO/131BFA	281	T40-20	366	TD60-60	372	TH70-50	368
PI17541	74	PST2485	170	SO/133CSFA	281	T40-25	366	TD70-56	372	TH70-70	368
PI17549	74	PST30110	170	SUP1650M/BF	273	T40-28	366	TD80-65	372	TH75-25	368
PI17550	74	PST3085	170	SUP16100M/BF	273	T40-30	366	TD90-77	372	TH75-40	368
PI17551	74	RONDSUPD60	272	SUP16150F/TC	272	T40-35	366	TD95-76	372	TH75-45	368
PI17559	74	RONDSUPD80	272	SUP16150M/BF	273	T40-40	366	TD108-85	372	TH75-55	368
PI17560	74	S16000/3A	237	SUP16150M/TC	272	T40-45	366	TD130-96	372	TH80-30	368
PI17561	74	S16004/3A	237	SUP16200F/TC	272	T50-20	366	TH10-10	368	TH80-40	368
PI17562	74	SM20-100	239	SUP16200M/BF	273	T50-25	366	TH10-15	368	TH80-50	368
PI17563	74	SM20-100F	239	SUP16200M/TC	272	T50-30	366	TH12,5-10	368	TH80-70	368
PI17564	74	SM24-100	239	SUP20100M/BF	273	T50-35	366	TH12,5-15	368	TH95-40	368
PI17565	74	SM24-100F	239	SUP20150F/TC	272	T50-40	366	TH12,5-20	368	TH95-55	368
PI17566	74	SM30-100	239	SUP20150M/BF	273	T50-45	366	TH16-8	368	TH95-60	368
PI17567	74	SM30-100F	239	SUP20150M/TC	272	T50-50	366	TH16-10	368	TH95-75	368
PI17568	74	SM30-140	239	SUP20200F/TC	272	T50-55	366	TH16-15	368	TH100-40	368
PI17569	74	SM30-140F	239	SUP20200M/BF	273	T60-25	366	TH16-20	368	TH100-60	368
PI17570	74	SM40-140	239	SUP20200M/TC	272	T60-35	366	TH16-25	368	TH100-75	368
PI17571	74	SM40-140F	239	SUP24100M/BF	273	T60-45	366	TH20-10	368	TH120-50	368
PI17577	74	SOX/S9B	276	SUP24150F/TC	272	T60-60	366	TH20-15	368	TH120-75	368
PI17578	74	SOX/S10B	276	SUP24150M/BF	273	T70-35	366	TH20-20	368	TH120-100	368
PI17579	74	SOX/S11B	276	SUP24150M/TC	272	T70-50	366	TH20-25	368	TH130-40	368
PI17580	74	SOX/S12CS	276	SUP24200F/TC	272	T70-70	366	TH20-30	368	TH130-50	368
PI17581	74	SO/S129B	276	SUP24200M/BF	273	T75-25	366	TH25-10	368	TH130-75	368
PI17587	74	SO/S130B	276	SUP24200M/TC	272	T75-40	366	TH25-15	368	TH130-100	368
PI17588	74	SO/S131B	276	T10-10	366	T75-45	366	TH25-20	368	TH150-50	368
PI17589	74	SO/S132CS	276	T10-15	366	T75-55	366	TH25-22	368	TH150-60	368
PI17590	74	SOX/S9BFAG	277	T12,5-10	366	T80-30	366	TH25-25	368	TH150-75	368
PI17591	74	SOX/S10BFAG	277	T12,5-15	366	T80-40	366	TH25-30	368	TH150-100	368
PI17597	74	SOX/S11BFAG	277	T12,5-20	366	T80-50	366	TH25-40	368	TH150-120	368
PI17598	74	SOX/S12CSFAG	277	T10-10	366	T80-70	366	TH30-15	368	TH150-140	368
PI17599	74	SO/S129BFAG	277	T16-8	366	T95-40	366	TH30-20	368	TP-20	373
PI17600	74	SO/S130BFAG	277	T16-10	366	T95-55	366	TH30-22	368	TP-25	373
PI17601	74	SO/S131B20FA	277	T10-10	366	T95-60	366	TH30-25	368	TP-30	373
PROLD123	71	SO/S132CSFAG	277	T16-15	366	T95-75	366	TH30-30	368	TP-50	373
PROLD123/G	71	SOX/S11B20FA	277	T16-20	366	T100-40	366	TH30-40	368	TP-50X58	373
PROL2450/M12/3A	171	SOX/S13CSFA	277	T16-25	366	T100-60	366	TH35-35	368	TP-50X64	373
PROL2450/3A	171	SO/S131BFA	277	T20-10	366	T100-75	366	TH40-20	368	TP-60	373

Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page	Codice Code	pag. page
TP-70	373	TS70-50	369	VM840I/3A	179	VTBM650I	177	VTBM850I/3A	177
TP-85	373	TS70-70	369	VM1020I/3A	179	VTBM660I	177	VTBM860I/3A	177
TP-90	373	TS75-25	369	VM1025I/3A	179	VTBM680I	177	VTBM870I/3A	177
TP-95	373	TS75-40	369	VM1030I/3A	179	VTBM812I	177	VTBM1014I/3A	177
TP-120	373	TS75-45	369	VM1040I/3A	179	VTBM814I	177	VTBM1016I/3A	177
TP-220	373	TS75-55	369	VM1050I/3A	179	VTBM816I	177	VTBM1020I/3A	177
TS10-10	369	TS80-30	369	VM1220I/3A	179	VTBM820I	177	VTBM1025I/3A	177
TS10-15	369	TS80-40	369	VM1225I/3A	179	VTBM825I	177	VTBM1030I/3A	177
TS12,5-10	369	TS80-50	369	VM1230I/3A	179	VTBM830I	177	VTBM1035I/3A	177
TS12,5-15	369	TS80-70	369	VM1240I/3A	179	VTBM835I	177	VTBM1040I/3A	177
TS12,5-20	369	TS95-40	369	VM1250I/3A	179	VTBM840I	177	VTBM1050I/3A	177
TS16-8	369	TS95-55	369	VM1630I/3A	179	VTBM850I	177	VTBM1060I/3A	177
TS16-10	369	TS95-60	369	VM1640I/3A	179	VTBM860I	177	VTBM1070I/3A	177
TS16-15	369	TS95-75	369	VM1650I/3A	179	VTBM870I	177	X/S189B	274
TS16-20	369	TS100-40	369	VM1660I/3A	179	VTBM1014I	177	X/S190B	274
TS16-25	369	TS100-60	369	VM1670I/3A	179	VTBM1016I	177	X/S191B	274
TS20-10	369	TS100-75	369	VM1680I/3A	179	VTBM1020I	177	X/S192CS	274
TS20-15	369	TS120-50	369	VM2030I/3A	179	VTBM1025I	177	X/189B	278
TS20-20	369	TS120-75	369	VM2040I/3A	179	VTBM1030I	177	X/190B	278
TS20-25	369	TS120-100	369	VM2050I/3A	179	VTBM1035I	177	X/191B	278
TS20-30	369	TS130-40	369	VM2060I/3A	179	VTBM1040I	177	X/192CS	278
TS25-10	369	TS130-50	369	VM2070I/3A	179	VTBM1050I	177		
TS25-15	369	TS130-75	369	VM2080I/3A	179	VTBM1060I	177		
TS25-20	369	TS130-100	369	VTBM48I	177	VTBM1070I	177		
TS25-22	369	TS150-50	369	VTBM410I	177	VTBM514I/3A	177		
TS25-25	369	TS150-60	369	VTBM412I	177	VTBM516I/3A	177		
TS25-30	369	TS150-75	369	VTBM414I	177	VTBM520I/3A	177		
TS25-40	369	TS150-100	369	VTBM416I	177	VTBM525I/3A	177		
TS30-10	369	TS150-120	369	VTBM420I	177	VTBM530I/3A	177		
TS30-15	369	TS150-140	369	VTBM425I	177	VTBM535I/3A	177		
TS30-20	369	TX20-20	371	VTBM430I	177	VTBM540I/3A	177		
TS30-22	369	TX20-25	371	VTBM435I	177	VTBM545I/3A	177		
TS30-25	369	TX25-25	371	VTBM440I	177	VTBM550I/3A	177		
TS30-30	369	TX25-30	371	VTBM510I	177	VTBM560I/3A	177		
TS30-40	369	TX30-30	371	VTBM512I	177	VTBM68I/3A	177		
TS35-35	369	TX30-40	371	VTBM514I	177	VTBM610I/3A	177		
TS40-20	369	TX35-35	371	VTBM516I	177	VTBM612I/3A	177		
TS40-25	369	TX40-30	371	VTBM520I	177	VTBM614I/3A	177		
TS40-28	369	TX40-40	371	VTBM525I	177	VTBM616I/3A	177		
TS40-30	369	TX50-30	371	VTBM530I	177	VTBM620I/3A	177		
TS40-35	369	TX50-40	371	VTBM535I	177	VTBM625I/3A	177		
TS40-40	369	TX50-50	371	VTBM540I	177	VTBM630I/3A	177		
TS40-45	369	TX60-45	371	VTBM545I	177	VTBM635I/3A	177		
TS50-20	369	TX60-60	371	VTBM550I	177	VTBM640I/3A	177		
TS50-25	369	VM510I/3A	179	VTBM560I	177	VTBM645I/3A	177		
TS50-30	369	VM516I/3A	179	VTBM68I	177	VTBM650I/3A	177		
TS50-35	369	VM520I/3A	179	VTBM610I	177	VTBM660I/3A	177		
TS50-40	369	VM612I/3A	179	VTBM612I	177	VTBM680I/3A	177		
TS50-45	369	VM616I/3A	179	VTBM614I	177	VTBM812I/3A	177		
TS50-50	369	VM620I/3A	179	VTBM616I	177	VTBM814I/3A	177		
TS50-55	369	VM625I/3A	179	VTBM620I	177	VTBM816I/3A	177		
TS60-25	369	VM630I/3A	179	VTBM625I	177	VTBM820I/3A	177		
TS60-35	369	VM816I/3A	179	VTBM630I	177	VTBM825I/3A	177		
TS60-45	369	VM820I/3A	179	VTBM635I	177	VTBM830I/3A	177		
TS60-60	369	VM825I/3A	179	VTBM640I	177	VTBM835I/3A	177		
TS70-35	369	VM830I/3A	179	VTBM645I	177	VTBM840I/3A	177		

ORDINI . **ORDERS**

Verranno considerati validi solo gli ordini pervenuti in forma scritta. Qualsiasi modifica all'ordine dovrà pervenire entro e non oltre 24 ore dalla sua trasmissione agli uffici Martin. Scaduto questo tempo non si accetteranno variazioni di alcun genere. Gli ordini dovranno sempre indicare il codice di riferimento standard o speciale (in questo caso indicato nella relativa offerta). In caso di errori o imprecisioni nell'indicazione del codice prodotto, Martin non risponde in alcun modo della fornitura di articoli non conformi alle aspettative del cliente. In caso di ordini per prodotti speciali non sarà più possibile la cancellazione dello stesso dal momento in cui l'ordine viene confermato. Per articoli speciali a disegno, la Martin si riserva la facoltà di consegnare un quantitativo fino al 10% in più rispetto a quello ordinato, derivante da eventuali eccedenze di produzione. In caso di mancato ritiro di esecuzioni speciali, entro 30 giorni (trenta) giorni dal termine stabilito, effettueremo la consegna direttamente al domicilio del cliente o, in caso di rifiuto, depositando la merce, per conto ed a spese del compratore, presso pubblico deposito, ai sensi dell'art. 1514 c.c. Di norma non verranno accettati ordini di importo netto inferiore a euro 100.00 sul territorio nazionale, inferiore a euro 150.00 sul territorio europeo ed euro 250.00 per territori extra UE, salvo eventuali specifici accordi con l'ufficio commerciale.

Purchase orders are considered firm if sent in written form. Modification to the order is accepted within 24 hours from its receipt at our offices. After this time no alterations will be accepted. Orders should always include the standard product code or in case of special products, the relative part number contained in our offer. In case of mistakes or inaccuracy in ordering, Martin cannot in any way be held liable for the supply of products incorrectly ordered. In case of orders for special products it will not be possible to cancel them after the order is confirmed. For custom-made items, Martin reserves the right to deliver a quantity up to 10% higher than the amount ordered, resulting from possible production overruns. In case special products are not withdrawn by the customer within 30 days from the agreed date, we will deliver the goods directly to the customer address or, in case of customer refusing them, to the public depot on customer expenses in accordance with art. 1514 c.c. Our minimum order values are: euro 100,00 in Italy and euro 150,00 for European Countries and euro 250,00 for extra UE countries. We will dispatch orders of a lower value only upon prior agreement from our sales department.

CONSEGNA . **DELIVERY**

I termini di consegna pattuiti sono indicativi e non impegnativi. In nessun caso e per nessun motivo Martin si riterrà tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardi di consegna.

Delivery terms agreed are to be considered for reference only and are not binding. Under no eventuality will Martin be liable for any delays, damages or other charges relating directly or indirectly from delays in deliveries.

IMBALLO . **PACKAGING**

In assenza di eventuali indicazioni specificate nell'ordine, l'imballo verrà effettuato a ns discrezione nel modo ritenuto più opportuno. L'imballo non comporta alcun addebito ad eccezione dei casi in cui sia necessario utilizzare dei pallet; in tali circostanze verrà applicato un addebito. Nel caso vengano avanzate precise richieste in merito che non corrispondono al ns standard, tali imballi verranno addebitati al costo.

Unless agreed in writing and formally stated on your purchase order, the packaging of goods will be carried out at our discretion in the most convenient way to Martin. Packaging does not incur any charges, except in cases where the use of pallets is required; in such instances, a charging cost will be applied. Should you require goods to be packed to a bespoke specification, then the details must be agreed in writing before ordering and a charge will be made.

TRASPORTI E SPEDIZIONI . **TRANSPORT AND EXPEDITIONS**

Salvo accordi diversi intercorsi con l'ufficio commerciale e confermati per iscritto, la merce viene spedita: "Ex works / Franco Fabbrica" e viaggia a rischio e pericolo del committente. In nessun caso e per nessun motivo Martin è tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti e indiretti, dovuti a ritardi di consegna o alla movimentazione dell'imballo poco accurata. In mancanza di precise istruzioni nell'ordine scritto, le spedizioni verranno effettuate col mezzo ritenuto più opportuno e con l'addebito del costo in fattura, senza che ciò possa dar luogo a reclami. La Martin, offre la possibilità di effettuare una spedizione urgente garantita entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, previa verifica della disponibilità dell'articolo, con una maggiorazione del 30% sul totale della merce. L'ordine dovrà riportare la richiesta del "servizio priority". La spedizione sarà effettuata tramite i nostri corrieri con addebito in fattura, senza possibilità di reclami. Gli ordini urgenti, una volta ricevuti, non potranno essere modificati o annullati.

Unless agreed in writing in advance of dispatch, then all goods are supplied "ex-works" and are dispatched at the customers risk. Under no eventuality will Martin be liable for any delays, damages or other charges relating directly or indirectly from delays in deliveries or mishandling during transit. Unless agreed in Writing, expeditions will be made at our discretion in the most appropriate way for Martin, with charges being invoiced to the customer. All charges are final and non-negotiable. Martin offers the possibility to do urgent shipment guaranteed within 48 hours from receipt of the order, after checking the availability of the item, at the cost of 30% on the total amount of goods. The order must include the request for "priority service". The shipment will be made with our courier with charge in invoice, without the possibility of complaints. Urgent orders, once received, cannot be modified or cancelled.

GARANZIA E RESI . WARRANTY AND RETURN OF MATERIAL

Il cliente si assume la responsabilità per danni sorti dall'uso dei prodotti Martin. Martin non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per incidenti o conseguenti danni. Il prodotto Martin viene garantito essere fornito esente da difetti di materiale o di produzione. In caso la merce consegnata risultasse difettosa in tal senso è necessario formalizzare la contestazione per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Fa fede, a tale scopo, la data del documento di trasporto (DDT). La contestazione verrà esaminata dal ns ufficio commerciale che potrà autorizzarne l'eventuale reso. Martin risponde anche sugli eventuali errori di fornitura non conforme all'ordine, nel caso in cui la merce consegnata risultasse diversa da quella ordinata per quantità, misure o materiale, la contestazione deve essere effettuata entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Passato questo termine Martin non risponderà al reclamo in nessuno dei casi. La sostituzione o l'eventuale nota a credito, verrà effettuata a merce ricevuta. Nel caso in cui la merce verrà resa danneggiata e/o inutilizzabile, Martin respingerà il reso e i costi saranno a carico del cliente.

The customer assumes all responsibility for damages arising for the use of Martin products. Martin shall in no event be held liable for incidental or consequential damages. Martin products are guaranteed free from material or manufacturing defects. Any goods received with manufacturing or material defects must be notified in writing within 7 days from receipt. If the goods delivered are defective in this sense, it is necessary to formalize the complaint in writing within 7 days of receipt of the goods. For this purpose, the date of the transport document (DDT) shall be considered valid. The complaint will be examined by our sales department, which may authorize a return. Martin is also responsible for any errors in delivery that do not comply with the order. If the goods delivered differ from those ordered in terms of quantity, size, or material, the complaint must be made within 7 days of receipt of the goods. After this period, Martin will not respond to the complaint in any case. Replacement or credit notes will be issued upon receipt of the goods. If the goods are returned damaged and/or unusable, Martin will reject the return and the costs will be borne by the customer.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO . INVOICES AND PAYMENTS

Le fatture si intendono integralmente accettate, ove non siano respinte entro 5 giorni dal loro ricevimento. Le modalità di pagamento sono quelle pattuite e riportate in fattura. Trascorse le scadenze convenute, Martin sarà automaticamente autorizzata a conteggiare gli interessi di mora che vengono stabiliti in ragione di 8 punti in più rispetto al tasso legale applicato su base giornaliera e per ogni giorno di ritardo del pagamento e a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso. Martin solleciterà direttamente le fatture, a seguito del secondo avviso, nulla ricevendo da parte del cliente la pratica verrà passata direttamente all'Ufficio Legale.

Any invoices queries or disputes, must be notified in writing within 5 days of receipt. Payment terms are clearly stated on the invoice. For any invoices still due for payment beyond the stated terms, Martin reserves the right to add interest charges, calculated at 8% points above the bank base rate. Interest will be accrued from the due date of the invoice until the date of payment. Martin also reserves the right to suspend all future deliveries of products. Martin will send payment reminders for invoices directly. If no payment or answer is received from the customer after the second reminder, the case will be transferred directly to the Legal Department.

LISTINI PREZZI . PRICE LIST

I prezzi esposti nei listini e/o prezzi concordati, possono subire variazioni a seconda delle esigenze di mercato o in correlazione a variazioni del costo delle materie prime, senza preavviso di sorta alla clientela.

We reserve the right to change prices in the price list and/or agreed prices at any time, without prior notice to customers, due to market influences or variations to the cost of raw materials.

CATALOGO . CATALOGUE

Le informazioni contenute nel catalogo Martin sono da considerarsi puramente indicative e non impegnative. Martin si riserva il diritto incontestabile di apportare in qualunque momento e senza nessun preavviso, tutte le modifiche che verranno ritenute opportune per il miglioramento produttivo, qualitativo o di prestazione del prodotto stesso.

All information contained in the catalogue is to be considered for reference only. Martin accepts no responsibility for the accuracy of the data displayed in the catalogue or its use. Martin reserves the right to make, without notice, modifications or alterations to all products as part of our on going development of production, quality and performance.

CONTROVERSIE . DISPUTE

Il rapporto contrattuale è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia dipendente dal presente contratto è competente il Foro di Brescia.

In the event of a dispute, Any contract between Martin and its customer is ruled governed by Italian law, under the jurisdiction of Brescia.

Certificazioni Certifications



Martin

Levelling Components

MARTIN spa

Via Cave, 1 • 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Tel. +39 030 9823625 • Fax +39 030 9882547

Info Italia: commerciale@martinlevelling.it

Export dpt: info@martinlevelling.it

